



LEGENDA DELLE ANNOTAZIONI GRAFICHE

PIANTA FILI FISSI

- SEME EDIFICIO DI PROGETTO (FILO ESTERNO)
- FILO FISSO FABBRICATO
- INDICATORI ASSI STRUTTURALI
- QUOTE ASSI STRUTTURALI
- QUOTE FILI FISSI
- MISURE DI VERIFICA
- QUOTA IN IN CASAPALDO VERTICALE DI PROGETTO
- CASAPALDO ORIZZONTALE DI PROGETTO
- CENTRO CAMPAMENTO ESTERNO

PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI CUI AL PRESENTE ELABORATO:

- Previamente all'inizio dei lavori di tracciatura la posizione dei caposaldo verticali ed orizzontali andrà materializzata dall'appaltatore e approvata dalla D.L.
- Andranno in prima a tracciarsi i limiti esterni dell'edificio e verificarsi le distanze dai confini o da altri edifici o elementi significativi, conformemente alle quote di progetto e segnalando immediatamente alla D.L. eventuali discrepanze significative per i relativi aggiustamenti.
- Le modature andranno mantenute fino ad esplicita autorizzazione della D.L. al disfacimento delle stesse.
- Il presente elaborato integra le informazioni di cui agli elaborati strutturali con gli ingombri dei paramenti fitti, collegandosi ai caposaldo orizzontali e va pertanto utilizzato tenendo in costante confronto le quote rappresentate negli elaborati della struttura per evidenziare eventuali possibili incongruenze, segnalando prontamente le stesse alla D.L.

PRESCRIZIONI GENERALI DEGLI ELABORATI DI PROGETTO ESECUTIVO:

- Per l'esecuzione delle lavorazioni di cui al presente elaborato si richiamano integralmente tutte le prescrizioni generali di Capitolato Speciale d'Appalto parte prima e parte seconda.
- Ogni lavorazione dovrà corrispondere alle indicazioni del presente elaborato, alla specifica voce di composizione del relativo corpo d'opera descritta nell'elaborato EPU, alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto ed in ogni caso alle norme di corretta esecuzione della categoria di lavorazione.
- E' specifico onere dell'appaltatore, in ogni fase di cantiere, la verifica di corrispondenza dei diversi elaborati strutturali impiantistici e ed architettonici con congruo anticipo rispetto alle relative lavorazioni. In caso di discrepanza tra diversi elaborati il fatto obbligo di consultare immediatamente la D.L. In ogni caso prevale l'indicazione più conveniente per la Stazione Appaltante ad insindacabile giudizio della D.L. architettonico.
- In fase di tracciatura delle strutture e collocazione dei terminali degli impianti si tengano costantemente a confronto anche gli elaborati architettonici.
- Tutte le quote indicate sono da verificare in cantiere a cura dell'impresa. Tracciametri e fili devono rimanere sempre visibili e verificabili dalla D.L.
- N.B. Tutte le sigle indicate sui disegni fanno riferimento alle tavole di dettaglio, alle tavole di abaco o alle descrizioni delle lavorazioni di EPU.

COMUNE DI PADOVA

arch. Andrea Dondi Pintor

NUOVO PLESSO SCOLASTICO "GIROTONDO" E DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE

Via Saffino Strada, 7 - 35129 - Padova

tel. 049 8461532 - andrea.dondi@pintor.it

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO

RTP: arch. Andrea Dondi Pintor (capogruppo)

9hstudio

STUDIO D'INGEGNERIA ING. A. GASPARINI

EA.01