


**LEGENDA**

	Pareti esistenti		Opere di progetto escluse dall'appalto
	Pareti esistenti h 220 cm		Pavimentazione sportiva
	Pareti HPL sp.3 cm		Pavimentazione in grés porcellanato 60x60 cm con battiscopa
	Parete in cartongesso sp.10 cm		Pavimentazione in grés porcellanato 30x30 cm con battiscopa
	Pareti cartongesso sp.15 cm EI 60		Rivestimento in piastrelle pareti fino ad altezza 220 cm
	Pareti muratura sp.25 cm		Pavimentazione esterna in asfalto
	Pareti in c.a. sp.25 cm		Apertura nuovo foro porta per ingresso mezzi di cantiere
	Pannelli prefabbricati a taglio termico sp.35 cm		Pareti oggetto di demolizione e successiva ricostruzione per ingresso mezzi di cantiere
	Pannelli sandwich sp.20 cm		
	Capotop sp.15 cm		
	griglia in acciaio inox con doppio scarico		



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
 Missione 5 - Inclusion e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusion Sociale - Cluster 1 e 2"

**RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SAN LAZZARO**  
**CLUSTER 2 - CUP: J53122000120006**

<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>		N°	21
DESCRIZIONE ELABORATO	ARCHITETTONICI	SIGLA	A.04.b
PIANTA PIANO PRIMO - STATO DI PROGETTO		DATA	01/2023
CODICE OPERA	LLPP EDP 2022/069 CUP: H93122000150006	SCALA	1:100
IL PROGETTISTA	Ing. Davide Ferro	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Massimo Benvenuti
		IL CAPO SETTORE LL. PP.	Ing. Matteo Banfi