

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI



RIQUALIFICAZIONE LATO SUD DELLO STADIO EUGANEO CON NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET, NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E NUOVA CURVA FATTORI

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE OPERA		DATA
LLPP EDP 2019/163 - 2019/164 - 2019/165		Maggio 2020
DESCRIZIONE ELABORATO		NUMERO
INCIDENZA DELLA MANODOPERA		APPR_3_GEN
IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	IL CAPO SETTORE
Ing. Claudio Rossi	Arch. Stefano Benvegnù	Ing. Emanuele Nichele
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA Studio Muratori & Zanon arch. Giulio Muratori arch. Federico Muratori arch. Nadia Scarabottolo arch. Matteo Martin	PROGETTO STRUTTURALE Arch. Cristian Lazzarin	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI P.I. Antonio Brunello Ing. Aurelio Brunello
	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Ing. Sergio Masuzzo	CONSULENZA AUTORIZZAZIONI ENTI Studio Bonsembiante

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO

	Categoria	Importi categorie (A)	Spese generali ed utile impresa (B)	Differenza A-B = C+D+E	Materiali (C)	Noli e trasporti (D)	Manodopera (E)	Incidenza percentuale manodopera
1	Demolizioni	31.229,08	6.542,49	24.686,59	-	5.677,92	19.008,67	77%
2	Scavi rinterrati e trasporti alle pp.dd.	20.307,83	4.254,49	16.053,34	-	12.040,01	4.013,34	25%
3	Calcestruzzi, acciaio, casseforme	1.949.476,83	408.415,23	1.541.061,60	693.477,72	369.854,78	477.729,10	31%
4	Murature e tramezzi	86.898,03	18.205,13	68.692,90	27.854,97	10.489,41	30.348,52	44%
5	Controsoffitti	14.026,98	2.938,65	11.088,33	4.496,32	1.693,19	4.898,82	44%
6	Solai e soffittature	202.929,63	42.513,74	160.415,89	65.048,64	24.495,51	70.871,74	44%
7	Intonaci	13.039,14	2.731,70	10.307,44	4.179,67	1.573,95	4.553,83	44%
8	Tetti e coperture	593.338,35	124.304,33	469.034,02	190.193,30	71.621,49	207.219,23	44%
9	Sottofondi e pavimenti	69.348,82	14.528,57	54.820,25	22.229,61	8.371,05	24.219,59	44%
10	Fognature	21.028,74	4.405,52	16.623,22	6.740,72	2.538,37	7.344,14	44%
11	Isolanti e coibenti	164.659,55	34.496,16	130.163,39	52.781,25	19.875,95	57.506,19	44%
12	Opere di impermeabilizzazione	35.377,83	7.411,65	27.966,18	11.340,29	4.270,44	12.355,46	44%
13	Opere da lattoniere	17.817,50	3.732,76	14.084,74	5.711,36	2.150,74	6.222,64	44%
14	Pavimentazioni e rivestimenti	159.541,44	33.423,92	126.117,52	51.140,65	19.258,15	55.718,72	44%
15	Opere in ferro	19.391,45	4.062,51	15.328,94	6.215,89	2.340,73	6.772,33	44%
16	Opere da pittore	32.548,01	6.818,81	25.729,20	10.433,19	3.928,85	11.367,16	44%
17	Rivestimenti esterni	29.065,05	6.089,13	22.975,92	9.316,74	3.508,42	10.150,76	44%
18	Opere da serramentista	95.168,53	19.937,80	75.230,73	30.506,06	11.487,73	33.236,94	44%
19	Impianto elettrico	618.919,74	129.663,63	489.256,11	365.326,46	48.925,61	75.004,04	15%
20	Impianto termico	630.059,82	131.997,48	498.062,34	371.902,04	49.806,23	76.354,07	15%
21	Impianti di ascensore	45.827,65	9.600,89	36.226,76	20.015,28	7.245,35	8.966,12	25%
	Totale	4.850.000,00	1.016.074,59	3.833.925,41	1.948.910,16	681.153,86	1.203.861,39	31%

Importo dei lavori	4.850.000,00
Oneri per la sicurezza	100.000,00
Importo a base d'asta	4.950.000,00
Percentuale di incidenza media della manodopera	31%