



# COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Servizio Opere Infrastrutturali



## PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI PUBBLICI DEI QUARTIERI PIAZZA DE GASPERI

<p>N° Progetto 003</p> <p>nome file Piazza De Gasperi.dwg</p> <p>gennaio 2019</p>	<p>LLPP OPI2018/003</p>	<p>Elaborato <b>F</b></p> <p>ELENCO PREZZI</p>	
<p><b>Progettisti</b></p> <p>arch. Alberto Marescotti geom. Daniele Pettenello geom. Alessandra Agosti</p>	<p><b>Rup</b></p> <p>ing. Massimo Benvenuti</p>	<p><b>Capo Servizio</b></p> <p>ing. Massimo Benvenuti</p>	<p><b>Capo Settore</b></p> <p>ing. Massimo Benvenuti</p>



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	10	MANODOPERA EDILE		
2	10.05	OPERAIO SPECIALIZZATO		
3	10.05.A	Orario ordinario	ora	27,00
		(Euro ventisette/00 )		
4	10.05.B	Orario diurno feriale	ora	35,00
		(Euro trentacinque/00 )		
5	10.05.C	Orario notturno feriale e diurno festivo	ora	39,00
		(Euro trentanove/00 )		
6	10.05.D	Orario notturno festivo	ora	44,50
		(Euro quarantaquattro/50 )		
7	10.10	OPERAIO QUALIFICATO		
8	10.10.A	Orario ordinario	ora	25,00
		(Euro venticinque/00 )		
9	10.10.B	Orario diurno feriale	ora	33,00
		(Euro trentatre/00 )		
10	10.10.C	Orario notturno feriale e diurno festivo	ora	37,00
		(Euro trentasette/00 )		
11	10.10.D	Orario notturno festivo	ora	42,00
		(Euro quarantadue/00 )		
12	10.15	OPERAIO COMUNE		
13	10.15.A	Orario ordinario	ora	23,00
		(Euro ventitre/00 )		
14	10.15.B	Orario diurno feriale	ora	31,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
15	10.15.C	(Euro trentuno/00 ) Orario notturno feriale e diurno festivo	ora	35,00
16	10.15.D	(Euro trentacinque/00 ) Orario notturno festivo	ora	39,00
17	10.20	(Euro trentanove/00 ) OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA. Operaio specializzato elettricista.	ora	28,00
18	20	(Euro ventotto/00 ) NOLI EDILI		
19	20.05	MOTOCARRO. Motocarro con cassone ribaltabile, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro.	ora	28,00
20	20.10	(Euro ventotto/00 ) AUTOCARRO. Autocarro con cassone ribaltabile, compreso il conducente per portata fino a q.li 240 e per ogni ora di effettivo lavoro.	ora	31,00
21	20.15	(Euro trentuno/00 ) AUTOBOTTE DI QUALUNQUE CAPACITA'. Autobotte di qualunque capacita' con spanditore a gravita' ovvero a pressione, la relativa pompa di carico, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro.	ora	43,00
22	20.20	(Euro quarantatre/00 ) MOTOPOMPA. Motopompa ovvero elettropompa di qualunque tipo, potenza e portata, installata compreso il personale addetto, per HP di potenza per ogni ora di effettivo lavoro.	ora	17,00
23	20.25	(Euro diciassette/00 ) RULLO COMPRESSORE DA 8 t A 12 t.. Rullo compressore da 8 a 12 t. in ordine di marcia, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti	ora	37,00
24	20.30	(Euro trentasette/00 ) RULLO COMPRESSORE DA14 A 18 t. Rullo compressore da14 a 18 t. in ordine di marcia compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti	ora	48,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
25	20.35	(Euro quarantotto/00 ) DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA. Demolitore ad aria compressa compreso l'operatore per ogni ora di effettivo lavoro.		
26	20.35.A	ad un martello. ..... (Euro trentasette/00 )	ora	37,00
27	20.35.B	a due martelli. ..... (Euro cinquantasette/00 )	ora	57,00
28	20.40	APRIPISTA 50 a 70 HP. Apripista angolabile da 50 a 70 HP, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro. ..... (Euro quarantanove/00 )	ora	49,00
29	20.45	APRIPISTA ANGOLABILE O NON OLTRE 70 HP. Apripista angolabile o non oltre 70 HP, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro. ..... (Euro cinquantuno/00 )	ora	51,00
30	20.50	PALA CARICATRICE. Pala caricatrice, compreso il conducente, del tipo gommato o cingolato ed eventualmente adibita ad escavatore con benna o cucchiaio, per ogni ora di effettivo lavoro. ..... (Euro quarantasei/00 )	ora	46,00
31	20.55	PALA CARICATRICE OLTRE 100 HP. Pala caricatrice compreso il conducente, di potenza oltre i 100 HP per ogni ora di effettivo lavoro.		
32	20.55.A	tipo cingolato. ..... (Euro quarantadue/00 )	ora	42,00
33	20.55.B	tipo gommato. ..... (Euro quarantasei/00 )	ora	46,00
34	20.60	ESCAVATORE MECCANICO. Escavatore meccanico di potenza oltre i 100 hp munito di benna o cucchiaio, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro.		
35	20.60.A	tipo cingolato. ..... (Euro quarantasei/00 )	ora	46,00
36	20.60.B	tipo gommato. .....	ora	46,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
37	20.65	(Euro quarantasei/00 ) VIBROSTIPATORE A SCOPPIO. Vibrocostipatore a scoppio con potenza 15HP, compreso l'operatore per ogni ora di effettivo lavoro.	ora	36,00
38	20.70	(Euro trentasei/00 ) LIVELLATRICE. Livellatrice semovente di qualunque tipo e potenza, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro.	ora	57,00
39	20.75	(Euro cinquantasette/00 ) VIBROFINITRICE. Vibrofinitrice di qualunque tipo e potenza, compreso conducente, per ogni ora di effettivo lavoro.	ora	96,00
40	20.80	(Euro novantasei/00 ) CAROTATRICE DA DIAM. 60 mm. e 90 mm. Carotatrice per conglomerato bituminoso e/o per conglomerato cementizio, compreso il conducente per ogni ora di effettivo lavoro.	ora	49,00
41	20.85	(Euro quarantanove/00 ) PIATTAFORMA AEREA CON BRACCIO ARTICOLATO. Piattaforma aerea con braccio articolato, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro.	ora	51,00
42	30	MATERIALI EDILI		
43	30.05	SABBIA. Sabbia normale, granita o calcarea di sottovaglio di frantoio rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	mc	21,00
44	30.10	(Euro ventuno/00 ) PIETRISCHETTO MISTO TENERO. Pietrischetto misto tenero per stabilizzati meccanici, per strati di finitura sopra il tout-venant, con granulometria variabile non superiore a 25 mm, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	mc	21,00
45	30.15	(Euro ventuno/00 ) PIETRISCHETTO VAGLIATO E LAVATO 10-25 mm. Pietrischetto vagliato e lavato 10-25 mm. rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	mc	23,00
46	30.20	(Euro ventitre/00 ) PIETRISCO VAGLIATO E LAVATO 10-70 mm. Pietrischetto vagliato e lavato 10-70 mm. rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	mc	20,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
47	30.25	(Euro venti/00 ) GHIAIA IN NATURA. Ghiaia in natura, per calcestruzzi di granulometria 0-15 rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	mc	18,00
48	30.30	(Euro diciotto/00 ) GRANIGLIA LAVATA 2-10 mm. Graniglia lavata 2-10 mm. rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	mc	24,00
49	30.35	(Euro ventiquattro/00 ) GHIAIETTA VAGLIATA 15-30 mm. Ghiaietta vagliata e lavata 15-30 mm., rispondente ai requisiti descritti di Capitolato.	mc	22,00
50	30.40	(Euro ventidue/00 ) GHIAINO VAGLIATO E LAVATO 5-15 mm. Ghiaino vagliato e lavato 5-15 mm. rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	mc	23,00
51	30.45	(Euro ventitre/00 ) GHIAIONE. Ghiaione vagliato e lavato, per strati anticapillari con granulometria non superiore a 100 mm. rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	mc	21,00
52	30.50	(Euro ventuno/00 ) TOUT-VENANT. Tout-venant alluvionale o di frantoio, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	mc	20,00
53	30.55	(Euro venti/00 ) MATERIALE ARIDO. Materiale arido idoneo, a discrezione della D.L., per riempimento scavi o rilevati come descritto nel Capitolato.	mc	15,00
54	30.60	(Euro quindici/00 ) LEGNAME IN TAVOLE. Legname sottomisure in tavole di abete, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	mc	345,00
55	30.65	(Euro trecentoquarantacinque/00 ) LEGNAME IN TRAVATURE. Legname in travature, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	mc	260,00
56	30.70	(Euro duecentosessanta/00 ) RETE ELETTROSALDATA. Rete elettrosaldata diametro mm. 5 con maglie da 15 cm.	kg	1,50



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
57	30.75	(Euro uno/50 ) ACCIAIO FE B 44 K. Acciaio duro, ritorto o nervato, FE B 44 K rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	kg	1,20
58	30.80	(Euro uno/20 ) MATTONI PIENI NUOVI. Mattoni pieni nuovi, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato.	cad	0,50
59	30.85	(Euro zero/50 ) CEMENTO TIPO 325. Cemento tipo 325 fornito in sacchi, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	ql	13,00
60	30.95	(Euro tredici/00 ) CALCE IDRAULICA. Calce eminentemente idraulica, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.	ql	15,00
61	35.05	(Euro quindici/00 ) CORDONATA DI TRACHITE. Cordonate in trachite in pezzi retti rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato.		
62	35.05.A	spessore cm. 12. (Euro trentuno/00 )	m	31,00
63	35.05.B	spessore cm. 15. (Euro trentacinque/00 )	m	35,00
64	35.10	CARRIERA DI TRACHITE PER PASSI CARRAI. Carrieri in trachite per passi carrai spessore 15-18 cm. lunghezza minima cm. 100, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.		
65	35.10.A	da cm. 40. (Euro sessantanove/00 )	m	69,00
66	35.10.B	da cm. 50. (Euro settantaquattro/00 )	m	74,00
67	35.15	VOLTATESTA IN TRACHITE PER PASSI CARRAI. Volatesta in trachite per passi carrai, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato.		
68	35.15.A	per carriera da cm. 40.	cad	63,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
69	35.15.B	(Euro sessantatre/00 ) per carriera da cm. 50. ..... (Euro sessantanove/00 )	cad	69,00
70	35.20	TRACHITE A MISURA VARIABILE. Trachite in quadri, selici o selicioni a misura variabile, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro centotrenta/00 )	mq	130,00
71	35.25	TRACHITE A MISURA OBBLIGATA. Trachite in quadri,selici o selicioni a misura obbligata, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro centosettantacinque/00 )	mq	175,00
72	35.30	CIOTTOLI SELEZIONATI. Ciottoli selezionati per pavimentazione stradale, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. Dimensioni 4-6 * 8-10 ..... (Euro ventotto/00 )	ql	28,00
73	35.35	CUBETTI DI PORFIDO. Cubetti di porfido pezzatura cm. 6-8, per pavimentazione stradale, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro trenta/00 )	ql	30,00
74	35.40	CORDONATE PREFABBRICATE. Cordonate prefabbricate in cemento rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato, completamente piene. .....		
75	35.40.A	cm. 15/18x30. ..... (Euro dodici/00 )	m	12,00
76	35.40.B	cm. 12/15x30. ..... (Euro dieci/00 )	m	10,00
77	35.40.C	cm. 10/12x25. ..... (Euro nove/00 )	m	9,00
78	35.40.D	cm. 8x20. ..... (Euro sette/00 )	m	7,00
79	35.40.E	cm. 10/12x25 a bocca di lupo. .....	m	8,00





### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
80	35.40.F	(Euro otto/00 ) cm. 12/15x30 a bocca di lupo. .....	m	9,00
81	35.40.G	(Euro nove/00 ) cm 15/18X30 a bocca di lupo. .....	m	12,00
82	35.40.H	(Euro dodici/00 ) cm.40/25/12 A.N.A.S. .....	m	18,00
83	35.45	CARRIERE PER PASSI CARRAI PREFABBRICATE. Carriere per passi carrai, prefabbricate ovvero gettate in opera in pezzi a sezione trapezoidale, altezza di cm. 20 con superficie a vista frattazzata e rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. .....		
84	35.45.A	da cm. 40. .....	m	6,00
85	35.45.B	da cm. 50. .....	m	7,00
86	35.50	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN C.L.S.. Voltatesta per passi carrai in cls. gettato in opera ovvero prefabbricati, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato. .....		
87	35.50.A	per carriera da cm. 40. .....	cad	9,00
88	35.50.B	per carriera da cm. 50. .....	cad	10,00
89	35.55	PIASTRE IN C.A. . Piastre in cemento armato bianco cm. 50x50x10 per passaggi pedonali. .....	cad	20,00
90	35.58	CEMENTO TIPO 425. Cemento tipo 425 fornito in sacchi, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. .....	ql	13,00
91	35.60	CONGLOMERATO CEMENTIZIO. Conglomerato cementizio, a pie' d'opera, impastato con i requisiti descritti nel Capitolato.		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
92	35.60.A	per q.li 2.00 di cemento tipo 325. ..... (Euro sessanta/00 )	mc	60,00
93	35.60.B	per q.li 2.50 di cemento tipo 325. ..... (Euro sessantacinque/00 )	mc	65,00
94	35.60.C	per q.li 3.00 di cemento tipo 325. ..... (Euro settanta/00 )	mc	70,00
95	35.60.D	per q.li 3.00 di cemento tipo 425. ..... (Euro settantacinque/00 )	mc	75,00
96	35.65	POZZETTI DI RACCOLTA. Pozzetti di raccolta delle acque, in c.a., con chiusura idraulica, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato, dimensioni cm. 40x40x80. ..... (Euro trenta/00 )	cad	30,00
97	35.70	ANELLI IN C.A.. Anelli in c.a.. da sovrapporre ai pozzetti, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato. .....		
98	35.70.A	cm 40x40x20. ..... (Euro sei/00 )	cad	6,00
99	35.70.B	cm 50x50x20. ..... (Euro dieci/00 )	cad	10,00
100	35.70.C	cm 60x60x20. ..... (Euro tredici/00 )	cad	13,00
101	35.70.D	cm 80x80x20. ..... (Euro ventitre/00 )	cad	23,00
102	35.70.E	cm100x100x20. ..... (Euro trentacinque/00 )	cad	35,00
103	35.70.F	cm120x120x20. .....	cad	44,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
104	35.75	(Euro quarantaquattro/00 ) TUBI CILINDRICI IN C.L.S.. Tubi cilindrici in cls semplice rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato.		
105	35.75.A	..... diametro interno cm. 15. ..... (Euro due/00 )	m	2,00
106	35.75.B	..... diametro interno cm. 20. ..... (Euro tre/00 )	m	3,00
107	35.75.C	..... diametro interno cm. 30. ..... (Euro sei/00 )	m	6,00
108	35.75.D	..... diametro interno cm. 40. ..... (Euro sette/00 )	m	7,00
109	35.75.E	..... diametro interno cm. 50. ..... (Euro nove/00 )	m	9,00
110	35.75.F	..... diametro interno cm. 60. ..... (Euro diciassette/00 )	m	17,00
111	35.75.G	..... diametro interno cm. 80. ..... (Euro ventidue/00 )	m	22,00
112	35.80	TUBI CILINDRICI A BASE PIANA IN CLS.. Tubi cilindrici a base piana in c.l.s. semplice rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.		
113	35.80.A	..... diametro interno cm. 20. ..... (Euro quattro/00 )	m	4,00
114	35.80.B	..... diametro interno cm. 30. ..... (Euro nove/00 )	m	9,00
115	35.80.C	..... diametro interno cm. 40. ..... (Euro dieci/00 )	m	10,00
116	35.80.D	..... diametro interno cm. 50.		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
117	35.80.E	..... (Euro tredici/00 ) diametro interno cm. 60.	m	13,00
118	35.80.F	..... (Euro diciotto/00 ) diametro interno cm. 80.	m	18,00
119	35.85	TUBI VIBROCOMPRESSI IN C.L.S.. Tubi vibrocompressi in cls armato con piano di posa orizzontale, ad alta resistenza rispondenti alle norme DIN 4032, classe 4 di resistenza, con anello di tenuta in gomma sintetica incorporato nel giunto, con incastro a bicchiere e guarnizione in gomma. Rivestimento interno resinato dello spessore non inferiore a 600 microns. Rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato.		
120	35.85.A	..... diametro cm. 30. ..... (Euro ventisei/00 )	m	26,00
121	35.85.B	..... diametro cm. 40. ..... (Euro trentuno/00 )	m	31,00
122	35.85.C	..... diametro cm. 50. ..... (Euro trentacinque/00 )	m	35,00
123	35.85.D	..... diametro cm. 60. ..... (Euro quaranta/00 )	m	40,00
124	35.85.E	..... diametro cm. 80. ..... (Euro cinquantuno/00 )	m	51,00
125	35.85.F	..... diametro cm. 100. ..... (Euro ottanta/00 )	m	80,00
126	35.90	TUBI IN P.V.C. RIGIDO TIPO 303/1 CONFORMI ALLE NORME. Tubi in PVC rigido tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/75-7448/75 compresi gli anelli di raccordo e tutti i pezzi speciali (curve, deviazione, tappi, sifoni, ecc.), rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel capitolato.		
127	35.90.A	..... diametro esterno mm. 110. ..... (Euro quattro/00 )	m	4,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
128	35.90.B	diametro esterno mm. 110. ..... (Euro cinque/00 )	m	5,00
129	35.90.C	diametro esterno mm. 160. ..... (Euro sette/00 )	m	7,00
130	35.90.D	diametro esterno mm. 200. ..... (Euro undici/00 )	m	11,00
131	35.90.E	diametro esterno mm. 250. ..... (Euro diciannove/00 )	m	19,00
132	35.90.F	diametro esterno mm. 315. ..... (Euro ventotto/00 )	m	28,00
133	35.90.G	diametro esterno mm. 400. ..... (Euro quarantasei/00 )	m	46,00
134	35.90.H	diametro esterno mm. 500. ..... (Euro sessantadue/00 )	m	62,00
135	35.95	GUARNIZIONI IN GOMMA "NEOPRENE". Guarnizioni in gomma "NEOPRENE" per tubazioni con incastro a bicchiere. .....		
136	35.95.A	diametro cm. 30. ..... (Euro quattro/00 )	cad	4,00
137	35.95.B	diametro cm. 40. ..... (Euro cinque/50 )	cad	5,50
138	35.95.C	diametro cm. 50. ..... (Euro sei/50 )	cad	6,50
139	35.95.D	diametro cm. 60. ..... (Euro otto/00 )	cad	8,00
140	35.95.E	diametro cm. 80.		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		..... (Euro dieci/50 )	cad	10,50
141	35.95.F	diametro cm. 100. ..... (Euro tredici/00 )	cad	13,00
142	40.05	POZZETTI DI RACCORDO O ISPEZIONE PREFABBRICATI Pozzetti di raccordo o ispezione prefabbricati in cemento vibrato, rinforzati, atti a sopportare i carichi stradali di 1° categoria. .....		
143	40.05.A	cm. 30x30x30. ..... (Euro dieci/50 )	cad	10,50
144	40.05.B	cm. 40x40x40. ..... (Euro tredici/00 )	cad	13,00
145	40.05.C	cm. 50x50x50. ..... (Euro diciassette/50 )	cad	17,50
146	40.05.D	cm. 60x60x60. ..... (Euro venticinque/30 )	cad	25,30
147	40.05.E	cm. 80x80x80. ..... (Euro quaranta/00 )	cad	40,00
148	40.05.F	cm. 100x100x100. ..... (Euro ottanta/30 )	cad	80,30
149	40.05.G	cm. 120x120x120. ..... (Euro centotrenta/00 )	cad	130,00
150	40.10	ANELLI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO. ANELLI prefabbricati in cemento vibrato per sovrizzo pozzetti di raccordo o ispezione, resinati internamente. .....		
151	40.10.A	cm. 40x40x20. ..... (Euro cinque/50 )	cad	5,50
152	40.10.B	cm. 50x50x25. .....	cad	10,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
153	40.10.C	(Euro dieci/00 ) cm. 60x60x20.	cad	13,50
154	40.10.D	(Euro tredici/50 ) cm. 80x80x20.	cad	21,50
155	40.10.E	(Euro ventuno/50 ) cm. 100x100x20.	cad	32,60
156	40.10.F	(Euro trentadue/60 ) cm. 120x120x30.	cad	44,00
157	40.15	COPERCHI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO. Coperchi prefabbricati in cemento vibrato per pozzetti di raccordo o ispezione con armatura pesante, atti a sopportare carichi stradali di prima categoria.		
158	40.15.A	cm. 40x40x10.	cad	8,00
159	40.15.B	cm. 50x50x10.	cad	10,30
160	40.15.C	cm. 60x60x10.	cad	13,00
161	40.15.D	cm.80x80x10	cad	16,00
162	40.15.F	cm. 100x100.	cad	19,00
163	40.15.G	cm. 120x120.	cad	30,00
164	40.20	CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA E C.L.S.. Fornitura di chiusino circolare in ghisa e c.l.s. diametro cm. 60 con carico di rottura 400 KN, per carichi stradali di prima categoria classe D, rispondente alle norme UNI 1229, del peso di Kg. 180. Il cls dovrà avere una resistenza minima di Kg. 450/cmq. e la superficie ad alta resistenza		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		all'abrasione. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte come descritto nel Capitolato. ..... (Euro centosessanta/00 )	cad	160,00
165	40.30	FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE. Fornitura di pavimentazione autobloccante per esterni, composta di massello in cls colorato (betonella) di peso specifico medio non inferiore a kg/mc 2300 della forma, dimensione e colore come indicato dalla D.L. . .....		
166	40.30.A	spessore cm. 6. ..... (Euro dodici/00 )	mq	12,00
167	40.30.B	spessore cm. 8. ..... (Euro tredici/20 )	mq	13,20
168	40.35	MANUFATTI IN GHISA. Manufatti in ghisa per pozzetti stradali rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro uno/80 )	kg	1,80
169	40.50	BITUME PURO. Bitume puro sfuso, fornito in autocisterne termiche ovvero in fusti, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro ventinove/20 )	ql	29,20
170	40.55	EMULSIONE DI BITUME. Emulsione di bitume a diverso titolo di catalizzazione secondo le disposizioni della D.L., fornita come sopra e rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro quaranta/00 )	ql	40,00
171	40.60	POLVERE DI ASFALTO. Polvere di asfalto rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro cinque/00 )	ql	5,00
172	40.65	CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12. Conglomerato bituminoso con granulometria 0/12, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato e impastato con una percentuale di bitume pari al 5% del peso degli inerti. ..... (Euro quattro/50 )	ql	4,50
173	40.70	CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/20. Conglomerato bituminoso con granulometria 0/20, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato ed impastato con una percentuale di bitume pari al 4.5% del peso degli inerti. ..... (Euro quattro/20 )	ql	4,20
174	40.75	CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8. Conglomerato bituminoso per strati di usura con granulometria 0/8, rispondente ai requisiti		





### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		descritti nel Capitolato ed impastato con una percentuale di bitume pari al 6% del peso degli inerti. ..... (Euro cinque/20 )	ql	5,20
175	40.80	CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4. Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di usura con granulometria 0/4, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato ed impastato con una percentuale di bitume pari al 6% del peso degli inerti. ..... (Euro cinque/70 )	ql	5,70
176	40.85	CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO. Conglomerato bituminoso plastico a freddo da impiegare per la rappezzatura dei manti avvallati, incrinati o comunque deteriorati (pezzatura 0/4-0/8) con quantità di bitume pari al 5% del peso degli inerti. La deformazione corrispondente al carico massimo nelle prove Marshall, deve risultare inferiore a 4 mm. ..... (Euro otto/70 )	ql	8,70
177	50	LAVORI EDILI .....		
178	50.05	SCAVO DI SBANCAMENTO. Scavo di sbancamento di materiale di qualsiasi natura per risanamenti e scarifiche con eventuale demolizione di massicciata stradale o piano pedonale, compreso l'asporto del nastro di asfalto, il carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche a spese dell'appaltatore. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per la demolizione di eventuali manufatti, tombini e altro che si dovessero trovare anche se non segnalati. ..... (Euro quindici/00 )	mc	15,00
179	50.10	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE O STRADALE. Demolizione di pavimentazione pedonale o stradale esistente sia in conglomerato bituminoso che in cls. con scarifica fino ad uno spessore di cm. 20 in presenza di chiusini, caditoie, prese e tubazioni di sottoservizi, taglio della pavimentazione con mezzi idonei per una precisa profilatura della linea di scavo, compresa la sagomatura e la rullatura del fondo, nonché il carico, lo scarico ed il trasporto dei materiali di risulta a discarica compresi i relativi oneri. ..... (Euro otto/00 )	mq	8,00
180	50.15	FRESATURA DI MANTI DI USURA. Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondità di cm. 5 (cinque), compreso il carico del materiale di risulta e il trasporto in discarica con relativi oneri di scarico. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie e ogni altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in profondità, della superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto bituminoso. ..... (Euro tre/00 )	mq	3,00
181	50.20	SOVRAPPREZZO ALLA FRESATURA. Sovraprezzo alla fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso per ogni centimetro di maggior profondità. ..... (Euro zero/90 )	mq	0,90
182	50.24	TAGLIO DI ASFALTO. Taglio di asfalto con attrezzature ritenute idonee dalla D.L. (tagliagiunti). .....	m	8,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
183	50.25	(Euro otto/00 ) SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CORDONATE. Scavo a sezione obbligata per posa di cordonate di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce eseguito con escavatore meccanico per profondita' massima di mt. 1.00 sotto il piano di sbancamento anche in presenza di acqua, per posa condotte, manufatti e fondazioni. Compresi l'eventuale aggotamento, armature in legname o cassetture in ferro a recupero, demolizioni di muri, di vecchie tombinature. Il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e relativi oneri a spese dell'appaltatore.	mc	15,00
184	50.30	(Euro quindici/00 ) SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDUTTURE. Scavo a sezione obbligata per posa di condutture di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce eseguito con escavatore meccanico per profondita' massima di mt. 2.50 sotto il piano di sbancamento anche in presenza di acqua, per posa condotte, manufatti e fondazioni. Compresi l'eventuale aggotamento, armature in legname o cassetture in ferro a recupero, demolizioni di muri, di vecchie tombinature. Il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e relativi oneri a spese dell'appaltatore.	mc	15,00
185	50.35	(Euro nove/00 ) SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE. Sovraprezzo allo scavo di fondazione con uso di cassetture armata in ferro da utilizzarsi qualora lo scavo superi i mt. 2.50 dal piano di sbancamento. Compresi tutti gli oneri di posa, trasporto, spostamento e quanto altro necessario per eseguire i lavori all'interno.	mc	9,00
186	50.40	(Euro nove/00 ) SCARICO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE. Carico e trasporto di materiale di risulta alle pubbliche discariche compresi i relativi oneri.	mc	9,00
187	50.45	(Euro nove/00 ) PREPARAZIONE PIANO DI POSA STRADALE. Preparazione del piano di posa del rilevato e del piano di appoggio della sovrastruttura comprendente lo scotico e lo scavo di sbancamento di bonifica per tutta la profondita' del terreno naturale come da progetto o secondo le indicazioni della D.L., compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale non escluso il deposito in aree indicate dalla D.L. E' pure compreso il compattamento del fondo fino al raggiungimento del 98% della densita' massima AASHO modificato, oltre a tutti gli oneri previsti nel Capitolato.	mc	9,00
188	50.50	(Euro due/00 ) PREPARAZIONE, PULIZIA E SCARIFICA BANCHINA STRADALE. Preparazione, pulizia e scarifica, fino ad uno spessore di cm. 10, della banchina stradale esistente non pavimentata, eseguita a mano o con mezzi meccanici, per la costruzione della sovrastruttura stradale o pedonale. Compresi il carico, il trasporto e lo scarico con oneri a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore.	mq	2,00
189	50.55	RILEVATO STRADALE. Rilevato stradale per la formazione del corpo stradale e sue dipendenze eseguito con terreni idonei appartenenti ai gruppi A-1,A-2,A-3, della classificazione AASHO, mentre quelli appartenenti ai gruppi A-4,A-5 e A-6 debbono essere debitamente corretti a spese dell'Impresa in modo da renderli idonei all'impiego.Tali materiali dovranno provenire da cave di prestito da occupare a spesa e cura dell'Appaltatore compreso il trasporto con qualsiasi mezzo a qualunque distanza, lo scavo e carico, lo scarico, la sistemazione in rilevato, la profilatura dei piani delle scarpate e delle banchine, nonche' la compattazione dell'intero corpo del rilevato fino a che il grado di costipamento col sistema della densita' misurata in opera secondo la "Densita' con		

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		cono di sabbia" o con il "Grammadensimetro", dovrà essere pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio mentre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della prova di piastra diam 30 cm., dovrà rispettare un valore non inferiore a 400 Kg/cmq. Compreso ogni altro onere per dare il corpo stradale pronto per la sovrastruttura e rispondente ai requisiti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.  ..... (Euro dodici/00 )	mc	12,00
190	50.60	FONDAZIONE STRADALE IN TOUT-VENANT 0-3 SPESSORE cm. 45.  Fondazione stradale in tout-venant 0-3 dello spessore di cm. 45 a compattazione avvenuta, previo costipamento del piano di appoggio, compresa la fornitura, stesa, umidificazione e compattazione meccanica del materiale fino al raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" ed inoltre con un valore, relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 Kg/cmq., misurato con il sistema della piastra cm. 30. Oltre a quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata per ottenere una sovrastruttura perfettamente chiusa, compresi gli oneri e requisiti previsti nel Capitolato.  ..... (Euro quindici/00 )	mq	15,00
191	50.65	FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-30 ALLUVIONALE.  Fornitura, stesa e compressione di tout-venant 0-30 alluvionale occorrente al risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa l'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" ed inoltre con un valore, relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 Kg/cmq., misurato con il sistema della piastra cm. 30. Oltre a quanto altro occorra per dare l'opera finita, compresi gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato e misurato con le sezioni ragguagliate.  ..... (Euro ventisei/00 )	mc	26,00
192	50.70	FORNITURA E STESA DI TESSUTO NON TESSUTO.  Fornitura e stesa di tessuto non tessuto in fibra 100% polipropilene, a filo continuo, coesinato per semplice agugliatura meccanica, con esclusione di collanti e di termotrattamento di qualsiasi natura, grammatura 135gr/mq resistente a trazione longitudinale 28KN/m, misurato al suolo, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni di min. cm 50, il taglio, il tutto per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte.  ..... (Euro tre/50 )	mq	3,50
193	50.75	FORNITURA E POSA DI PIETRISCHETTO MISTO TENERO.  Fornitura e posa in opera di pietrischetto misto tenero di dimensioni 0-1" per stabilizzanti meccanici, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata a massiciata perfettamente chiusa, per uno spessore di almeno cm. 10 e compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della prova di piastra diam. cm. 30 dovrà rispettare un valore non inferiore a 800 Kg/cmq.  ..... (Euro ventisette/00 )	mc	27,00
194	50.80	FORNITURA E STESA DI GHIAIONE.  Fornitura e stesa di ghiaione vagliato e lavato con granulometria non superiore a 100 mm. per la formazione di uno strato di drenaggio su vasche per aiuole.  ..... (Euro ventiquattro/00 )	mc	24,00
195	50.85	FORNITURA E STESA CONGLOMERATO BINDER TIPO 0/12.  Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 0/12 per uno spessore finito di cm. 7, comprese le forniture e tutte le prestazioni occorrenti per dare il lavoro finito, impastato con una percentuale di bitume pari al 5% del peso degli inerti, inclusa la spruzzatura preliminare di emulsione. Stesa eseguita con idonea macchina finitrice, compreso ogni altro onere e prescrizione descritto nel Capitolato.		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
196	50.90	..... (Euro dieci/00 )  FORNITURA E STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER TIPO 0/20. Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso binder con granulometria 0/20 rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato e impastato con una percentuale di bitume in ragione del 4.5% riferita al peso degli inerti e per uno spessore compresso e finito di cm. 7.	mq	10,00
197	50.95	..... (Euro otto/00 )  FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIE RINFORZO ASFALTI. Fornitura e posa di griglia impiegata come rinforzo delle pavimentazioni bituminose in modo da impedire la loro fessurazione. La griglia dovra' avere una struttura a maglia quadrata di lato 30 mm, essere costituita da filamenti in fibra di poliestere e rivestita con uno strato di bitume, il peso uguale o superiore a 240 gr/mq. La resistenza a trazione longitudinale e trasversale a rottura non dovra' essere inferiore a 50 KN/ml. Le suddette caratteristiche dovranno essere documentate da opportuna certificazione di qualità della Ditta produttrice. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte compresi gli sfridi e sormonti non inferiori a cm 50 e l'emulsione bituminosa di ancoraggio con bitume modificato con SBS-R idonea per il trattamento superficiale fornita in cisterna spanditrice dotata di impianto autonomo di riscaldamento e barra spazzatrice automatica, stesa nelle quantita' richieste.	mq	8,00
198	55.05	..... (Euro nove/00 )  CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12. Fornitura e stesa mediante vibrofinitrice di conglomerato bituminoso chiuso, granulometria 0/12, per il ripristino della pavimentazione stradale per uno spessore compresso e finito di cm.7. E' compresa la pulizia della sede da trattare, con il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, la stesa di emulsione bituminosa per l'ancoraggio, la sigillatura ed ogni altro onere accessorio.	mq	9,00
199	55.10	..... (Euro sette/00 )  CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8. Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso chiuso con granulometria 0/8, per uno spessore compresso e finito di cm. 5, rispondente ai requisiti descritto nel Capitolato e impastato con una percentuale di bitume pari al 6% del peso degli inerti, compresa la pulizia della superficie da trattare.	mq	7,00
200	55.15	..... (Euro otto/50 )  CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4. Fornitura e stesa anche a mano di conglomerato bituminoso chiuso, granulometria 0/4, per la formazione di tappeti di usura, per uno spessore compresso e finito di cm. 3, impastato con una percentuale di bitume pari al 6,7% riferito al peso degli inerti, compresa la rullatura e la pulizia della sede da trattare, l'eventuale trasporto a discarica dei materiali di risulta eccedenti e la stesa di ancoraggio di emulsione bituminosa. (Pesato sul mezzo di trasporto).	mq	8,50
201	55.20	..... (Euro sei/50 )  FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO. Fornitura e posa di conglomerato bituminoso plastico a freddo, da impiegare per la rappazzatura dei manti avvallati, incrinati o comunque deteriorati (pezzatura 0/4-0/8) con quantita' di bitume del 5% al peso degli inerti. La deformazione corrispondente al carico massimo nelle prove Marshall, deve risultare inferiore a 4mm.	mq	6,50
202	55.25	..... (Euro ventuno/00 )  EMULSIONE DI BITUME. Fornitura e spruzzatura a freddo di emulsione di bitume al titolo del 50% e rispondente ai	ql	21,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro uno/20 )	kg	1,20
203	55.30	POLVERE ASFALTICA. Polvere asfaltica fornita e stesa, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro dodici/00 )	ql	12,00
204	55.35	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI. Demolizione di pavimentazioni stradali. .....		
205	55.35.A	in ciottolo e porfido. ..... (Euro sette/00 )	mq	7,00
206	55.35.B	in lastricato trachitico. ..... (Euro trenta/00 )	mq	30,00
207	55.40	FONITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO. Fornitura e posa di pavimento in cubetti di porfido provenienti dalle cave del Trentino Alto Adige; posti in opera ad archi contrastanti e pressoche' a contatto, intersecanti ad angolo retto o a disegno secondo la disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ad oneri, letto in sabbia dello spessore minimo di cm 8, la battitura previa adeguata innaffiatura, l'intasamento a rifiuto delle connessure con sabbia di frantoio che non dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a mm 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto. .....		
208	55.40.A	con cubetti di porfido delle dimensioni di cm 6-8. ..... (Euro settantadue/50 )	mq	72,50
209	55.40.B	con cubetti di porfido delle dimensioni di cm 8-10. ..... (Euro settantaquattro/50 )	mq	74,50
210	55.45	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME. Fornitura e posa di pavimentazione in ciottoli di fiume provenienti da rocce granitiche o porfidiche, di forma ovoidale e dimensioni di cm 9-12*6-8 il piu' possibile uniformi, posti in opera con la faccia piana rivolta superiormente, messi a stretto contatto, compresa soletta in cls di spessore di 10 cm., letto di sabbia dello spessore minimo di cm. 10, la formazione di bordature, altri particolari e oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura, l'intasamento a rifiuto delle connessure con sabbia di frantoio, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto. ..... (Euro settantatre/50 )	mq	73,50
211	55.50	PAVIMENTAZIONE CON CIOTTOLO DI FIUME DI RECUPERO. Pavimentazione con ciottoli di fiume provenienti dalla demolizioni di vecchi selciati, posti in opera, compresi tutti gli oneri previsti nell'articolo precedente, nonche' la pulizia e cernita dei ciottoli, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di scarto e di risulta su discarica a spese dell'Appaltatore, il loro prelevamento dai luoghi di deposito e il trasporto sul posto di impiego e quanto altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. .....	mq	35,50



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
212	55.55	(Euro trentacinque/50 ) PAVIMENTAZIONE CON SELICI DI TRACHITE PROVENIENTI DA RECUPERI. Pavimentazioni con selci di trachite proveniente da recuperi, compreso l'onere del trasporto dai luoghi di deposito, della squadatura e delle rifilature a mano, per dimensioni non inferiori a cm 25 in larghezza e cm 30 in lunghezza e ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione in opera, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di scarto e di risulta dalla lavorazione, su discariche a spese dell'Appaltatore. Posa a correre con misure di larghezze variabili, compreso il letto di sottofondo e posa in sabbia di adeguato spessore, rinfianchi lungo i bordi con malta magra di calce eminentemente idraulica; sigillatura ribassata dei giunti con boiacca di calce, accurata lavatura e pulizia, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto.		
213	55.55.A	con materiale di proprieta' dell'Amm.ne appaltante.	mq	63,50
214	55.55.B	(Euro sessantatre/50 ) con materiale di proprieta' dell'Appaltatore.	mq	183,00
215	55.60	(Euro centoottantatre/00 ) DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE, SELCI O SELCIONI DI TRACHITE. Demolizioni di pavimentazioni in lastre, selci o selcioni di trachite, compreso l'onere del recupero e accatastamento in luoghi concordati con la D.L. di tutto il materiale ritenuto idoneo di reimpiego ad esclusivo giudizio della stessa, nonche' il carico e il trasporto a rifiuto dei materiali di scarico in discarica a carico dell'Appaltatore.	mq	30,00
216	55.65	(Euro trenta/00 ) SOVRAPPREZZO ALLE PAVIMENTAZIONI IN SELCI. Sovraprezzo alle pavimentazioni in selci per la lavorazione speciale in corrispondenza dei compluvi con incontro a spina di pesce delle fascie ortogonali. Misurazione secondo la lunghezza del compluvio.	m	47,00
217	55.70	(Euro quarantasette/00 ) RIMOZIONE DI CORDONATA E CARRIERE. Rimozione di cordonata e carrieri di qualsiasi materiale, con recupero e accatastamento su palet dei pezzi e trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche discariche compresi i relativi oneri.	m	10,00
218	55.75	(Euro dieci/00 ) PAVIMENTAZIONI CON SELCI DI TRACHITE DELLE CAVE DI ZOVON DEI COLLI. Pavimenti con selci di trachite delle cave di Zovon dei Colli Euganei, lavorati a bocciarda fina senza cordelle. Posa a correre, compresi gli sfridi, gli adattamenti in sito, il letto di sottofondo di posa in sabbia di adeguato spessore, rinfianchi lungo i bordi con malta magra di calce eminentemente idraulica; sigillatura ribassata dei giunti con boiacca di calce, accurata lavatura e pulizia sagomatura secondo i profili e le pendenze di progetto, carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica a carico dell'Appaltatore, compresa la fornitura del materiale.		
219	55.75.A	dimensione cm 35*70 posa a correre.	mq	189,00
220	55.75.B	(Euro centoottantanove/00 ) dimensione cm 35,5x71 posa a spina di pesce.	mq	228,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
221	55.80	(Euro duecentoventotto/00 ) <b>PAVIMENTAZIONE IN LASTRAME DI PORFIDO O SIMILARE.</b> Pavimentazioni in lastre di porfido o similare a spacco dello spessore non inferiore a cm 4, quadrato e rifilato, posta in opera in continuazione di quelle esistenti, con dimensioni, lavorazione e stuccatura, secondo indicazioni della D.L., compresa la soletta in cls di spessore minimo di 10cm., gli oneri di raccordo alle pavimentazioni esistenti, letto di malta, sfridi, sagomatura secondo i profili e le pendenze di progetto, carico e trasporto dei materiali di risulta a rifiuto in discarica a carico dell'Appaltatore, compresa la fornitura del materiale.	mq	75,50
222	55.85	(Euro settantacinque/50 ) <b>PAVIMENTAZIONE CON SELCI DI TRACHITE.</b> Pavimentazioni con selci di trachite delle cave a sud di Zovon di Vo' dei Colli Euganei, formato cm 70*70, spessore minimo cm 12-25, lavorate a bocciarda fina. Posa in diagonale, compresi i pezzi triangolari di bordo, compresi gli sfridi, gli adattamenti in sito, il letto di sottofondo e posa in malta di calce eminentemente idraulica; sigillatura ribassata dei giunti con boiaccia di calce, accurata lavatura e pulizia, sagomatura secondo i profili e le pendenze di progetto, carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica a carico dell'Appaltatore, compresa la fornitura del materiale.	mq	284,50
223	55.95	(Euro duecentoottantaquattro/50 ) <b>COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE.</b> Costruzione di piano pedonale, compresa la fornitura dei materiali, eseguita mediante stesa di cm.20 di tout-venant e stabilizzato, soletta in calcestruzzo armata con rete diametro 6 mm. maglia 20x20 cm. dello spessore di cm. 10, con sovrastante tappeto in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 2 in sofficie, ancorato con kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con kg. 4 di polvere di asfalto e kg. 1 di emulsione. Compreso l'eventuale riporto di terra necessario a dare la livelletta di progetto, il trasporto dei materiali di risulta a discarica a spese dell'appaltatore.	mq	26,00
224	55.105	(Euro ventisei/00 ) <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PREFABBRICA IN C.L.S..</b> Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.l.s. delle dimensioni di cm. 20x15 con di griglia carrabile in ghisa sferoidale classe C 250 minima, posizionata su sede stradale e/o pedonale, compreso il taglio e la demolizione di asfalto e/o calcestruzzo, la messa in opera su letto di sabbia e/o calcestruzzo, la stuccatura delle giunzioni e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta a spese dell'appaltatore. Sono compresi inoltre tutti i lavori materiali e spese per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	ml	120,00
225	60.05	(Euro venti/00 ) <b>PIANO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO.</b> Realizzazione del piano di posa per la pavimentazione del marciapiede, eseguita mediante stesa di cm. 20 di tout-venant, stabilizzato e massetto in calcestruzzo Rck 250 dello spessore di cm. 10 frattazzato meccanicamente e predisposto dei relativi giunti di dilatazione. Compresi gli oneri descritti nel Capitolato, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta a discarica, compresa la fornitura e posa di rete elettrosaldata di diametro mm. 6 con maglie da 20x20 cm..	mq	20,00
226	60.10	<b>COSTRUZIONE DI TAZZE PER LA SALVAGUARDIA DELL'APPARATO RADICALE.</b> Costruzione di tazze per la salvaguardia dell'apparato radicale delle alberature, comprendente fornitura e posa dei seguenti materiali e lavorazioni: - demolizione della pavimentazione pedonale o stradale e scarifica dell'area di intervento con trasporto a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore; - piastre in cls unigranulare vibrato tipo "Acquafilter" delle dimensioni di cm. 25 x 25 x 6, colore a scelta della D.L.; - letto di sabbia, di spessore adeguato, fino ad un massimo di cm 20, per la posa delle piastre; - sigillatura dei giunti con sabbia fina spazzata sulla superficie e bagnata; - la protezione dell'albero dagli urti delle auto con idoneo materiale (vedi disegni), - tutte le lavorazioni e adattamenti necessari per adeguare la pavimentazione alla forma del		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
227	60.10.A	fusto e dell'apparato radicale senza alcuna manomissione dello stesso, comprendendo l'eventuale scavo a mano necessario; - ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.  ..... per superficie fino a mq 4,00.  ..... (Euro duecentosettanta/00 )	cad	270,00
228	60.10.B	per superficie fino a mq 6,00.  ..... (Euro trecentocinquanta/00 )	cad	350,00
229	60.10.C	sovrapprezzo per interventi su marciapiedi esistenti.  ..... (Euro cinquanta/00 )	cad	50,00
230	60.15	<b>RAMPETTE DISABILI ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI.</b> Adeguamento dei marciapiedi esistenti ai nuovi passaggi pedonali mediante la realizzazione di rampe eseguite secondo le seguenti modalità: -lievo della cordonata esistente; -demolizione del marciapiede esistente; -costruzione del piano pedonale, eseguito mediante stesa di cm. 15 di stabilizzato meccanico e realizzazione di sottofondo in cls. semplice, confezionato con 3.00 q.li/mc. di cemento 325, dello spessore di cm.10; -fornitura e posa in opera di pavimentazione autobloccante per esterni, composta di masselli in cls. della forma e colore indicati dalla D.L., per la formazione di scivoli pedonali a disegno variabile secondo le indicazioni della D.L. La posa dei masselli dovrà avvenire tramite semplice accostamento il tutto dovrà essere sigillato con sabbia lavata di fiume 2-2mm. compattata con piastra vibrante di forza centrifuga da 10 a 16 Kn; -posa della cordonata esistente; -ripristino dell'asfalto del marciapiedi; -il trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore; -ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;  ..... (Euro ottanta/00 )	mq	80,00
231	60.20	<b>PAVIMENTAZIONE PEDONALE IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO.</b> Pavimentazione pedonale in masselli di calcestruzzo di qualsiasi colore, con peso non inferiore a 140 Kg/mq., comprendente lo scotico ed eventuale scavo con riporto di terra necessario a dare la livelletta di progetto, la fornitura, la stesa e la compattazione di uno strato di tout-venant ben costipato e di spessore non inferiore a cm. 15, e un massetto in calcestruzzo a q.li/mc. 2 dello spessore di cm. 10. Sopra sarà steso un foglio di tessuto non tessuto a filo continuo con grammatura non inferiore a gr. 200 su mq. su cui verrà steso uno strato dello spessore di cm. 4 di sabbia granita lavata e a spigoli vivi e passante completamente al vaglio da mm. 7. La pavimentazione superiore in masselli prefabbricati di calcestruzzo anche integralmente colorati, secondo le indicazioni della D.L., posti in opera con semplice accostamento. Detti masselli dovranno avere una superficie di appoggio minima tra i 210/300 mq. Il calcestruzzo usato dovrà avere peso specifico medio superiore a 2300 Kg/mc. Il tutto sigillato con sabbia lavata di fiume 0/2 mm. compattata con piastra vibrante di forza centrifuga da 10-16 KN compreso lo sgombero dei materiali di risulta e formazione di qualsivoglia disegno ordinato dalla D.L. Compresi inoltre tutti i materiali sopra descritti e rispondente ai requisiti ed oneri descritti nel Capitolato. Detti masselli dovranno avere una superficie di appoggio minima tra i 210 e 300 cmq. Il calcestruzzo usato dovrà avere peso specifico medio superiore a 2300 kg/mc., il tutto sigillato con sabbia lavata di fiume 0-2 mm. compattata con piastra vibrante di forza centrifuga da 10 a 16 KN. Compreso lo sgombero dei materiali di risulta e formazione di qualsivoglia disegno ordinato dalla D.L. La pavimentazione dovrà rispondere a tutti gli oneri e requisiti di Capitolato.  .....		
232	60.20.A	fornitura e posa masselli di cm. 6 di qualsiasi colore.  ..... (Euro trentacinque/00 )	mq	35,00





### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
233	60.20.B	fornitura e posa masselli di cm. 8 di qualsiasi colore. ..... (Euro trentotto/00 )	mq	38,00
234	60.20.C	solo posa di masselli cm. 6 di qualsiasi colore. ..... (Euro dieci/00 )	mq	10,00
235	60.20.D	solo posa di masselli cm. 8 di qualsiasi colore. ..... (Euro dodici/00 )	mq	12,00
236	60.25	PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN MASSELLI 8 CM. Pavimentazione carrabile in masselli di calcestruzzo di colore a scelta della Direzione Lavori, con peso non inferiore a 140 Kg/mq., comprendete lo scotico ed eventuale scavo con riporto di terra necessario a dare la livelletta di progetto, la fornitura, la stesa e la compattazione di uno strato di tout-venant ben costipato e di spessore non inferiore a cm. 20, e un massetto in calcestruzzo a q.li/mc. 2 dello spessore di cm. 10 armato con rete elettrosaldata diametro 8 mm. maglia 20x20 cm.. Sopra sara' steso un foglio di tessuto non tessuto a filo continuo con grammatura non inferiore a gr. 200 su mq. su cui verra' steso uno strato dello spessore di cm. 4 di sabbia granita lavata e a spigoli vivi e passante completamente al vaglio da mm. 7. La pavimentazione superiore in masselli prefabbricati di calcestruzzo anche integralmente colorati, secondo le indicazioni della D.L., posti in opera con semplice accostamento. Detti masselli dovranno avere una superficie di appoggio compresa tra i 210/300 mq. Il calcestruzzo usato dovra' avere peso specifico medio superiore a 2300 Kg/mc. Il tutto sigillato con sabbia lavata di fiume 0/2 mm. compattata con piastra vibrante di forza centrifuga da 10-16 KN compreso lo sgombero dei materiali di risulta e formazione di qualsivoglia disegno ordinato dalla D.L. Compresi inoltre tutti i materiali sopra descritti e rispondente ai requisiti ed oneri descritti nel Capitolato. Fornitura e posa masselli di cm. 8 di qualsiasi colore ..... (Euro quarantacinque/00 )	mq	45,00
237	60.30	PAVIMENTAZIONE DRENANTE. Realizzazione di pavimentazione drenante di aspetto naturale con terreno vegetale miscelato con cemento Portland 325 e catalizzatore delle terre. Le percentuali a mc. saranno rispettivamente del 70% di terreno naturale e del 30% di misto stabilizzato il tutto impastato con 150/180 Kg/mc. di cemento. La pavimentazione dovra' avere uno spessore costante finito di cm. 10 dopo stesa e rullatura. Nel prezzo e' compresa la preparazione del sottofondo esistente, rullato e se necessario portato in quota, con materiali per rilevati stradali, come da sezioni e profili di progetto o da indicazioni della D.L. Sono altresì comprese la fornitura e preparazione dei materiali da miscelare, nelle dosi di 150 Kg. di cemento Portland 325 ed 1 Kg di catalizzatore delle terre per ogni mc. di terreno che dovra' essere preventivamente lavorato con fresatrice. Il catalizzatore sara' sciolto nella quantita' d'acqua necessaria a garantire l'umidita' ottimale dell'impasto, la quantita' d'acqua potra' variare orientativamente da 40 lt/mc. per terra umida a 80 lt/mc. per terra asciutta. I materiali dovranno essere miscelati con idonea attrezzatura mescolante in modo da garantire un perfetto impasto. La stesa e sagomatura verra' effettuata tramite vibrofinitrice e costipato con rullo vibrante in modo da ottenere una densita' dello strato trattato non inferiore al 95% della densita' di "Proctor" accertata in laboratorio. Nel prezzo si intendono compresi gli scavi, le forniture di tutti i materiali occorrenti e la loro stesa e lavorazione, la manodopera, i mezzi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ..... (Euro ventisei/50 )	mq	26,50
238	60.40	RIALZO DI POZZETTI. Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a cm. 30, aventi superficie lorda superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia interna il controllo della tenuta e l'eventuale ripristino con intonacatura con malta di cemento delle parti deteriorate, il riposizionamento delle caditoie e dei sigilli, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte. ..... (Euro settantacinque/00 )	cad	75,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
239	60.45	FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 303/1 Fornitura e posa di tubi in p.v.c. rigido, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/75 e UNI 7448/75, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato, compresi lo scavo fino alla profondità di mt. 1.50 con partenza dalla quota cassonetto, il reinterro fino alla quota del cassonetto stradale e la formazione del letto di posacon stabilizzato meccanico 0/20 o sabbia cementata a 60 Kg/mc., i pezzi speciali (curve, derivazioni, tappi, sifoni, ecc..) i giunti con anello di tenuta elastomerico, il collegamento con i pozzetti ed il tracciamento e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresa la fornitura di tutti i materiali sopra descritti.		
240	60.45.A	diametro esterno mm. 110.  (Euro diciannove/50 )	m	19,50
241	60.45.B	diametro esterno mm. 125.  (Euro ventidue/50 )	m	22,50
242	60.45.C	diametro esterno mm. 160.  (Euro ventiquattro/50 )	m	24,50
243	60.45.D	diametro esterno mm. 200.  (Euro trentacinque/50 )	m	35,50
244	60.45.E	diametro esterno mm. 250.  (Euro quarantatre/50 )	m	43,50
245	60.45.F	diametro esterno mm. 315.  (Euro cinquantaquattro/50 )	m	54,50
246	60.45.G	diametro esterno mm. 400.  (Euro sessantanove/00 )	m	69,00
247	60.50	FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE A.D. Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad Alta Densita' AD-PN 10, compreso il picchettamento lo scavo in trincea della profondità di cm 40 e della larghezza di cm 25, la posa in opera delle tubazioni, il raccordo dei pezzi speciali la copertura degli scavi, il trasporto a discarica del materiale di risulta, la fornitura dei pezzi speciali e dei materiali di minuteria. Tubazione in polietilene diam. mm 50	m	10,20
248	60.65	FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE. Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati da cm. 10, posti ad una profondità di cm. 60 compresa la fornitura e posa di filo pilota di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso il taglio della pavimentazione, l'eventuale fresatura, lo scavo a sezione obbligata per la profondità non inferiore di 60 cm.ed una larghezza non inferiore a cm. 40, il letto di posa ed il ricoprimento con calcestruzzo per uno spessore di cm. 20, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggettamenti, sigillature. Nel prezzo è compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta è pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale, compreso il ripristino degli strati bitumati esistenti, l'eventuale massetto in cls. se lo scavo viene effettuato		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		su marciapiede. Il tappetino d'usura sarà steso per almeno 30 cm. oltre il profilo dello scavo. Sarà inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a sepe dell'appaltatore ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile. ..... (Euro quarantacinque/00 )	m	45,00
249	60.70	<b>FORMAZIONE DI CAVIDOTTO PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI.</b> Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati da cm. 10, posti ad una profondità di cm. 60 compresa la fornitura e posa di filo pilota di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso il taglio della pavimentazione, l'eventuale fresatura, lo scavo a sezione obbligata per la profondità non inferiore di 60 cm. ed una larghezza non inferiore a cm. 40, il letto di posa ed il ricoprimento con calcestruzzo per uno spessore di cm. 20, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggettamenti, sigillature. Nel prezzo è compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta è pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale, compreso il ripristino degli strati bitumati esistenti. Il tappetino d'usura sarà steso per almeno 30 cm. oltre il profilo dello scavo. Sarà inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a spese dell'appaltatore ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile per attraversamenti stradali. ..... (Euro sessanta/00 )	m	60,00
250	60.75	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI SIFONATI MONOBLOCCO IN C.L.S.</b> Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati monoblocco in calcestruzzo di cemento tipo 325, compreso lo scavo, il carico, il trasporto e scarico delle materie di risulta alle pubbliche dicariche a spese dell'appaltatore, l'innesto dei tubi, il reinterro con materiale arido idoneo ed ogni requisito descritto nel Capitolato. .....		
251	60.75.A	dimensioni interne di cm. 40x40x60. ..... (Euro sessantatre/50 )	cad	63,50
252	60.75.B	dimensioni interne di cm. 50x50x50. ..... (Euro novantuno/50 )	cad	91,50
253	60.80	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA SU LETTO DI SABBIA DI POZZETTO DI ISPEZIONE.</b> Fornitura e posa in opera su letto di sabbia di pozzetti di ispezione del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato con coperchio escluso il chiusino in ghisa compreso scavo, reinterro, l'innesto di tubi di scarico ed ogni onere accessorio. .....		
254	60.80.A	cm.40x40x40. ..... (Euro trentotto/50 )	cad	38,50
255	60.80.B	cm.50x50x50. ..... (Euro quarantotto/50 )	cad	48,50
256	60.80.C	cm.60x60x60. ..... (Euro sessantatre/60 )	cad	63,60
257	60.80.D	cm.80x80x80. .....	cad	120,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
258	60.80.E	(Euro centoventi/00 ) cm.100x100x100. ..... (Euro duecentotrentadue/00 )	cad	232,00
259	60.80.F	cm.120x120x120. ..... (Euro trecentodue/00 )	cad	302,00
260	60.85	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINE. Fornitura e posa in opera di copertine di cemento armato vibrato. .....		
261	60.85.A	cm. 50x50, 60x60, 70x70. ..... (Euro tredici/60 )	cad	13,60
262	60.85.B	cm. 90x90, 115x115, 140x140. ..... (Euro diciannove/50 )	cad	19,50
263	60.90	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIA IN GHISA. Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale del peso minimo di kg. 50, atta a sopportare i carichi mobili piu' pesanti, con fori a otto asole, completa di telaio, compreso il fissaggio dello stesso ai pozzetti. .....		
264	60.90.A	dimensioni interne cm. 40x40. ..... (Euro sessanta/00 )	cad	60,00
265	60.90.B	dimensioni interne cm. 50x50. ..... (Euro settanta/00 )	cad	70,00
266	60.95	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA. Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato Speciale. .....		
267	60.95.A	tipo A, per marciapiedi, cm. 40x40. ..... (Euro cinquanta/00 )	cad	50,00
268	60.95.B	tipo C, stradali cm. 50x50. ..... (Euro centocinquanta/00 )	cad	150,00
269	60.95.C	tipo D, stradali cm. 50x70. ..... (Euro duecento/00 )	cad	200,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
270	65.05	CHIUSINI IN GHISA AL KG. Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato Speciale. Per ogni Kilogrammo di peso ..... (Euro uno/90 )	kg	1,90
271	65.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN CLS. Fornitura e posa in opera di cordonata in calcestruzzo prefabbricato piena, per marciapiedi, spartitrafici e piste ciclabili da realizzarsi con taglio dell'asfalto, fondazione continua di ancoraggio realizzata in calcestruzzo di cemento classe 250, dimensioni non inferiori a cm 15x35, compreso il rinfiaccio, altezza media cm 10, la perfetta sigillatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Il tutto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla D.LL. per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e rispondente ai requisiti e oneri descritti nel Capitolato Speciale. .....		
272	65.10.A	cm. 15/18x30. ..... (Euro venticinque/00 )	m	25,00
273	65.10.B	cm. 12/15x30. ..... (Euro ventidue/00 )	m	22,00
274	65.10.C	cm. 10/12x25. ..... (Euro ventuno/00 )	m	21,00
275	65.10.D	cm. 8x20. ..... (Euro diciassette/00 )	m	17,00
276	65.15	CORDONATA A DELIMITAZIONE AREE CICLO-PEDONALI. Fornitura e posa in opera di cordolo a delimitazione di aree ciclo e/o pedonali, realizzato in calcestruzzo vibrato, a sagoma superiormente arrotondata, delle dimensioni di 30 cm. di larghezza e 30 cm. di altezza. L'elemento sarà posato su un letto di posa di 10 cm. di malta di allettamento previa preparazione del fondo. ..... (Euro trentuno/00 )	m	31,00
277	65.20	ELEMENTI DI PARTENZA E DI ARRIVO. Fornitura e posa in opera di cordolo realizzato come all'articolo precedente ma utilizzato come elemento di partenza e di arrivo. ..... (Euro trentasette/50 )	cad	37,50
278	65.25	FORNITURA E POSA DI CARRIERE PER PASSI CARRAI PREFABBRICATE Fornitura e posa in opera di carrieri per passi carrai in calcestruzzo prefabbricato piena, per marciapiedi e piste ciclabili da realizzarsi con taglio dell'asfalto, fondazione continua di ancoraggio realizzata in calcestruzzo di cemento classe 250, dimensioni non inferiori a cm 15x50-60, compreso il rinfiaccio, altezza media cm 10, la perfetta sigillatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Il tutto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla D.LL. per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e rispondente ai requisiti e oneri descritti nel Capitolato Speciale. .....		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
279	65.25.A	da cm. 40. ..... (Euro ventisei/00 )	m	26,00
280	65.25.B	da cm. 50. ..... (Euro ventotto/00 )	m	28,00
281	65.30	FORNITURA E POSA DI VOLTATESTA PER PASSI CARRAI. Fornitura e posa in opera di voltatesta per passi carrai in calcestruzzo prefabbricato pieno, per marciapiedi e piste ciclabili da realizzarsi con taglio dell'asfalto, fondazione continua di ancoraggio realizzata in calcestruzzo di cemento classe 250, dimensioni non inferiori a cm 15x50-60, compreso il rinfiacco, altezza media cm 10, la perfetta sigillatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Il tutto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla D.LL. per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e rispondente ai requisiti e oneri descritti nel Capitolato Speciale. .....		
282	65.30.A	per carriera da cm. 40. ..... (Euro diciotto/00 )	cad	18,00
283	65.30.b	per carriera da cm. 50. ..... (Euro venti/00 )	cad	20,00
284	65.35	POSA IN OPERA DI CORDONATA IN C.L.S. Posa in opera di cordonata in calcestruzzo prefabbricato piena, per marciapiedi, spartitrafici e piste ciclabili da realizzarsi con taglio dell'asfalto, fondazione continua di ancoraggio realizzata in calcestruzzo di cemento classe 250, dimensioni non inferiori a cm 15x35, compreso il rinfiacco, altezza media cm 10, la perfetta sigillatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Il tutto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla D.LL. per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e rispondente ai requisiti e oneri descritti nel Capitolato Speciale. .....		
285	65.35.A	cm. 15/18x30. ..... (Euro quattordici/00 )	m	14,00
286	65.35.B	cm. 12/15x30. ..... (Euro tredici/00 )	m	13,00
287	65.35.C	cm. 10/12x25. ..... (Euro dodici/00 )	m	12,00
288	65.35.D	cm. 8x20. ..... (Euro undici/00 )	m	11,00
289	65.40	POSA IN OPERA DI CORDONATA IN TRACHITE DI RECUPERO. Posa in opera di cordonate in trachite di recupero compreso l'onere della scelta, intestatura della preparazione, il taglio dell'asfalto, lo scavo, il letto di posa ed il rinfiacco in cls. a ql. 2 dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta il trasporto e lo smaltimento a spese dell'appaltatore ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro venticinque/00 )	m	25,00
290	65.45	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN TRACHITE.</b> Fornitura e posa in opera di cordonate in trachite da cm. 15x30 rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato, compreso il taglio dell'asfalto lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in cls. a q.li 2 dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro sessantanove/00 )	m	69,00
291	65.50	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARRIERA IN TRACHITE.</b> Fornitura e posa in opera di carriera in trachite da cm. 40 lunghezza cm. 80-100 altezza non minore di cm. 30, compresi i voltatesta per passo carraio idonei per il raccordo tra carriera e cordonata, aventi i requisiti descritti nel Capitolato, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in cls a ql. 2 dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro ottantuno/00 )	m	81,00
292	65.55	<b>PAVIMENTAZIONE CON CIOTTOLO DI FIUME DI RECUPERO.</b> Pavimentazione con ciottoli di fiume provenienti dalla demolizione di vecchi selciati, posti in opera, compresi tutti gli oneri previsti nell'articolo precedente, nonche' la pulizia e cernita dei ciottoli, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di scarto e di risulta su discarica a spese dell'Appaltatore, il loro prelevamento dai luoghi di deposito e il trasporto sul posto di impiego e quanto altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. ..... (Euro trentacinque/00 )	mq	35,00
293	65.60	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCHE DI LUPO IN TRACHITE.</b> Fornitura e posa in opera di bocche di lupo in pietra trachitica, lunghezza cm. 100 larghezza cm. 15, poste in opera, compresi lo scavo, la preparazione del letto di posa, il rinfianco in cls a q.li 2 dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta il trasporto e lo smaltimento a spese dell'appaltatore ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro ottantasei/00 )	cad	86,00
294	65.65	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATE TIPO A.N.A.S.</b> Fornitura e posa in opera di cordonata in cemento vibrato tipo A.N.A.S. dalle dimensioni di cm.10 alla sommità e cm. 40 alla base, altezza di cm. 25, compreso il taglio della pavimentazione stradale per l'incasso, il rinfianco e la stuccatura in malta di cemento in corrispondenza delle giunture, il ripristino della pavimentazione stradale danneggiata ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. ..... (Euro trentacinque/00 )	m	35,00
295	65.66	<b>VOLTATESTA SU CORDONATE A.N.A.S.</b> Voltatesta su cordonate A.N.A.S. realizzato in calcestruzzo a finitura delle suddette cordonate, posizionato sugli attraversamenti pedonali e/o aiuole spartitraffico, completi di ogni onere per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. ..... (Euro ottanta/00 )	cad	80,00
296	65.68	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUNETTE IN C.L.S. PREFABBRICATE.</b> Fornitura e posa in opera di cunette stradali o cortilive in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio poste in opera su cuscinetto di posa di sufficiente spessore formato con sabbia		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
297	65.68.A	grossa o sottovaglio e cemento tipo 325 a q.li 1,50 mc. di inerte, compresi i materiali occorrenti nonché la chiusura dei vani residui fra la cunetta e l'adiacente pavimentazione e la stuccatura degli elementi prefabbricati. Misura lineare dello sviluppo delle cunette ad opera finita: ..... a) per cunetta di elementi di cm. 30 ..... (Euro venticinque/00 )	m	25,00
298	65.68.B	b) per cunetta di elementi di cm. 50 ..... (Euro trentacinque/00 )	m	35,00
299	65.68.D	c) per cunetta di elementi di cm. 70 ..... (Euro quarantacinque/00 )	m	45,00
300	65.70	BASAMENTO PER PALINA O PALO SEMAFORICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Esecuzione in opera di plinto di basamento in cls. per pali di illuminazione e semaforici, delle dimensioni appresso riportate, compreso il foro per l'inserimento del palo, compreso lo scavo in presenza di sottoservizi esistenti, il reinterro con stabilizzato meccanico, l'innesto dei tubi, il trasporto e lo smaltimento a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Completo di tubo di collegamento al pozzetto. .....		
301	65.70.A	basamento da cm. 70x70x70 circa e foro diametro cm. 20. ..... (Euro centocinque/00 )	cad	105,00
302	65.70.B	basamento da cm. 100x100x100 circa e foro diametro cm. 25. ..... (Euro duecentoquaranta/00 )	cad	240,00
303	65.70.C	basamento da cm. 150x150x150 circa e foro diametro cm. 30. ..... (Euro quattrocentocinquanta/00 )	cad	450,00
304	65.75	BASAMENTO PER CENTRALINO SEMAFORICO. Formazione di basamento per centralino semaforico o armadio ENEL compresi i tubi di collegamento ai pozzetti. Nel prezzo è compreso il ripristino della pavimentazione esistente e lo sgombero del materiale con tutti gli oneri. ..... (Euro novanta/00 )	cad	90,00
305	65.76	FORNITURA E POSA POZZETTI STRADALI. Fornitura e posa di pozzetti stradali in cls. da cm. 40x40x60 con chiusino in ghisa completo di telaio atto a sopportare carichi stradali, posti in opera alla distanza massima di 30 ml. lungo i collegamenti o alla base delle apparecchiature, compreso lo scavo su terreno di qualsiasi natura, previo taglio della pavimentazione esistente, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale, il ripristino della pavimentazione stradale ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ..... (Euro centoventisei/00 )	cad	126,00
306	65.86	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SUP. <30 mq.		





### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
307	65.86.a	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale chiuso, su marciapiedi o per interventi con superfici inferiori a 30 mq su strada, compresa la pulizia della sede da trattare, la stesa di ancoraggio di emulsione bituminosa acida tradizionale a rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% in ragione di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; l'emulsione dovrà corrispondere ai requisiti minimi di capitolato. Stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento e successiva compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio, sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di polvere asfaltica. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo. ..... Tappeto con granulometria 0/4-0/5, steso a mano. ..... (Euro quindici/00 )	ql  ql	  15,00
308	65.86.b	Tappeto con granulometria 0/8-0/12, steso a mano. ..... (Euro quattordici/50 )	ql	14,50
309	65.106	<b>ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE RIALZATO.</b> Attraversamento ciclo-pedonale rialzato, realizzato in conglomerato bituminoso 0\8 ben chiuso dello spessore massimo di 12 cm., previa la spruzzatura di emulsione bituminosa per mano d'ancoraggio, colore e dimensioni in larghezza, profondità e altezza secondo le indicazioni fornite dalla D.L., composto da: - rampe a raccordo tra la livelletta stradale esistente e il piano dell'attraversamento ancorate mediante scarifica di 40cm su tutta la larghezza della carreggiata; - piano rialzato per attraversamento ciclo-pedonale realizzato con riporto d'asfalto ben compattato sulla carreggiata stradale esistente. La superficie del piano sarà trattata con procedimento di stampaggio con sistema tipo Street Print e colorato vernici tipo Street Bond. La zebra per l'attraversamento ciclo-pedonale sarà in termoplastico di colore bianco rifrangente ad alta resistenza e le rampe saranno evidenziate in modo trasversale alla strada ogni 50 cm con fasce in termoplastico di colore giallo rifrangente ad alta resistenza della larghezza minima di 50cm e di lunghezza proporzionale alla rampa stessa. Compreso ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. ..... (Euro sessanta/00 )	mq	60,00
310	65.116	<b>GRIGLIATURA METALLICA PER IMPRIMATURA ASFALTICA.</b> Trattamento di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi etc. in conglomerato bituminoso, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per l'imprimatura sulla superficie asfaltica di disegni variabili con metodo tipo "StreetPrint". Il trattamento dovrà essere eseguito contestualmente alla stesa del manto d'usura (che non è comunque compreso nella quotazione seguente) con una granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm 20/30. La superficie così ottenuta viene trattata con processo di colorazione ed indurimento tipo "StreetBond", costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica disponibile in oltre 10 diverse tonalità. I prezzi per le diverse tipologie applicabili sono quindi riferiti al solo procedimento di imprimatura e resinatura con metodo tipo "StreetPrint". ..... (Euro ventotto/00 )	mq	28,00
311	65.126	<b>PAVIMENTAZIONE MONOLITICA STAMPATA TIPO "CREATIVE IMPRESSION".</b> Pavimentazione monolitica stampata tipo "Creative Impression" realizzata mediante getto di un massetto di calcestruzzo Rck 250 (N/mq) di spessore medio cm. 10, con interposta rete elettrosaldata diametro 5 mm. Maglia 200*200 mm. e fibrorinforzo con microfibre tipo "Fibre CI 23" il tutto compattato e livellato a quota stabilita con colorazione superficiale del calcestruzzo per mezzo di premiscelato in polvere indurente, tipo "Permacolour Color Hardener" nei colori scelti dalla D.L., compreso la posa in opera degli stampi in gomma, previo trattamento della superficie colorata con distaccante in polvere tipo "Permacolour Release" per conferire alla pavimentazione il disegno e la colorazione prescelto dalla D.L.. Sigillatura finale della pavimentazione con resina impregnante, consolidante, tipo "Superseal", per rendere la stessa antipolvere, antimuffa, antiraggi UV ed idro/oli-repellente. Resta incluso ogni altro onere per dare la pavimentazione seguita a perfetta regola d'Arte. .....	mq	40,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
312	70.05	(Euro quaranta/00 ) CALCESTRUZZO PER OPERE VARIE Fornitura e posa in opera solo su indicazioni specifiche da parte della D.L., di conglomerato cementizio a q.li 2.5 di cemento tipo 325 per la realizzazione di opere varie .	mc	90,00
313	70.10	(Euro novanta/00 ) CASSETTE E.N.E.L. Fornitura e posa di alzate (cassette) E.N.E.L. in cls. monofase delle dimensioni di cm. 26x45x125.	cad	175,00
314	70.20	(Euro centosettantacinque/00 ) OPERE IN ACCIAIO COR-TEN - LAMIERA SP=5mm. Fornitura e posa in opera lamiera in acciaio cor-ten dello spessore di 5mm posta quale rivestimento sul lato esterno degli stanti metallici e fissata agli stessi con viti a testa tonda (tipo borchia), in acciaio C.C. 8.8 autofilettanti distribuite ad interassi precisi , 4 viti sul montante (effettuare sormonto della lamiera) e 4 viti nei traversi in mezzeria - allineate - Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, tutta la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni c.8.8) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie atte allo svolgimento in sicurezza del lavoro e preseservando la struttura portata ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di m. 10, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	kg	3,20
315	70.66	(Euro tre/20 ) PLINTO DI FONDAZIONE PER PORTALE Esecuzione di plinto di basamento per portali, in calcestruzzo armato delle dimensioni indicate dalla D.L. Calcestruzzo Rck 300 con armatura idonea a sopportare le sollecitazioni calcolate per i portali. Compresi i casseri, la demolizione ed il successivo ripristino della pavimentazione stradale, lo scavo, il reinterro con stabilizzato meccanico ed il trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore. Compreso il foro per l'inserimento ad incastro del portale oppure l'annegamento dei tirafondi per il fissaggio del portale mediante piastra imbullonata. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	mc	200,00
316	70.80	(Euro duecentocinquanta/00 ) CALCESTRUZZO CLASSE 250 IN OPERA PER MURATURE Getto di calcestruzzo classe 250 per fondazioni e murature portanti, spessore cm 20-40, confezionato con cemento R/325, compreso ferro di armatura pari a 100kg/mc le casseforme di contenimento del getto, armo e disarmo delle stesse. Rapporto di confezionamento del calcestruzzo: ghiaietto mc 0.800, sabbia mc 0.400, rapporto acqua cemento 0.50. Sono inoltre compresi gli oneri per la realizzazione dei fori per il passaggio di reti tecnologiche, nonché la pulizia del fondo del cassero dal materiale estraneo al getto. Il getto dovrà essere eseguito a regola d'arte con l'impiego di idonei mezzi vibranti e secondo le indicazioni della D.LL..	mc	250,00
317	70.90	(Euro duecentocinquanta/00 ) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILI IN ACCIAIO SU SOLETTA DI CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio angolari a lati uguali " L" 15x3 mm., compresi i tagli, le necessarie saldature, la formazione di buchi ed occhielli, svasature, piegature, fissaggio alle strutture in calcestruzzo con tasselli chimici secondo le indicazioni della D.L..	kg	5,30
318	70.95	(Euro cinque/30 ) ESECUZIONE DI SPIRA INDUTTIVA Esecuzione di spira induttiva locale comprendente tracciamento della spira, esecuzione del taglio della sede stradale fino a 10 m. per una profondità di 7 cm., fornitura e posa del cavo schermato e sigillatura del taglio con prodotto idoneo e collegamento elettrico.		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
319	80.05	..... (Euro duecentoquindici/00 )  RIMOZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CON PORTALI. Rimozione totale dell'impianto semaforico esistente, compressiva di disattivazione delle parti elettriche, rimozione dei portali, dei pali a sbraccio, delle paline, delle lanterne e dei pannelli riguardanti la segnaletica verticale di indicazione; con carico, trasporto e scarico nei magazzini comunali di tutto il materiale di recupero; disattivazione del quadro di comando esistente, demolizione dei plinti in calcestruzzo con trasporto a discarica del materiale demolito, rimozione dei cavi elettrici e delle sonde magnetiche di collegamento delle lanterne semaforiche. Sono compresi tutti i lavori e gli oneri per dare l'opera finita e regola d'arte.	cad	215,00
320	100	..... (Euro quattromila/00 )  MATERIALI SEGNALETICA STRADALE	a Corpo	4.000,00
321	100.05	..... SEGNALE STRADALE DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE. Fornitura di segnale in lamiera di alluminio 25/10 di mm., di qualsiasi forma e dimensione, con bordo a scatola sul perimetro e munito sul retro di attacchi speciali o di traverse di irrigidimento per il fissaggio, con apposite staffe, ai sostegni. Il grezzo, dopo i trattamenti di sgrassaggio e protezione, andrà spruzzato con vernice anticorrosiva del tipo Wash Primer, verniciato a fuoco in colore grigio e passato al forno ad una temperatura di 150° per la durata di 30 minuti circa. La finitura della faccia anteriore sarà ottenuta in pellicola retroriflettente (Disciplinare Tecnico livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti contenuto nel Decreto del 23/06/96). Realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal C.S.A. e completo di attacchi, bulloneria, ecc... Per tutti i segnali previsti dal Regolamento.		
322	100.05.A	..... Con pellicole rifrangenti a normale efficienza (classe 1).  (Euro centonove/00 )	mq	109,00
323	100.05.B	..... Con pellicole rifrangenti a elevata efficienza (classe 2).  (Euro centosessantatre/00 )	mq	163,00
324	100.10	..... SOVRAPPREZZO PER SEGNALI DIFFORMI DAL REGOLAMENTO. Sovrapprezzo sulla fornitura di segnali stradali di cui alle voci precedenti (codici 100.05A-100.05B) per l'esecuzione di simboli o scritte difforni da quelle previste dal Regolamento.  (Euro ventitre/00 )	mq	23,00
325	100.15	..... SEGNALI CON PELLICOLA SPECIALE ALTISSIMA RIFRANGENZA. Fornitura di segnali stradali in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa (classe 2) ma realizzati con speciale pellicola che conferisce al segnale un'altissima rifrangenza. Tale pellicola, le cui caratteristiche prestazionali sono superiori alla Classe 2 così come definite al cap.2, art. 2.2 del Disciplinare Tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicato con D.M. 31 Marzo 1995, sarà impiegata su segnali in cui risulti necessaria una maggiore visibilità notturna alle brevi e medie distanze, o comunque in specifiche situazioni che richiedano una superiore efficienza ai fini della sicurezza della circolazione stradale. Con pellicola rifrangente (Classe 2) speciale ad altissima rifrangenza.	mq	174,00
326	100.20	..... SEGNALE CON PELLICOLA SPECIALE ANTICONDENZA. Fornitura di segnali stradali in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa (Classe 2) ma realizzati con speciale pellicola composta da materiali tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso durante le ore notturne in cui essa si viene a formare. Con pellicola rifrangente (Classe 2) speciale anticondensa.	mq	184,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
327	100.25	(Euro centoottantaquattro/00 ) PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI. Fornitura di pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 per segnali stradali quadrati, rettangolari, triangolari e circolari, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola riflettente a pezzo unico per qualsiasi scritta o simbolo.		
328	100.25.A	Con pellicola riflettente classe 1.	mq	123,00
329	100.25.B	(Euro centoventitre/00 ) Con pellicola riflettente classe 2.	mq	172,00
330	100.30	(Euro centosettantadue/00 ) DELINEATORI DI CURVA E/O OSTACOLO. Fornitura di delineatore di curva e/o ostacolo in lamiera di alluminio 25/10 di mm., costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore e formato nella parte anteriore con fasce bianche inclinate a 45° in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1 su fondo nero verniciato a fuoco.		
331	100.30.A	Con pellicola classe 1.	mq	93,00
332	100.30.B	(Euro novantatre/00 ) Con pellicola classe 2.	mq	109,00
333	100.35	(Euro centonove/00 ) PANNELLO BOMBATO DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO. Fornitura di pannelli delineatori speciali di ostacolo a sezione semicircolare in alluminio 25/10 di mm., con traverse di irrigidimento a tergo in piatto di alluminio 30/10 di mm., (per fissaggio ai pali) ricoperti integralmente in pellicola rifrangente gialla.		
334	100.35.A	Con pellicola riflettente classe 1.	mq	98,00
335	100.35.B	(Euro novantotto/00 ) Con pellicola riflettente classe 2.	mq	152,00
336	100.40	(Euro centocinquantadue/00 ) INDICATORI DI DIREZIONE E/O ATTENUATORI D'URTO. Fornitura di indicatori di direzione e/o attenuatori d'urto in polietilene ad alta densità interamente colorato di giallo per offrire una buona visibilità sia diurna che notturna, completo di frecce in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa (classe 2).		
337	100.40.A	Dimensioni diametro m. 1.00 altezza m. 1.25.	cad	381,00
		(Euro trecentoottantuno/00 )		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
338	100.40.B	Dimensioni diametro m. 1.50 altezza m. 1.35. ..... (Euro cinquecentoquarantatre/00 )	cad	543,00
339	100.40.C	Dimensioni diametro m. 2.00 altezza m. 1.70. ..... (Euro ottocentoquindici/00 )	cad	815,00
340	100.45	SEGNALE TOPONOMASTICA (NOME-STRADA) NORMALE DIM. 25X100 CM.. Segnale nome-strada in lamiera piana di alluminio, spessore 25/10 di mm. con una sola faccia interamente rivestita con pellicola bianca rifrangente a normale efficienza (classe 1), cornice di colore azzurro ed iscrizioni di colore nero opaco, comprese le apposite viti di ancoraggio al supporto. Pannello normale dim. 25x100 cm. ..... (Euro ventitre/00 )	cad	23,00
341	100.50	TARGA BIFACCIALE IN ALLUMINIO ESTRUSO Targa bifacciale in alluminio estruso anticorrosione ( UNI 6060 nello stato T5) distanza tra le due facce compresa tra mm. 15 e 25 con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola catarifrangente a normale efficienza classe 1 completa di staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso spessore 25/10 di mm., per il fissaggio a sostegni tubolari diam. 60 mm. e con una scanalatura nella parte inferiore per l'eventuale inserimento di appendici esplicative delle dimensioni di cm. 25 x 80 oppure cm. 25 x 100. .....		
342	100.50.A	Dimensioni: 25 x 100 cm. ..... (Euro settantadue/00 )	cad	72,00
343	100.50.B	Dimensioni: 25 x 80 cm. ..... (Euro cinquantacinque/00 )	cad	55,00
344	100.55	SEGNALE NOME-STRADA MAGGIORATO DIM. 30X120 CM.. Segnale nome-strada in lamiera piana di alluminio, spessore 25/10 di mm. con una sola faccia interamente rivestita con pellicola bianca rifrangente a normale efficienza, cornice di colore azzurro ed iscrizioni di colore nero opaco, comprese le apposite viti di ancoraggio al supporto. Pannello maggiorato dim. 30x120 cm. ..... (Euro trentatre/50 )	cad	33,50
345	100.60	SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE NORMALE DIM. 25X100 CM.. Segnale nome-strada in lamiera piana di alluminio, spessore 25/10 di mm. con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca rifrangente a normale efficienza (classe1), cornice di colore azzurro ed iscrizioni in colore nero opaco, comprese le apposite viti di ancoraggio al supporto. Pannello normale dim. 25x100 cm. ..... (Euro trenta/50 )	cad	30,50
346	100.65	SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE MAGGIORATO DIM. 30X120 CM.. Segnale nome-strada in lamiera piana di alluminio, spessore 25/10 di mm. con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca rifrangente a normale efficienza, cornice di colore azzurro, con iscrizioni di colore nero opaco, comprese le viti di ancoraggio al supporto. Pannello maggiorato dim. 30x120 cm. .....	cad	47,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
347	100.70	(Euro quarantasette/00 ) SOSTEGNO O CONTROVENTATURE TUBOLARI. Fornitura di sostegno o controventature tubolari con le caratteristiche indicate dal C.S.A in acciaio zincato, diritto o sagomato.		
348	100.70.A	..... Per diametro esterno mm. 48. ..... (Euro sei/00 )	m	6,00
349	100.70.B	..... Per diametro esterno mm. 60. ..... (Euro sette/00 )	m	7,00
350	100.70.C	..... Per diametro esterno mm. 90. ..... (Euro quattordici/00 )	m	14,00
351	100.75	SOSTEGNO TUBOLARE ANTIROTAZIONE. Fornitura di sostegno tubolare antirrotazione in acciaio con apposita scanalatura longitudinale, diametro esterno mm. 60 del peso non inferiore a Kg. 4,110/ml. dello spessore di 3 mm., zincato a caldo secondo le norme U.N.I. 5101 e ASTM 123, completo di tappo di chiusura superiore in neoprene. ..... (Euro otto/00 )	m	8,00
352	100.80	SOSTEGNO PER TARGA VIARIA AD "L" ROVESCIAIA SEMPLICE. Fornitura di sostegno per targa viaria a forma di "L" in ferro tubolare di diametro mm. 60, spessore 3 mm. peso non inferiore a 4.110 Kg/ml, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, lunghezza minima della parte verticale di ml 3,60 e parte orizzontale proporzionata alle dimensioni dei cartelli da sostenere completa di apposite staffe per l'inserimento delle targhe viarie. ..... (Euro trenta/60 )	cad	30,60
353	100.85	SOSTEGNO A PER TARGA VIARIA A FORMA DI "T". Fornitura di sostegno per targa viaria a forma di "T" in tubo di acciaio di diametro mm. 60, spessore 3 mm. peso non inferiore a 4.110 Kg/ml, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, altezza minima della parte verticale di ml 3,60, lunghezza dei bracci orizzontali proporzionata alle dimensioni dei cartelli da sostenere, completi di apposite staffe per l'inserimento delle targhe viarie. ..... (Euro trentatre/50 )	cad	33,50
354	100.90	SOSTEGNO PER TARGA VIARIA A BANDIERA CON DOPPIO SBRACCIO AD "F". Fornitura di sostegno per targa viaria a bandiera con doppio sbraccio a forma di "F" in tubo di acciaio di diametro mm. 60, spessore 3 mm. peso non inferiore a 4.110 Kg/ml, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, altezza minima della parte verticale di ml 3,60 lunghezza dei bracci orizzontali proporzionata alle dimensioni dei cartelli da sostenere, completi di apposite staffe per l'inserimento delle targhe viarie e posizionati secondo gli ordini della D.L. in modo tale da seguire l'angolo formato dal marciapiede in cui deve essere installato. ..... (Euro trentatre/50 )	cad	33,50
355	100.95	SBRACCIO PER TARGA VIARIA DA APPLICARE SU SOSTEGNO ESISTENTE.		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
356	105.05	Fornitura di sbraccio per targa viaria in tubo di acciaio di diametro mm. 48, sagomato ad "L" spessore 3 mm. peso non inferiore a 4.110 Kg/ml, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, dimensioni ml 1,20 di lunghezza e ml 0,40 di altezza, completo di apposite staffe per l'inserimento delle targhe viarie e l'ancoraggio ai sostegni esistenti.  ..... (Euro dodici/00 )	cad	12,00
357	105.10	SOSTEGNO AD "U". Fornitura di sostegno ad "U" in ferro profilato zincato mm. 50x100x50 di spessore non inferiore a mm. 6 trattato con zincatura forte, del peso non inferiore a Kg. 7.85/ml.  ..... (Euro quattordici/60 )	m	14,60
358	105.15	BARRIERA DI SBARRAMENTO. Fornitura di barriera normale di sbarramento scomponibile, costituita da un pannello in lamiera di alluminio 25/10 a doppia scaturatura delle dimensioni di cm. 25x150, verniciata a fuoco nella parte anteriore a strisce bianche e rosse bordate con pellicola rifrangente rossa di cm.1 di lunghezza, verniciata in rosso nella parte posteriore con due gemme laterali in pellicola rifrangente rossa, zampa ad U in ferro zincato smontabile, altezza da terra cm.90-100, peso minimo di kg. 4.00.  ..... (Euro trentuno/00 )	cad	31,00
359	105.20	CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE. Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali triangolari e circolari, realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco, completo di dispositivo per fissaggio del segnale.  .....		
360	105.20.A	Per dischi di diam. 60 o triangoli da cm. 90.  ..... (Euro quattordici/60 )	cad	14,60
361	105.20.B	Per dischi di diam. 90 o triangoli da cm.120.  ..... (Euro venticinque/50 )	cad	25,50
362	105.25	FORNITURA DI NASTRO BIANCO E ROSSO. Fornitura di nastro bianco e rosso per sbarramenti di altezza cm.10 in materiale plastico.  ..... (Euro zero/05 )	m	0,05
363	105.30	SPECCHI PARABOLICI. Fornitura di specchi parabolici panoramici con telaio in alluminio, completi di attacco per paline e snodo regolabile.  .....		
364	105.30.A	Diametro 700 mm..  ..... (Euro sessantaquattro/50 )	cad	64,50



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
365	105.30.B	Diametro 800 mm.. ..... (Euro settantacinque/00 )	cad	75,00
366	105.30.C	Diametro 900 mm.. ..... (Euro ottantanove/00 )	cad	89,00
367	105.30.D	Quadrati 60 cm.x40 cm.. ..... (Euro novantanove/00 )	cad	99,00
368	105.30.E	Quadrati 80 cm.x60 cm.. ..... (Euro centoquarantotto/00 )	cad	148,00
369	105.35	PORTALI. Fornitura di struttura a portale per l'apposizione di segnali di preselezione e di direzione al di sopra della carreggiata. La progettazione statica del suddetto portale sarà condotta in modo che la struttura, completa di targhe segnaletiche, possa resistere senza subire deformazioni alla spinta esercitata da raffiche di vento sino alla velocità di 150 Km/h. Il bordo inferiore delle targhe segnaletiche apposte al portale dovrà trovarsi ad una distanza minima di ml 5.50 dal suolo, al fine di offrire un adeguato margine per eventuali ricariche dei tappeti, pur consentendo il passaggio della sagoma limite di cm. 475 di altezza. La struttura del portale dovrà essere realizzata in tubolare di acciaio a sezione rettangolare, zincata a caldo per immersione secondo le norme UNI, mentre la bulloneria di corredo dovrà essere in acciaio inox. La costruzione della struttura dovrà essere realizzata congiungendo il ritto (o ritti) alla trave mediante flangiatura costituita da piastra e contropiastra. Dovrà essere predisposta una staffatura con profili tubolari in acciaio a sezione circolare, fissati alla trave mediante piastra e contropiastra, per il fissaggio delle targhe segnaletiche. I ritti dovranno essere fissati alla fondazione mediante piastra di base imbullonata ai tirafondi annegati in fase di getto del plinto, oppure ad incastro su apposito foro ricavato nel plinto di fondazione. ..... (Euro trecento/00 )	m	300,00
370	105.40	PORTALI IN LEGA DI ALLUMINIO Portale del tipo a bandiera, cavalletto e farfalla, con ritto monolitici a sezione variabile e perimetro costante; la traversa monobriglia ha sezione rettangolare costante ed è collegata ai ritto mediante apposite flange. La struttura dei ritto viene realizzata mediante composizione di elementi a sezione rettangolare dilatata nella direzione della sollecitudine massima in modo adeguato ad ogni quota. Tali tubolari ottenuti da lamina in lega di alluminio UNI 5083-0(E.N.A.W.5083) opportunamente piegata secondo una sezione sostanzialmente a C, consentono dopo accoppiamento e saldatura longitudinale dei due elementi di ottenere un profilato chiuso. L'altezza del ritto è tale da consentire l'installazione di targhe ad una altezza minima di 5.50 m. dal bordo inferiore al piano viabile. I portali sono ancorati al terreno mediante piastra di base e contropiastra da bloccare con appositi tirafondi alla fondazione in calcestruzzo. Il dado di fondazione in calcestruzzo viene idoneamente dimensionato ed eventualmente armato e sottofondato secondo le caratteristiche del terreno. ..... (Euro quattordici/50 )	kg	14,50
371	105.45	CONI SEGNALETICI. Fornitura di coni segnaletici bianco-rossi rifrangenti per deviazioni. .....		
372	105.45.A	Plastica h. cm. 50.. ..... (Euro dieci/50 )	cad	10,50





### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
373	105.45.B	Gomma h. cm.50. ..... (Euro sedici/00 )	cad	16,00
374	105.50	FORNITURA DI PIANTANE A BASE CIRCOLARE. Fornitura di piantane a base circolare in ferro zincato a caldo con palo centrale diametro 60 mm saldato - h. 200 cm. ..... (Euro venti/00 )	cad	20,00
375	105.55	OCCHI DI GATTO. Fornitura di occhi di gatto realizzati in plastica o materiale metallico aventi il corpo e la parte rifrangente di colore stabilito dalla D.L. I dispositivi non devono sporgere più di 2.5 cm. sul piano della pavimentazione ed essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi atti ad evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico,delle dimensioni di cm. 15x15 bifacciali. Il tutto in conformità a quanto stabilito dall'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.. ..... (Euro dieci/00 )	cad	10,00
376	105.60	TRANSENNA MOBILE. Fornitura di transenna parapetonale mobile zincata a caldo, secondo le norme U.N.I. e ASTM 123, con minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, con telaio tubolare dal diametro di mm. 48 spessore mm. 3 e traversi verticali in tondino di ferro pieno del diametro di mm. 10. .....		
377	105.60.A	Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.10. ..... (Euro quarantanove/50 )	cad	49,50
378	105.60.B	Dimensioni lunghezza m. 2.20 e altezza m. 1.10. ..... (Euro sessantasei/00 )	cad	66,00
379	105.65	TRANSENNA ANTISFONDAMENTO DIAMETRO 100 CM.. Fornitura di transenna tipo antisfondamento costituita da tubo in ferro zincato a caldo e verniciato nel colore che sarà indicato dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 100 mm. spessore 6.5 mm. opportunamente sagomato, altezza 1.20 m. lunghezza 1.00 m. con fasce sui lati in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20. ..... (Euro centotrentasette/00 )	cad	137,00
380	105.70	TRANSENNA. Fornitura di transenna in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 30/10 di mm., opportunamente sagomato, altezza m. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. .....		
381	105.70.A	Transenna da m. 1.00.. ..... (Euro trentaquattro/00 )	cad	34,00
382	105.70.B	Transenna da m. 2.50.. .....	cad	50,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
383	105.70.C	(Euro cinquanta/00 ) Transenna ad arco da 60 cm. di lunghezza..	cad	45,00
384	105.75	(Euro quarantacinque/00 ) PALETTI PARAPEDONALI. Fornitura di paletto parapetonale in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.L. previa mano di vernice aggrappante diametro 60 mm. spessore 30/10, completo di tappo in gomma di altezza m. 1.20, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20.	cad	17,50
385	105.80	(Euro diciassette/50 ) FORNITURA DI MENSOLE A MURO. Fornitura di mensole a muro in ferro zincato per attacco di un segnale.	cad	9,50
386	105.85	STAFFE ZINCATE. Fornitura di coppia di staffe in ferro zincate per fissaggio segnali.		
387	105.85.A	Per palo del diam. di 60 mm..	cad	1,00
388	105.85.B	Per palo del diam. di 90 mm..	cad	2,00
389	105.85.C	Per palo del diam. di 60 mm. Con doppio attacco.	cad	1,50
390	105.90	VITI E BULLONI IN ACCIAIO ZINCATO. Fornitura di viti e bulloni in acciaio zincato per il fissaggio di segnaletica verticale.		
391	105.90.A	Vite 08x30.	cad	0,30
392	105.90.B	Vite 08x70.	cad	0,35
393	105.90.C	Dado 08x30.	cad	0,10
394	105.95	TAPPI IN NEOPRENE DIAM. 60 mm.. Fornitura di tappi in neoprene diam. 60 mm. per la copertura di sostegni tubolari in acciaio zincato.		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		..... (Euro zero/60 )	cad	0,60
395	110.05	NASTRO IN ACCIAIO (BANDIT). Fornitura di nastro in acciaio (Bandit) per fissaggio segnali su supporti speciali, completo di accessori.		
396	110.05.A	Nastro confezione da ml. 30. ..... (Euro quarantuno/00 )	cad	41,00
397	110.05.B	Graffa confezione 100 pz.. ..... (Euro trentatre/00 )	cad	33,00
398	110.05.C	Staffa confezione da 50 pz.. ..... (Euro due/50 )	cad	2,50
399	110.10	SACCHETTO DI SABBIA. Fornitura di sacchetto di sabbia per contrappeso. ..... (Euro undici/00 )	cad	11,00
400	110.15	LAMPADA NITRA COMPLETA DI BATTERIA. Fornitura di lampada nitra, accensione crepuscolare, completa di batteria. ..... (Euro venticinque/00 )	cad	25,00
401	110.20	FASCETTA RIFRANGENTE (CLASSE 2). Fornitura di pellicola rifrangente (classe 2), dim. 20x20 cm. ..... (Euro due/00 )	cad	2,00
402	110.25	CONTROSTAFFE A FARFALLA. Fornitura di controstaffe a farfalla. ..... (Euro zero/80 )	cad	0,80
403	110.30	CONTROSTAFFE ZINCATE FERMADADO. Fornitura di controstaffe zincate fermadado. ..... (Euro zero/80 )	cad	0,80
404	110.35	SEGNALE IN POLIONDA PLASTICO. Fornitura di segnali per segnaletica temporanea serigrafati su supporto costituito da polionda plastico spessore 4 mm con fori nella parte superiore e inferiore per il fissaggio al sostegno, realizzato secondo le indicazioni della D.L. con forma dimensioni e colori previste dal R. di E. del C.d.S. ..... (Euro cinquantacinque/00 )	mq	55,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
405	110.40	<p>FORNITURA DI COLONNINE IN GHISA.</p> <p>Fornitura di colonnine in ghisa realizzate in fusione unica, di forma cilindrica a sezione esagonale, h. 100 cm. e diam. 6 cm. con ornamento di base circolare di diam. 8 cm. e sfera nella parte superiore di 6 cm..</p> <p>Completati di barra di fissaggio alla pavimentazione montata e fissata opportunamente con perni filettati da 30 mm. e lunghezza 30 mm..</p> <p>Avente trattamento anticorrosivo e verniciatura di colore di tipo micaceo da definirsi.</p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinque/00 )</p>	cad	105,00
406	110.45	<p>DISSUASORI A FORMA CONICA.</p> <p>Dissuasore a forma leggermente conica, base cm. 50 di diam. altezza cm. 70, realizzato in c.l.s. vibrocompresso Rck 250 trattato con prodotti reoplastici ed aeranti al fine di conferire al conglomerato un'elevata resistenza. La superficie dovrà essere sabbiata e trattata con prodotti antidegrado.</p> <p>L'elemento dovrà essere fornito dell'apposito pezzo per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale.</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantotto/00 )</p>	cad	98,00
407	110.50	<p>TRANSENNE AD ARCO.</p> <p>Fornitura di transenne ad arco costituite da tubi in ferro zincato a caldo e verniciato in colore da definirsi previa mano di vernice aggrappante, diametro 48 mm. spessore 30/10 opportunamente sagomato delle dimensioni di h. 1,00 m. lunghezza cm. 60 con fasce sui lati in pellicola rifrangente h.i.g. da cm. 20.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantadue/00 )</p>	cad	42,00
408	110.70	<p>TRANSENNE MODULARI.</p> <p>Colonnine per transenne modulari stile romano h= 1,00 m. cotituite da: tubolare quadro da 40x40x3 mm., predisposta nella parte inferiore della piastra per il fissaggio a terra tramite contropiastra con zanca da inghisare, e relativi fori filettati per l'assemblaggio con transenne.</p> <p>Parte terminale superiore di forma conica con al vertice una sfera di diametro mm. 40.</p> <p>Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI, rifinitura con asporto delle sbavature dopo zincatura e verniciatura a polveri termoindurenti per esterni.</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantacinque/00 )</p>	cad	65,00
409	110.75	<p>ELEMENTO PARAPEDONALE MODULARE.</p> <p>Elemento parapedonale modulare costituito da 2 traversi orizzontali paralleli in tubolare 30x30 assemblati con sezione diagonale e collegati perpendicolarmente con tubolari 20x20 in modo da ottenere due rettangoli ciascuno con la parte interna chiusa da 2 diagonali in tubo dello stesso tipo e una placca di 8 cm. nel vertice centrale.</p> <p>Completati di viteria di giunzione inox per l'assemblaggio con le colonnine.</p> <p>Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche tramite zincatura a caldo secondo norme UNI e verniciatura a polveri termoindurenti.</p> <p>.....</p>		
410	110.75.A	<p>Lunghezza cm. 210 h= cm. 80.</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentotre/00 )</p>	cad	203,00
411	110.75.B	<p>Lunghezza cm. 105 h= cm. 80.</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantasette/50 )</p>	cad	87,50
412	110.80	<p>SBARRE IN TUBO DI FERRO.</p> <p>Fornitura di sbarre in tubo di ferro zincato a caldo diam. 48 mm. lunghezza m. 3,00 con flange terminali predisposte per il collegamento tra paracarri verniciati in colore da definirsi previa mano di verniciatura aggrappante.</p> <p>.....</p>	cad	49,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
413	110.85	(Euro quarantanove/00 ) FISSAGGIO SBARRE. Fornitura di coppia di semisfere metalliche diam. cm. 6 per il fissaggio delle sbarre ai paracarri, la semisfera inferiore sarà munita di foro passante centrale di diam. 16 mm. e l'altra di un foro cieco dello stesso diametro filettato e munito nella parte superiore di innesti per la chiave di bloccaggio.	cad	17,00
414	110.89	(Euro diciassette/00 ) LAVORI SEGNALETICA		
415	110.90	SEGNALETICA ORIZZONTALE (STRISCE) Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, continue o discontinue, eseguite con vernice rifrangente bianca o gialla del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1.00 Kg/mq., compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione.		
416	110.90.A	Per strisce di cm.12 di larghezza	m	0,45
417	110.90.B	Per strisce di cm.15 di larghezza	m	0,45
418	110.90.C	Per strisce di cm.25 di larghezza	m	0,80
419	110.90.D	Per strisce di cm.30 di larghezza	m	0,95
420	110.95	SEGNALETICA ORIZZONTALE (STRISCE PER PARCHEGGI) Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali, continue o discontinue eseguite con vernice rifrangente bianca, gialla o blu del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1.00 Kg/mq. compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione, per strisce di cm. 12 di larghezza per delimitazione di parcheggi.	m	0,75
421	115.05	SEGNALETICA ORIZZONTALE (SCRITTE, SIMBOLI, FRECCHE) Esecuzione di segnaletica orizzontale per la realizzazione di sole scritte, simboli, frecce eseguite con l'impiego di vernice rifrangente bianca o gialla del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1.00 Kg/mq compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione. Per metro quadrato secondo le norme tecniche di contabilizzazione e descritte nel C.S.A. nel quale è precalcolata la superficie.	mq	4,00
422	115.10	SEGNALETICA ORIZZONTALE (SUPERFICIE EFFETTIVA) Esecuzione di segnaletica orizzontale per la realizzazione di qualsiasi segnaletica stradale esclusa		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		dalle due voci precedenti, eseguita con l'impiego di vernice rifrangente bianca o gialla del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1.00 Kg/mq. compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione, misurata per la superficie effettivamente verniciata. ..... (Euro quattro/50 )	mq	4,50
423	115.20	<b>CANCELLATURE SEGNALETICA ORIZZONTALE</b> Esecuzione di cancellature di segnaletica orizzontale su superfici stradali di qualsiasi tipo, eseguita mediante raschiatura con macchine fresatrici atte ad asportare completamente ogni residuo di vernice e stesa di vernice nera sulla superficie raschiata, in modo da ottenere la perfetta e duratura scomparsa della segnaletica precedente, misurate per la segnaletica effettivamente cancellata. ..... (Euro dieci/00 )	mq	10,00
424	115.25	<b>CANCELLATURE SEGNALETICA ORIZZONTALE</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale sia di primo impianto che di ripasso di tipo permanente eseguita con colato plastico bicomponente a freddo a base di resine metacriliche esenti da solventi applicato con macchina operatrice con il sistema a "profilo variabile" su fondi bitumati normali, ad effetto marcatamente sonoro e visibile anche in condizioni di strada bagnata o con pioggia. .....		
425	115.25.A	Per linee da cm. 12 ..... (Euro quattro/00 )	m	4,00
426	115.25.B	Per linee da cm. 15 ..... (Euro cinque/00 )	m	5,00
427	115.25.C	Per linee da cm. 30 ..... (Euro sei/50 )	m	6,50
428	115.30	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE CON COLATO PLASTICO</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale di tipo permanente con colato plastico a freddo a due componenti, a base di resine metacriliche esenti da solventi applicato manualmente su fondi bitumati normali per la realizzazione di scritte, frecce, zebrature, passaggi pedonali ( anche con colore bianco/rosso o bianco/nero), misurata per la superficie effettivamente verniciata. ..... (Euro trentatre/00 )	mq	33,00
429	115.35	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN COLATO PLASTICO</b> Esecuzione di segnaletica triangolare su pavimentazione bitumata sia di tipo normale che drenante, riprodotto con colato plastico a freddo a due componenti, nei colori prescritti dal codice ed opportunamente deformato nel senso della lunghezza per una corretta visione da posizione inclinata, il tutto contenuto in un rettangolo circoscritto di colore bianco con lo scopo di accentuare il contrasto dei colori ed aumentarne la visibilità. ..... (Euro ottantatre/00 )	mq	83,00
430	115.40	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN COLATO PLASTICO</b> Esecuzione di segnale circolare su pavimentazione bitumata sia di tipo normale che drenante, riprodotto con colato plastico a freddo a due componenti, nei colori prescritti dal codice ed opportunamente deformato nel senso della lunghezza per una corretta visione da posizione inclinata, il tutto contenuto in un rettangolo circoscritto di colore bianco con lo scopo di accentuare il contrasto dei colori ed aumentarne la visibilità .....	mq	120,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
431	115.46	(Euro centoventi/00 ) POSA DI PORTALE. Posa in opera di portale come descritto ai codici 105.35 e 105.40 compresa la posa in opera di tutte le targhe segnaletiche secondo le indicazioni della D.L. ..... (Euro cinquantacinque/00 )	m	55,00
432	115.47	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TARGHE SEGNALETICHE SU PORTALE ESISTENTE. Smontaggio e rimontaggio targhe segnaletiche su portale esistente di qualsiasi dimensioni e forme. ..... (Euro quattrocentoquaranta/00 )	cad	440,00
433	115.48	SMONTAGGIO DI STRUTTURA A PORTALE Smontaggio di strutture a portale compresa anche la toltta delle targhe segnaletiche, compreso allestimento cantiere, pilotaggio del traffico e trasporto località indicata dalla D.L. ..... (Euro settecentodieci/00 )	cad	710,00
434	115.50	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI. Posa in opera di sostegno tubolare o ad "U" di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo. In caso di pavimentazione in trachite dovrà essere predisposto il foro esatto con trivella per la posa del palo e del legante in boiaccia di cemento mentre per altri tipi di pavimentazione l'impianto dovrà essere posto con blocco di fondazione non inferiore a ml. 0.40x0.40x0.50. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, compreso altresì il montaggio del segnale. Per ogni sostegno installato. ..... (Euro trentaquattro/00 )	cad	34,00
435	115.55	RIMOZIONE DI SOSTEGNI. Rimozione di sostegno per segnali di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di fondazione ed il reinterro dello scavo con materiale arido. ..... (Euro nove/00 )	cad	9,00
436	115.60	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI. Montaggio o smontaggio di segnale su sostegno preesistente sia tubolare che ad "U", compreso l'eventuale onere per il prelievo e il trasporto al magazzino comunale. ..... (Euro quattro/50 )	cad	4,50
437	115.65	VERNICIATURA DI PALETTI PARAPEDONALI. Verniciatura con due mani di smalto sintetico, di colore a scelta della D.L., di paletti parapetonali, compresa la sverniciatura della vecchia coloritura e l'esecuzione del fondo con una mano di wash-primer. ..... (Euro dodici/00 )	cad	12,00
438	115.70	VERNICIATURA DI COLONNINE IN GHISA. Verniciatura con due mani di smalto sintetico, di colore a scelta della D.L., di colonnine in ghisa, compresa la sverniciatura della vecchia coloritura e l'esecuzione di una mano di convertitore di ruggine. .....	cad	20,00



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
439	115.75	(Euro venti/00 ) VERNICIATURA DI TRANSENNE METALLICHE. Verniciatura con due mani di smalto sintetico, di colore a scelta della D.L., di transenne tubolari, compresa la sverniciatura della vecchia coloritura e l'esecuzione del fondo con una mano di wash-primer.		
440	115.75.A	Per transenne ad arco da cm 60.	cad	15,00
441	115.75.B	(Euro quindici/00 ) Per transenne da m. 1.00.	cad	17,00
442	115.75.C	(Euro diciassette/00 ) Per transenne da m. 2.50.	cad	20,00
443	115.80	(Euro venti/00 ) VERNICIATURA DI ASTE METALLICHE. Verniciatura con due mani di smalto sintetico, di colore a scelta della D.L., di aste tubolari della lunghezza di m. 3.00, compresa la sverniciatura della vecchia coloritura e l'esecuzione del fondo con una mano di wash-primer.	cad	17,50
444	115.85	(Euro diciassette/50 ) VERNICIATURA PALINE SOSTEGNO SEGNALI STRADALI. Verniciatura con due mani di smalto sintetico, di colore a scelta della D.L., di sostegno tubolare dritto o curvo, di lunghezza fuori terra fino a mt. 3.30, compresa la sverniciatura della vecchia coloritura e l'esecuzione del fondo con una mano di wash-primer.	cad	18,00
445	115.90	(Euro diciotto/00 ) VERNICIATURA DI PALI A SBRACCIO TIPO SEMAFORICO. Verniciatura con due mani di smalto sintetico, di colore a scelta della D.L., di pali a sbraccio di tipo semaforico, compreso l'onere della raschiatura ed eventuale bruciatura o sverniciatura della vecchia coloritura e l'esecuzione del fondo con una mano di wash-primer previa sgrossatura per elementi in ferro trattati a caldo.	cad	137,00
446	115.95	(Euro centotrentasette/00 ) VERNICIATURA PALINE SOSTEGNO LANTERNE SEMAFORICHE. Verniciatura con due mani di smalto sintetico, di colore a scelta della D.L., di paline a sostegno delle lanterne semaforiche, compresa la sverniciatura della vecchia coloritura e l'esecuzione del fondo con una mano di wash-primer.	cad	29,00
447	115.135	(Euro ventinove/00 ) SEGNALETICA IN TERMOPLASTICO PREFORMATO Esecuzione di segnaletica (fasce per passaggio pedonali, zebraure, rallentatori ottici ecc.) su pavimentazione bitumata sia di tipo normale che drenante, riprodotto con termoplastico preformato, nel colore prescritto dal codice della strada ed opportunamente deformato nel senso della lunghezza per una corretta visione da posizione inclinata, conforme alle norme CEN/TC226 e bs53262, con prestazioni per attrito di circa 55 unità SRTe rifrangenza notturna di circa 300 mcd/lux.mq		





### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
448	115.135.a	Colore bianco ..... (Euro trentotto/50 )	mq	38,50
449	115.135.b	Colore diverso dal bianco ..... (Euro quarantasei/20 )	mq	46,20
450	115.145	SEGNALETICA IN TERMOPLASTICO PREFORMATO Esecuzione di segnaletica (fasce per passaggio pedonali, zebraure, rallentatori ottici ecc.) su pavimentazione bitumata sia di tipo normale che drenante, riprodotto con termoplastico preformato, nel colore prescritto dal codice della strada ed opportunamente deformato nel senso della lunghezza per una corretta visione da posizione inclinata, conforme alle norme CEN/TC226 e bs53262, con prestazioni per attrito di circa 55 unità SRTe rifrangenza notturna di circa 300 mcd/lux.mq		
451	115.145.a	Dimensione 2,50x1,00 ml ..... (Euro trecento/00 )	cad	300,00
452	115.145.b	Dimensione 2,50x1,50 ..... (Euro quattrocento/00 )	cad	400,00
453	115.145.c	Dimensione 4,00x2,00 ..... (Euro settecento/00 )	cad	700,00
454	120	LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE .....		
455	120.05	FORMAZIONE DI CAVIDOTTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati da cm. 10, posti ad una profondità di cm. 40 compresa la fornitura e posa di filo pilota di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso lo scavo a sezione obbligata per la profondità non inferiore di 50 cm. ed una larghezza non inferiore a cm. 40, il letto di posa ed il ricoprimento con sabbia per uno spessore di cm. 20, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggettamenti, sigillature. Nel prezzo è compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta è pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale. Sarà inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile. ..... (Euro trenta/00 )	m	30,00
456	120.10	PLINTO DI BASAMENTO PREFABBRICATO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in c.l.s. per pali di pubblica illuminazione stradale, compreso il foro per l'inserimento del palo di diametro cm. 28, completo di pozzetto di derivazione delle dimensioni interne di cm. 40x40, il chiusino in ghisa, lo scavo, il sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10 a resistenza caratteristica 200, il reinterro con trasporto a qualche distanza del materiale di risulta alle discariche autorizzate con onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Plinti di basamento dimensioni 115x70xh.100 spessore cm. 15. ..... (Euro centocinquanta/00 )	cad	150,00
457	120.15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO E APPARECCHIO ILLUMINANTE. Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante in esecuzione per montaggio a testa palo		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		della tipologia indicata nei disegni o equivalente. Compreso il palo di sostegno in acciaio colorato a seconda delle indicazioni della D.L., del tipo conico e/o rastremato, altezza fuori terra da 4,50 a 6,00 ml., completo di asole per ingresso cavi e accessori elettrici. Completo di lampade e morsettiere, accessori di installazione, compresa la derivazione per alimentazione lampade e quant'altro necessario per dare l'impianto completo in opera funzionante. Escluso l'onere per lo scavo, il reinterro, la posa delle tubazioni in p.v.c. corrugate e il plinto con relativo pozzetto di derivazione. ..... (Euro mille/00 )	cad	1.000,00
458	120.20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO. Fornitura e posa in opera di cavo BT in rame per distribuzione energia, esecuzione unipolare, tipo N07V-K della sezione variabile da 1x1,5 mmq a 1x16 mmq. ..... (Euro due/00 )	m	2,00
459	120.25	ALLACCIAMENTI AGLI IMPIANTI ESISTENTI. Allacciamenti agli impianti esistenti da realizzarsi, compresi eventuali piccoli tratti di canalizzazione e pozzetti, con posa di cavo elettrico idoneo ed ogni altro materiale, lavoro ed onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte tenendo conto della caduta di tensione nel punto di allacciamento. ..... (Euro duemiladuecento/00 )	cad	2.200,00
460	120.30	DEMOLIZIONE DI PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Smontaggio di apparecchio di illuminazione completi di organi accessori, di qualunque tipo e posto a qualsiasi altezza e il relativo palo in ferro o c.l.s.; compreso trasporto al magazzino, mezzi con gru e operazioni di smontaggio. ..... (Euro duecentosettanta/00 )	cad	270,00
461	125	LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE		
462	125.01	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI A.D. AD-PN 10 PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE. Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad Alta Densita' AD-PN 10, compreso il picchettamento lo scavo in trincea della profondita' di cm 40 e della larghezza di cm 25, la posa in opera delle tubazioni, il raccordo dei pezzi speciali, gli irrigatori statici e/o dinamici, pozzetti di raccordo, allacciamento alle condotte dell'acquedotto, la copertura degli scavi, il trasporto a discarica del materiale di risulta, la fornitura dei pezzi speciali e dei materiali di minuteria. .....		
463	125.01.A	tubazione in polietilene diam. mm 63. ..... (Euro cinquantaquattro/00 )	m	54,00
464	125.01.B	tubazione in polietilene diam. mm 75. ..... (Euro sessantacinque/00 )	m	65,00
465	125.05	FORNITURA E STESA DI TERRENO VEGETALE. Fornitura e stesa di terreno vegetale, omogeneo, di medio impasto esente da rizomi, corpi estranei e perfettamente idoneo per il reimpianto di aiuole e fioriere. ..... (Euro dodici/00 )	mc	12,00
466	125.10	TAPPETO ERBOSO SU AIUOLA Impianto di tappeto erboso su aiuola, da effettuarsi con semina delle specie stabilite all'atto esecutivo dalla D.L., compresa il terreno vegetale di riporto, l'accurata lavorazione, concimazione e preparazione agraria, l'eventuale diserbo selettivo, ogni e qualsiasi onere per la		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		migliore riuscita degli impianti nonchè per il perfetto attecchimento degli stessi, misurazione delle superfici rivestite con impianto a verde. ..... (Euro sei/00 )	mq	6,00
467	125.15	ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi di diverso sviluppo, compreso il lievo della ceppaia, colmatura della buca con stabilizzato, compresi la pulizia, il carico e trasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta (onere di discarica compreso). Dove si rendesse necessario i rampi andranno ancorati, sezionati e indirizzati con funi a terra in area libera per evitare danni. ..... (Euro duecento/00 )	cad	200,00
468	125.58	TRATTAMENTI CON DISERBO. Trattamento marciapiedi e viali imbrecciati con diserbanti a base di Glyphosate, abilitati per impiego in ambito civile ed autorizzati dalla D.L., compresa la fornitura dei prodotti, la distribuzione secondo le prescrizioni tecniche, l'eliminazione delle infestanti dopo il disseccamento. ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale ..... (Euro uno/00 )	mq	1,00
469	125.60	DISSODAMENTO AIUOLE. Dissodamento di aiuole anche su terreni vergini, alla base di siepi o alberi mediante vangatura, spietramento, estirpazione di arbusti infestanti,asporto dei materiali di risulta e conferimento a discarica. ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale ..... (Euro sette/00 )	mq	7,00
470	125.62	CONCIMAZIONE DI COPERTURA DI TAPPETI ERBOSI. Concimazione di copertura di tappeti erbosi comprendente la fornitura dei concimi del tipo NPK 15.9.15 in ragione di gr.40 - 60 a mq. e la distribuzione anche manuale per superfici valutate al lordo delle masse di piante ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale ..... (Euro zero/50 )	mq	0,50
471	125.65	SOLA DISTRIBUZIONE DI CONCIME. Sola distribuzione di concime minerale con l'impiego di spandiconcime e dove occorra manualmente. ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale ..... (Euro zero/40 )	mq	0,40
472	125.70	FORNITURA E STESA DI CORTECCIA DI CONIFERA. Fornitura e stesa di corteccia di conifera di pezzatura 2 - 4 cm. per pacciamatura ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale ..... (Euro quarantatre/00 )	mc	43,00
473	125.75	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI CON ZOLLA. Fornitura e messa a dimora di alberi con zolla, compresi lo scavo della buca, la posa in opera del palo tutore e la legatura, la distribuzione di concimi minerali, la prima irrigazione, la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto nelle normative tecniche, esclusi la fornitura della pianta, dei concimi e del tutore ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale: a) piante alte da cm. 250 a cm. 400, buche di mt. 0,8x0,8x0,8 su aiuole, giardini, ecc. ; b) la tipologia e la specie delle piante sarà scelta dalla Direzione Lavori. ..... (Euro duecento/00 )	cad	200,00
474	125.80	FORNITURA E POSA DI PALO TUTORE.		



### Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		Fornitura e posa in opera di palo tutore suppletivo alto mt. 2.5 e con diametro di cm. 6 - 8, compresi i legacci e gli eventuali traversi in legno fissati con chiodi al palo tutore ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale  ..... (Euro dodici/00 )	cad	12,00
475	125.85	FORNITURA E POSA DI TELO PACCIAMANTE IN JUTA. Fornitura e posa in opera di telo pacciamante in juta compreso il lavoro di fissaggio al suolo mediante interrimento dei bordi e la sistemazione di ancoraggi, la apertura in corrispondenza delle buche, misurazione comprensiva delle superfici interrate in polipropilene da gr.150  ..... (Euro sei/00 )	mq	6,00
476	125.90	RECINZIONI IN RETE METALLICA CON MURETTA Fornitura e posa in opera di paletti e rete metallica plastificata a maglie romboidali, esagonali, quadrate e rettangolari, tipo Bekaert (o similare), h=150 cm. compresa la fornitura e posa dei fili tenditori ed i tenditori in ferro di adeguata sezione, compresa la sottostante struttura portante costituita da fondazione continua e muretto in c.a. dello spessore di cm. 20 e dell'altezza fuori terra di 50-55, con cordoli trasversali di fondazione antiribaltamento ogni 4 ml e giunti di dilatazione ogni 8 ml, sono compresi inoltre lo scavo a sezione obbligatoria, il reinterro, le casserature, il ferro di armatura ed ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  ..... (Euro settanta/00 )	m	70,00
477	125.100	OPERE IN ACCIAIO COR-TEN - LAMIERA SP=5mm Fornitura e posa in opera lamiera in acciaio cor-ten dello spessore di 5mm posta quale rivestimento sul lato esterno degli stanti metallici e fissata agli stessi con viti a testa tonda (tipo borchia), in acciaio C.C. 8.8 autofilettanti distribuite ad interassi precisi , 4 viti sul montante (effettuare sormonto della lamiera) e 4 viti nei traversi in mezzeria - allineate - Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, tutta la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni c.8.8) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie atte allo svolgimento in sicurezza del lavoro e preseservando la struttura portata ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di m. 10, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  ..... (Euro tre/00 )	kg	3,00
478	OS	ONERI DELLA SICUREZZA  .....		
479	OS.1	Oneri per la sicurezza generici.  ..... (Euro quindicimila/00 )	a Corpo	15.000,00

Padova lì, 28/02/2019

Il Progettista  
arch. Alberto Maescotti

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Massimo Benvenuti



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
10 - MANODOPERA EDILE	1
10.05 - OPERAIO SPECIALIZZATO	1
10.05.A - Orario ordinario	1
10.05.B - Orario diurno feriale	1
10.05.C - Orario notturno feriale e diurno festivo	1
10.05.D - Orario notturno festivo	1
10.10 - OPERAIO QUALIFICATO	1
10.10.A - Orario ordinario	1
10.10.B - Orario diurno feriale	1
10.10.C - Orario notturno feriale e diurno festivo	1
10.10.D - Orario notturno festivo	1
10.15 - OPERAIO COMUNE	1
10.15.A - Orario ordinario	1
10.15.B - Orario diurno feriale	1
10.15.C - Orario notturno feriale e diurno festivo	2
10.15.D - Orario notturno festivo	2
10.20 - OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA.	2
20 - NOLI EDILI	2
20.05 - MOTOCARRO.	2
20.10 - AUTOCARRO.	2
20.15 - AUTOBOTTE DI QUALUNQUE CAPACITA'.	2
20.20 - MOTOPOMPA.	2
20.25 - RULLO COMPRESSORE DA 8 t A 12 t..	2
20.30 - RULLO COMPRESSORE DA14 A 18 t.	2
20.35 - DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA.	3
20.35.A - ad un martello.	3
20.35.B - a due martelli.	3
20.40 - APRIPISTA 50 a 70 HP.	3
20.45 - APRIPISTA ANGOLABILE O NON OLTRE 70 HP.	3
20.50 - PALA CARICATRICE.	3
20.55 - PALA CARICATRICE OLTRE 100 HP.	3
20.55.A - tipo cingolato.	3
20.55.B - tipo gommato.	3
20.60 - ESCAVATORE MECCANICO.	3
20.60.A - tipo cingolato.	3
20.60.B - tipo gommato.	3
20.65 - VIBROCOSTIPATORE A SCOPPIO.	4
20.70 - LIVELLATRICE.	4
20.75 - VIBROFINITRICE.	4
20.80 - CAROTATRICE DA DIAM. 60 mm. e 90 mm.	4
20.85 - PIATTAFORMA AEREA CON BRACCIO ARTICOLATO.	4
30 - MATERIALI EDILI	4



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
30.05 - SABBIA.	4
30.10 - PIETRISCHETTO MISTO TENERO.	4
30.15 - PIETRISCHETTO VAGLIATO E LAVATO 10-25 mm.	4
30.20 - PIETRISCO VAGLIATO E LAVATO 10-70 mm.	4
30.25 - GHIAIA IN NATURA.	5
30.30 - GRANIGLIA LAVATA 2-10 mm.	5
30.35 - GHIAIETTA VAGLIATA 15-30 mm.	5
30.40 - GHIAINO VAGLIATO E LAVATO 5-15 mm.	5
30.45 - GHIAIONE.	5
30.50 - TOUT-VENANT.	5
30.55 - MATERIALE ARIDO.	5
30.60 - LEGNAME IN TAVOLE.	5
30.65 - LEGNAME IN TRAVATURE.	5
30.70 - RETE ELETTROSALDATA.	5
30.75 - ACCIAIO FE B 44 K.	6
30.80 - MATTONI PIENI NUOVI.	6
30.85 - CEMENTO TIPO 325.	6
30.95 - CALCE IDRAULICA.	6
35.05 - CORDONATA DI TRACHITE.	6
35.05.A - spessore cm. 12.	6
35.05.B - spessore cm. 15.	6
35.10 - CARRIERA DI TRACHITE PER PASSI CARRAI.	6
35.10.A - da cm. 40.	6
35.10.B - da cm. 50.	6
35.15 - VOLTATESTA IN TRACHITE PER PASSI CARRAI.	6
35.15.A - per carriera da cm. 40.	6
35.15.B - per carriera da cm. 50.	7
35.20 - TRACHITE A MISURA VARIABILE.	7
35.25 - TRACHITE A MISURA OBBLIGATA.	7
35.30 - CIOTTOLI SELEZIONATI.	7
35.35 - CUBETTI DI PORFIDO.	7
35.40 - CORDONATE PREFABBRICATE.	7
35.40.A - cm. 15/18x30.	7
35.40.B - cm. 12/15x30.	7
35.40.C - cm. 10/12x25.	7
35.40.D - cm. 8x20.	7
35.40.E - cm. 10/12x25 a bocca di lupo.	7
35.40.F - cm. 12/15x30 a bocca di lupo.	8
35.40.G - cm 15/18X30 a bocca di lupo.	8
35.40.H - cm.40/25/12 A.N.A.S.	8
35.45 - CARRIERE PER PASSI CARRAI PREFABBRICATE.	8
35.45.A - da cm. 40.	8



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
35.45.B - da cm. 50.	8
35.50 - VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN C.L.S..	8
35.50.A - per carriera da cm. 40.	8
35.50.B - per carriera da cm. 50.	8
35.55 - PIASTRE IN C.A. .	8
35.58 - CEMENTO TIPO 425.	8
35.60 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO.	8
35.60.A - per q.li 2.00 di cemento tipo 325.	9
35.60.B - per q.li 2.50 di cemento tipo 325.	9
35.60.C - per q.li 3.00 di cemento tipo 325.	9
35.60.D - per q.li 3.00 di cemento tipo 425.	9
35.65 - POZZETTI DI RACCOLTA.	9
35.70 - ANELLI IN C.A..	9
35.70.A - cm 40x40x20.	9
35.70.B - cm 50x50x20.	9
35.70.C - cm 60x60x20.	9
35.70.D - cm 80x80x20.	9
35.70.E - cm100x100x20.	9
35.70.F - cm120x120x20.	9
35.75 - TUBI CILINDRICI IN C.L.S..	10
35.75.A - diametro interno cm. 15.	10
35.75.B - diametro interno cm. 20.	10
35.75.C - diametro interno cm. 30.	10
35.75.D - diametro interno cm. 40.	10
35.75.E - diametro interno cm. 50.	10
35.75.F - diametro interno cm. 60.	10
35.75.G - diametro interno cm. 80.	10
35.80 - TUBI CILINDRICI A BASE PIANA IN CLS..	10
35.80.A - diametro interno cm. 20.	10
35.80.B - diametro interno cm. 30.	10
35.80.C - diametro interno cm. 40.	10
35.80.D - diametro interno cm. 50.	11
35.80.E - diametro interno cm. 60.	11
35.80.F - diametro interno cm. 80.	11
35.85 - TUBI VIBROCOMPRESSI IN C.L.S..	11
35.85.A - diametro cm. 30.	11
35.85.B - diametro cm. 40.	11
35.85.C - diametro cm. 50.	11
35.85.D - diametro cm. 60.	11
35.85.E - diametro cm. 80.	11
35.85.F - diametro cm. 100.	11
35.90 - TUBI IN P.V.C. RIGIDO TIPO 303/1 CONFORMI ALLE NORME.	11



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
35.90.A - diametro esterno mm. 110.	11
35.90.B - diametro esterno mm. 110.	12
35.90.C - diametro esterno mm. 160.	12
35.90.D - diametro esterno mm. 200.	12
35.90.E - diametro esterno mm. 250.	12
35.90.F - diametro esterno mm. 315.	12
35.90.G - diametro esterno mm. 400.	12
35.90.H - diametro esterno mm. 500.	12
35.95 - GUARNIZIONI IN GOMMA "NEOPRENE".	12
35.95.A - diametro cm. 30.	12
35.95.B - diametro cm. 40.	12
35.95.C - diametro cm. 50.	12
35.95.D - diametro cm. 60.	12
35.95.E - diametro cm. 80.	12
35.95.F - diametro cm. 100.	13
40.05 - POZZETTI DI RACCORDO O ISPEZIONE PREFABBRICATI	13
40.05.A - cm. 30x30x30.	13
40.05.B - cm. 40x40x40.	13
40.05.C - cm. 50x50x50.	13
40.05.D - cm. 60x60x60.	13
40.05.E - cm. 80x80x80.	13
40.05.F - cm. 100x100x100.	13
40.05.G - cm. 120x120x120.	13
40.10 - ANELLI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO.	13
40.10.A - cm. 40x40x20.	13
40.10.B - cm. 50x50x25.	13
40.10.C - cm. 60x60x20.	14
40.10.D - cm. 80x80x20.	14
40.10.E - cm. 100x100x20.	14
40.10.F - cm. 120x120x30.	14
40.15 - COPERCHI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO.	14
40.15.A - cm. 40x40x10.	14
40.15.B - cm. 50x50x10.	14
40.15.C - cm. 60x60x10.	14
40.15.D - cm.80x80x10	14
40.15.F - cm. 100x100.	14
40.15.G - cm. 120x120.	14
40.20 - CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA E C.L.S..	15
40.30 - FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE.	15
40.30.A - spessore cm. 6.	15
40.30.B - spessore cm. 8.	15
40.35 - MANUFATTI IN GHISA.	15





## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
40.50 - BITUME PURO.	15
40.55 - EMULSIONE DI BITUME.	15
40.60 - POLVERE DI ASFALTO.	15
40.65 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12.	15
40.70 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/20.	15
40.75 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8.	16
40.80 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4.	16
40.85 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO.	16
50 - LAVORI EDILI	16
50.05 - SCAVO DI SBANCAMENTO.	16
50.10 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE O STRADALE.	16
50.15 - FRESATURA DI MANTI DI USURA.	16
50.20 - SOVRAPPREZZO ALLA FRESATURA.	16
50.24 - TAGLIO DI ASFALTO.	16
50.25 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CORDONATE.	17
50.30 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDUTTURE.	17
50.35 - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE.	17
50.40 - SCARICO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE.	17
50.45 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA STRADALE.	17
50.50 - PREPARAZIONE, PULIZIA E SCARIFICA BANCHINA STRADALE.	17
50.55 - RILEVATO STRADALE.	18
50.60 - FONDAZIONE STRADALE IN TOUT-VENANT 0-3 SPESSORE cm. 45.	18
50.65 - FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-30 ALLUVIONALE.	18
50.70 - FORNITURA E STESA DI TESSUTO NON TESSUTO.	18
50.75 - FORNITURA E POSA DI PIETRISCHETTO MISTO TENERO.	18
50.80 - FORNITURA E STESA DI GHIAIONE.	18
50.85 - FORNITURA E STESA CONGLOMERATO BINDER TIPO 0/12.	18
50.90 - FORNITURA E STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER TIPO 0/20.	19
50.95 - FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIE RINFORZO ASFALTI.	19
55.05 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12.	19
55.10 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8.	19
55.15 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4.	19
55.20 - FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO.	19
55.25 - EMULSIONE DI BITUME.	20
55.30 - POLVERE ASFALTICA.	20
55.35 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI.	20
55.35.A - in ciottolo e porfido.	20
55.35.B - in lastricato trachitico.	20
55.40 - FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO.	20
55.40.A - con cubetti di porfido delle dimensioni di cm 6-8.	20
55.40.B - con cubetti di porfido delle dimensioni di cm 8-10.	20
55.45 - FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME.	20



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
55.50 - PAVIMENTAZIONE CON CIOTTOLO DI FIUME DI RECUPERO.	20
55.55 - PAVIMENTAZIONE CON SELICI DI TRACHITE PROVENIENTI DA RECUPERI.	21
55.55.A - con materiale di proprietà dell'Amm.ne appaltante.	21
55.55.B - con materiale di proprietà dell'Appaltatore.	21
55.60 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE, SELCI O SELCIONI DI TRACHITE.	21
55.65 - SOVRAPPREZZO ALLE PAVIMENTAZIONI IN SELCI.	21
55.70 - RIMOZIONE DI CORDONATA E CARRIERE.	21
55.75 - PAVIMENTAZIONI CON SELCI DI TRACHITE DELLE CAVE DI ZOVON DEI COLLI.	21
55.75.A - dimensione cm 35*70 posa a correre.	21
55.75.B - dimensione cm 35,5x71 posa a spina di pesce.	21
55.80 - PAVIMENTAZIONE IN LASTRAME DI PORFIDO O SIMILARE.	22
55.85 - PAVIMENTAZIONE CON SELCI DI TRACHITE.	22
55.95 - COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE.	22
55.105 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PREFABBRICA IN C.L.S..	22
60.05 - PIANO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO.	22
60.10 - COSTRUZIONE DI TAZZE PER LA SALVAGUARDIA DELL'APPARATO RADICALE.	23
60.10.A - per superficie fino a mq 4,00.	23
60.10.B - per superficie fino a mq 6,00.	23
60.10.C - sovrapprezzo per interventi su marciapiedi esistenti.	23
60.15 - RAMPETTE DISABILI ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI.	23
60.20 - PAVIMENTAZIONE PEDONALE IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO.	23
60.20.A - fornitura e posa masselli di cm. 6 di qualsiasi colore.	23
60.20.B - fornitura e posa masselli di cm. 8 di qualsiasi colore.	24
60.20.C - solo posa di masselli cm. 6 di qualsiasi colore.	24
60.20.D - solo posa di masselli cm. 8 di qualsiasi colore.	24
60.25 - PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN MASSELLI 8 CM.	24
60.30 - PAVIMENTAZIONE DRENANTE.	24
60.40 - RIALZO DI POZZETTI.	24
60.45 - FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 303/1	25
60.45.A - diametro esterno mm. 110.	25
60.45.B - diametro esterno mm. 125.	25
60.45.C - diametro esterno mm. 160.	25
60.45.D - diametro esterno mm. 200.	25
60.45.E - diametro esterno mm. 250.	25
60.45.F - diametro esterno mm. 315.	25
60.45.G - diametro esterno mm. 400.	25
60.50 - FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE A.D.	25
60.65 - FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE.	26
60.70 - FORMAZIONE DI CAVIDOTTO PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI.	26
60.75 - FORNITURA E POSA DI POZZETTI SIFONATI MONOBLOCCO IN C.L.S.	26
60.75.A - dimensioni interne di cm. 40x40x60.	26
60.75.B - dimensioni interne di cm. 50x50x50.	26



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
60.80 - FORNITURA E POSA IN OPERA SU LETTO DI SABBIA DI POZZETTO DI ISPEZIONE.	26
60.80.A - cm.40x40x40.	26
60.80.B - cm.50x50x50.	26
60.80.C - cm.60x60x60.	26
60.80.D - cm.80x80x80.	26
60.80.E - cm.100x100x100.	27
60.80.F - cm.120x120x120.	27
60.85 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINE.	27
60.85.A - cm. 50x50, 60x60, 70x70.	27
60.85.B - cm. 90x90, 115x115, 140x140.	27
60.90 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIA IN GHISA.	27
60.90.A - dimensioni interne cm. 40x40.	27
60.90.B - dimensioni interne cm. 50x50.	27
60.95 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA.	27
60.95.A - tipo A, per marciapiedi, cm. 40x40.	27
60.95.B - tipo C, stradali cm. 50x50.	27
60.95.C - tipo D, stradali cm. 50x70.	27
65.05 - CHIUSINI IN GHISA AL KG.	28
65.10 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN CLS.	28
65.10.A - cm. 15/18x30.	28
65.10.B - cm. 12/15x30.	28
65.10.C - cm. 10/12x25.	28
65.10.D - cm. 8x20.	28
65.15 - CORDONATA A DELIMITAZIONE AREE CICLO-PEDONALI.	28
65.20 - ELEMENTI DI PARTENZA E DI ARRIVO.	28
65.25 - FORNITURA E POSA DI CARRIERE PER PASSI CARRAI PREFABBRICATE	28
65.25.A - da cm. 40.	29
65.25.B - da cm. 50.	29
65.30 - FORNITURA E POSA DI VOLTATESTA PER PASSI CARRAI.	29
65.30.A - per carriera da cm. 40.	29
65.30.b - per carriera da cm. 50.	29
65.35 - POSA IN OPERA DI CORDONATA IN C.L.S.	29
65.35.A - cm. 15/18x30.	29
65.35.B - cm. 12/15x30.	29
65.35.C - cm. 10/12x25.	29
65.35.D - cm. 8x20.	29
65.40 - POSA IN OPERA DI CORDONATA IN TRACHITE DI RECUPERO.	30
65.45 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN TRACHITE.	30
65.50 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARRIERA IN TRACHITE.	30
65.55 - PAVIMENTAZIONE CON CIOTTOLO DI FIUME DI RECUPERO.	30
65.60 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCHE DI LUPO IN TRACHITE.	30
65.65 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATE TIPO A.N.A.S.	30



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
65.66 - VOLTATESTA SU CORDONATE A.N.A.S.	30
65.68 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUNETTE IN C.L.S. PREFABBRICATE.	31
65.68.A - a) per cunetta di elementi di cm. 30	31
65.68.B - b) per cunetta di elementi di cm. 50	31
65.68.D - c) per cunetta di elementi di cm. 70	31
65.70 - BASAMENTO PER PALINA O PALO SEMAFORICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	31
65.70.A - basamento da cm. 70x70x70 circa e foro diametro cm. 20.	31
65.70.B - basamento da cm. 100x100x100 circa e foro diametro cm. 25.	31
65.70.C - basamento da cm. 150x150x150 circa e foro diametro cm. 30.	31
65.75 - BASAMENTO PER CENTRALINO SEMAFORICO.	31
65.76 - FORNITURA E POSA POZZETTI STRADALI.	31
65.86 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SUP. <30 mq.	32
65.86.a - Tappeto con granulometria 0/4-0/5, steso a mano.	32
65.86.b - Tappeto con granulometria 0/8-0/12, steso a mano.	32
65.106 - ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE RIALZATO.	32
65.116 - GRIGLIATURA METALLICA PER IMPRIMATURA ASFALTICA.	32
65.126 - PAVIMENTAZIONE MONOLITICA STAMPATA TIPO "CREATIVE IMPRESSION".	32
70.05 - CALCESTRUZZO PER OPERE VARIE	33
70.10 - CASSETTE E.N.E.L.	33
70.20 - OPERE IN ACCIAIO COR-TEN - LAMIERA SP=5mm.	33
70.66 - PLINTO DI FONDAZIONE PER PORTALE	33
70.80 - CALCESTRUZZO CLASSE 250 IN OPERA PER MURATURE	33
70.90 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILI IN ACCIAIO SU SOLETTA DI CALCESTRUZZO.	33
70.95 - ESECUZIONE DI SPIRA INDUTTIVA	33
80.05 - RIMOZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CON PORTALI.	34
100 - MATERIALI SEGNALETICA STRADALE	34
100.05 - SEGNALE STRADALE DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE.	34
100.05.A - Con pellicole rifrangenti a normale efficienza (classe 1).	34
100.05.B - Con pellicole rifrangenti a elevata efficienza (classe 2).	34
100.10 - SOVRAPPREZZO PER SEGNALI DIFFORMI DAL REGOLAMENTO.	34
100.15 - SEGNALI CON PELLICOLA SPECIALE ALTISSIMA RIFRANGENZA.	34
100.20 - SEGNALE CON PELLICOLA SPECIALE ANTICONDENSA.	34
100.25 - PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI.	35
100.25.A - Con pellicola riflettente classe 1.	35
100.25.B - Con pellicola riflettente classe 2.	35
100.30 - DELINEATORI DI CURVA E/O OSTACOLO.	35
100.30.A - Con pellicola classe 1.	35
100.30.B - Con pellicola classe 2.	35
100.35 - PANNELLO BOMBATO DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO.	35
100.35.A - Con pellicola riflettente classe 1.	35
100.35.B - Con pellicola riflettente classe 2.	35
100.40 - INDICATORI DI DIREZIONE E/O ATTENUATORI D'URTO.	35



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
100.40.A - Dimensioni diametro m. 1.00 altezza m. 1.25.	35
100.40.B - Dimensioni diametro m. 1.50 altezza m. 1.35.	36
100.40.C - Dimensioni diametro m. 2.00 altezza m. 1.70.	36
100.45 - SEGNALE TOPONOMASTICA (NOME-STRADA) NORMALE DIM. 25X100 CM..	36
100.50 - TARGA BIFACCIALE IN ALLUMINIO ESTRUSO	36
100.50.A - Dimensioni: 25 x 100 cm.	36
100.50.B - Dimensioni: 25 x 80 cm.	36
100.55 - SEGNALE NOME-STRADA MAGGIORATO DIM. 30X120 CM..	36
100.60 - SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE NORMALE DIM. 25X100 CM..	36
100.65 - SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE MAGGIORATO DIM. 30X120 CM..	36
100.70 - SOSTEGNO O CONTROVENTATURE TUBOLARI.	37
100.70.A - Per diametro esterno mm. 48.	37
100.70.B - Per diametro esterno mm. 60.	37
100.70.C - Per diametro esterno mm. 90.	37
100.75 - SOSTEGNO TUBOLARE ANTIROTAZIONE.	37
100.80 - SOSTEGNO PER TARGA VIARIA AD "L" ROVESCIAIA SEMPLICE.	37
100.85 - SOSTEGNO A PER TARGA VIARIA A FORMA DI "T".	37
100.90 - SOSTEGNO PER TARGA VIARIA A BANDIERA CON DOPPIO SBRACCIO AD "F".	37
100.95 - SBRACCIO PER TARGA VIARIA DA APPLICARE SU SOSTEGNO ESISTENTE.	38
105.05 - SOSTEGNO AD "U".	38
105.10 - FORNITURA DI DELINEATORE FLESSIBILE.	38
105.15 - BARRIERA DI SBARRAMENTO.	38
105.20 - CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE.	38
105.20.A - Per dischi di diam. 60 o triangoli da cm. 90.	38
105.20.B - Per dischi di diam. 90 o triangoli da cm.120.	38
105.25 - FORNITURA DI NASTRO BIANCO E ROSSO.	38
105.30 - SPECCHI PARABOLICI.	38
105.30.A - Diametro 700 mm..	38
105.30.B - Diametro 800 mm..	39
105.30.C - Diametro 900 mm..	39
105.30.D - Quadrati 60 cm.x40 cm..	39
105.30.E - Quadrati 80 cm.x60 cm..	39
105.35 - PORTALI.	39
105.40 - PORTALI IN LEGA DI ALLUMINIO	39
105.45 - CONI SEGNALETICI.	39
105.45.A - Plastica h. cm. 50..	39
105.45.B - Gomma h. cm.50.	40
105.50 - FORNITURA DI PIANTANE A BASE CIRCOLARE.	40
105.55 - OCCHI DI GATTO.	40
105.60 - TRANSENNA MOBILE.	40
105.60.A - Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.10.	40
105.60.B - Dimensioni lunghezza m. 2.20 e altezza m. 1.10.	40



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
105.65 - TRANSENNA ANTIFONDAMENTO DIAMETRO 100 CM..	40
105.70 - TRANSENNA.	40
105.70.A - Transenna da m. 1.00..	40
105.70.B - Transenna da m. 2.50..	40
105.70.C - Transenna ad arco da 60 cm. di lunghezza..	41
105.75 - PALETTI PARAPEDONALI.	41
105.80 - FORNITURA DI MENSOLE A MURO.	41
105.85 - STAFFE ZINCATE.	41
105.85.A - Per palo del diam. di 60 mm..	41
105.85.B - Per palo del diam. di 90 mm..	41
105.85.C - Per palo del diam. di 60 mm. Con doppio attacco.	41
105.90 - VITI E BULLONI IN ACCIAIO ZINCATO.	41
105.90.A - Vite 08x30.	41
105.90.B - Vite 08x70.	41
105.90.C - Dado 08x30.	41
105.95 - TAPPI IN NEOPRENE DIAM. 60 mm..	41
110.05 - NASTRO IN ACCIAIO (BANDIT).	42
110.05.A - Nastro confezione da ml. 30.	42
110.05.B - Graffa confezione 100 pz..	42
110.05.C - Staffa confezione da 50 pz..	42
110.10 - SACCHETTO DI SABBIA.	42
110.15 - LAMPADA NITRA COMPLETA DI BATTERIA.	42
110.20 - FASCETTA RIFRANGENTE (CLASSE 2).	42
110.25 - CONTROSTAFFE A FARFALLA.	42
110.30 - CONTROSTAFFE ZINCATE FERMADADO.	42
110.35 - SEGNALE IN POLIONDA PLASTICO.	42
110.40 - FORNITURA DI COLONNINE IN GHISA.	43
110.45 - DISSUASORI A FORMA CONICA.	43
110.50 - TRANSENNE AD ARCO.	43
110.70 - TRANSENNE MODULARI.	43
110.75 - ELEMENTO PARAPEDONALE MODULARE.	43
110.75.A - Lunghezza cm. 210 h= cm. 80.	43
110.75.B - Lunghezza cm. 105 h= cm. 80.	43
110.80 - SBARRE IN TUBO DI FERRO.	43
110.85 - FISSAGGIO SBARRE.	44
110.89 - LAVORI SEGNALETICA	44
110.90 - SEGNALETICA ORIZZONTALE (STRISCE)	44
110.90.A - Per strisce di cm.12 di larghezza	44
110.90.B - Per strisce di cm.15 di larghezza	44
110.90.C - Per strisce di cm.25 di larghezza	44
110.90.D - Per strisce di cm.30 di larghezza	44
110.95 - SEGNALETICA ORIZZONTALE (STRISCE PER PARCHEGGI)	44



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
115.05 - SEGNALETICA ORIZZONTALE (SCRITTE, SIMBOLI, FRECCHE)	44
115.10 - SEGNALETICA ORIZZONTALE (SUPERFICIE EFFETTIVA)	45
115.20 - CANCELLATURE SEGNALETICA ORIZZONTALE	45
115.25 - CANCELLATURE SEGNALETICA ORIZZONTALE	45
115.25.A - Per linee da cm. 12	45
115.25.B - Per linee da cm. 15	45
115.25.C - Per linee da cm. 30	45
115.30 - SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE CON COLATO PLASTICO	45
115.35 - SEGNALE TRIANGOLARE IN COLATO PLASTICO	45
115.40 - SEGNALE CIRCOLARE IN COLATO PLASTICO	45
115.46 - POSA DI PORTALE.	46
115.47 - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TARGHE SEGNALETICHE SU PORTALE ESISTENTE.	46
115.48 - SMONTAGGIO DI STRUTTURA A PORTALE	46
115.50 - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI.	46
115.55 - RIMOZIONE DI SOSTEGNI.	46
115.60 - MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI.	46
115.65 - VERNICIATURA DI PALETTI PARAPEDONALI.	46
115.70 - VERNICIATURA DI COLONNINE IN GHISA.	46
115.75 - VERNICIATURA DI TRANSENNE METALLICHE.	47
115.75.A - Per transenne ad arco da cm 60.	47
115.75.B - Per transenne da m. 1.00.	47
115.75.C - Per transenne da m. 2.50.	47
115.80 - VERNICIATURA DI ASTE METALLICHE.	47
115.85 - VERNICIATURA PALINE SOSTEGNO SEGNALI STRADALI.	47
115.90 - VERNICIATURA DI PALI A SBRACCIO TIPO SEMAFORICO.	47
115.95 - VERNICIATURA PALINE SOSTEGNO LANTERNE SEMAFORICHE.	47
115.135 - SEGNALETICA IN TERMOPLASTICO PREFORMATO	47
115.135.a - Colore bianco	48
115.135.b - Colore diverso dal bianco	48
115.145 - SEGNALETICA IN TERMOPLASTICO PREFORMATO	48
115.145.a - Dimensione 2,50x1,00 ml	48
115.145.b - Dimensione 2,50x1,50	48
115.145.c - Dimensione 4,00x2,00	48
120 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	48
120.05 - FORMAZIONE DI CAVIDOTTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	48
120.10 - PLINTO DI BASAMENTO PREFABBRICATO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	48
120.15 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO E APPARECCHIO ILLUMINANTE.	49
120.20 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO.	49
120.25 - ALLACCIAMENTI AGLI IMPIANTI ESISTENTI.	49
120.30 - DEMOLIZIONE DI PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	49
125 - LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE	49
125.01 - FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI A.D. AD-PN 10 PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE.	49



## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
125.01.A - tubazione in polietilene diam. mm 63.	49
125.01.B - tubazione in polietilene diam. mm 75.	49
125.05 - FORNITURA E STESA DI TERRENO VEGETALE.	49
125.10 - TAPPETO ERBOSO SU AIUOLA	50
125.15 - ABBATTIMENTO DI ALBERI.	50
125.58 - TRATTAMENTI CON DISERBO.	50
125.60 - DISSODAMENTO AIUOLE.	50
125.62 - CONCIMAZIONE DI COPERTURA DI TAPPETI ERBOSI.	50
125.65 - SOLA DISTRIBUZIONE DI CONCIME.	50
125.70 - FORNITURA E STESA DI CORTECCIA DI CONIFERA.	50
125.75 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI CON ZOLLA.	50
125.80 - FORNITURA E POSA DI PALO TUTORE.	51
125.85 - FORNITURA E POSA DI TELO PACCIAMANTE IN JUTA.	51
125.90 - RECINZIONI IN RETE METALLICA CON MURETTA	51
125.100 - OPERE IN ACCIAIO COR-TEN - LAMIERA SP=5mm	51
OS - ONERI DELLA SICUREZZA	51
OS.1 - Oneri per la sicurezza generici.	51