



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**




**COMUNE
DI PADOVA**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana"

**PALAGHIACCIO PLEBISCITO
COMPLETAMENTO DEL PRIMO PIANO
CUP: H97H21000770001**

PROGETTO ESECUTIVO



IPT Project srl



Sede legale, Direzione e Uffici: via Uruguay, 20 - 35127 Padova - Tel. 049-870.16.16 - Email info@iptproject.it - www.iptproject.it

Commessa:	2200.22
File:	001

Revisione:	Data:	Descrizione:	Redazione:	Verifica:	Approvazione:
0	28/10/2022	Emissione	S. Ferro	S. Nalesso	D. Ferro

CODICE OPERA		NUMERO ELABORATO
LLPP EDP 2021/103		APPR_04_Rel.04
DESCRIZIONE ELABORATO		SCALA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		
IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	IL CAPO SETTORE LL. PP.
Ing. Davide Ferro	Arch. Stefano Benvegnù	Ing. Matteo Banfi

INDICE

- 0. PREMESSE**
- 1. OPERE EDILI**
- 2. IMPIANTI ELETTRICI**
- 3. RIEPILOGO**

0. PREMESSE

- 1) Per la contabilizzazione economica dell'intervento si è fatto riferimento in primis al Prezzario Regione Veneto aggiornamento 2022 e, solo in caso di articoli non reperibili, ai Prezzari DEI (Imp. Elettrici - Imp. Tecnologici – Recupero Ristrutturazione e Manutenzione) edizione 1° semestre 2022 attualmente in vigore.

È stato fatto ricorso alla formulazione di nuovi prezzi solo in via residuale ed eccezionale, individuando nei prezzari ufficiali la voce di prezzo che più si avvicina alla descrizione della lavorazione prevista.

Tale procedura mira al raggiungimento del livello di caratteristiche tecnico prestazionali volute e marginalizza quindi il valore discrezionale del nuovo prezzo.

Per le altre voci che non hanno trovato nessun riscontro nei prezzari ufficiali, sono stati utilizzati prezzi medi di mercato correnti.

- 1b) Gli oneri per il trasporto, scarico, movimentazione e tiro in quota del materiale, per le assistenze edili, si ritengono comprese nelle voci di capitolato.

1. OPERE EDILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
E.05.14	DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE) Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
1 E.05.14.b	Tavolati in gesso rivestito dem. parete e controparete P.T. ing. NORD (9,50+5,0) * 3	43,500		
	Totale m ²	43,500	25,54	1.110,99
E.05.10	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
2 E.05.10.e	Struttura in muratura di laterizio dem. vano ascensore (2,50+2,50+2,20+2,20) * 0,25 * (3,00+0,52+3,15) -1 * 0,80 * 0,25 * 2,10 -1 * 1,30 * 0,25 * 3,15	15,67 -0,42 -1,02		
	Totale m ³	14,23	94,41	1.343,45
A25022	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc., su conglomerato cementizio:			
3 A25022.f	profondità di taglio 150 ÷ 200 mm q.tà aumenta del 50% per aumento spessore taglio pavimento e soletta per esecuzione platea P.T. (5,00+5,00+5,00+5,00) * 1,5 taglio soletta P.1 (3,0+2,50) * 1,5	30,00 8,25		
	Totale m	38,25	60,57	2.316,80
E.05.21	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali e relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
4 E.05.21.c	Pavimenti freddi dem. pav. area di intervento (anti wc, sottoscala, atrio) 5,00 * 5,00	25,000		
	Totale m ²	25,000	23,97	599,25
E.05.11	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI			
	A RIPORTARE INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE			5.370,49
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			5.370,49
	A RIPORTARE			5.370,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			5.370,49
5 E.05.11.00	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI			
	dem soletta area di intervento P.T. 5,00 * 5,00 * 0,15	3,75		
	dem. solaio P.1 2,20 * 1,50 * 0,30	0,99		
	Totale m³	4,74	197,76	937,38
E.05.14	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE) Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
6 E.05.14.a	Tavolati in laterizio			
	dem. parete wc 1,30 * 3,00	3,900		
	2,5 * 3	7,500		
	Totale m²	11,400	18,09	206,23
E.05.15	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
7 E.05.15.00	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI			
	dem. riv. anti wc per rifacimento (2,40+1,20+2,40+1,20) * 2,20	15,840		
	Totale m²	15,840	8,11	128,46
E.05.16	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
8 E.05.16.a	Intonaci interni su muratura in laterizio			
	dem. intonaco anti wc per rifacimento (2,40+1,20+2,40+1,20) * 3,00	21,600		
	Totale m²	21,600	15,44	333,50
E.05.25	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro			
	A RIPORTARE INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE			6.976,06
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			6.976,06
	A RIPORTARE			6.976,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
9 E.05.25.b	RIPORTO finito a regola d'arte (parapetti e similari). scale e strutture portanti rimozione scala metallica esistente 150 * 2,50 * 4,0 * 1,20	1.800,00 Totale kg 1.800,00	1,14	6.976,06 2.052,00
Totale DEMOLIZIONI Euro				9.028,06
A25015 10 A25015.b	SCAVI Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo, per profondità fino a 1,5 m: in materiale di riporto scavo per realizzazione platea vano ascensore 5,00 * 5,00 * ((1,50-0,20))	32,50 Totale m³ 32,50	25,04	813,80
Totale SCAVI Euro				813,80
11 A25132	RINTERRI E MOVIMENTI TERRA Movimentazione nell'area di cantiere di materiale di risulta con mezzi meccanici di piccole dimensioni Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico trasporto all'esterno del fabbricato di materiale proveniente dagli scavi di fondazione 32,50	32,50 Totale m³ 32,50	23,49	763,43
E.03.11	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO riempimento a tergo platea per raggiungimento quota volume scavo 32,50 detrazione volume magrone -0,90 detrazione volume platea -2,34 detrazione volume soletta contro terra -2,34	32,50 -0,90 -2,34 -2,34 Totale m³ 26,92	31,52	848,52
Totale RINTERRI E MOVIMENTI TERRA Euro				1.611,95
E.06.05 13 E.06.05.00	TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE trasporto a discarica materiale proveniente dagli scavi 32,50 * 1,80 * 20	1.170,00 Totale t x km 1.170,00	0,15	175,50
E.06.07	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";			
A RIPORTARE INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE				11.629,31
A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI				11.629,31
A RIPORTARE				11.629,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			11.629,31
14 E.06.07.d	<p>- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";</p> <p>- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato.</p> <p>SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO</p> <p>Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.</p> <p>SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV</p> <p>Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT.</p> <p>Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO</p> <p>oneri di conferimento a discarica materiale proveniente dagli scavi 32,50 * 1,80</p>	58,50		
	Totale t	58,50	20,24	1.184,04
	Totale TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA Euro			1.359,54
E.08.01 15 E.08.01.b	<p>CALCESTRUZZO ED ACCIAIO D'ARMATURA</p> <p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA</p> <p>Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.</p> <p>dosaggio C 12/15</p> <p>magrone 2,80 * 3,20 * 0,1</p>	0,90		
	Totale m³	0,90	85,16	76,64
E.08.03 16 E.08.03.00	<p>POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA</p> <p>Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.</p> <p>POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA</p> <p>pompaggio magrone 0,90</p>	0,90		
	Totale m³	0,90	7,77	6,99
E.08.12	<p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE</p>			12.896,98
				12.896,98
				12.896,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			12.896,98
17 E.08.12.00	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m ³ . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER FONDAZIONI A PLATEA platea 2,60 * 3,00 * 0,30	2,34		
E.08.13	Totale m ³	2,34	224,68	525,75
18 E.08.13.00	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI <25 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max. e/c 0,6, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m ³ . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI <25 CM pareti verticali vano ascensore 2 * (2,00+2,40) * 0,20 * 8,10	14,26		
E.08.19	Totale m ³	14,26	473,24	6.748,40
19 E.08.19.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m ³ . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. cordoli, travi e solette soletta di copertura 2,00 * 2,40 * 0,20 cordolo perimetrale su dem. parziale solaio P.1 (2,0+4,0) * 0,4 * 0,3 soletta contro terra aree di raccordo P.T. (5,00+5,00+2,00) * 1,30 * 0,15	0,96		
		0,72		
		2,34		
	A RIPORTARE INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE			20.171,13
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			20.171,13
	A RIPORTARE			20.171,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			20.171,13
	Totale m ³	4,02	526,17	2.115,20
E.08.02	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.			
20	sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida)			
E.08.02.1	2,34+14,26+4,02	20,62		
	Totale m ³	20,62	5,39	111,14
E.08.04	ACCIAIO IN BARRE Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.			
21	tipo B450C			
E.08.04.00	acciaio integrativo alle voci di Prezziario			
	cls platea			
	2,34 * (110-50)	140,40		
	cls elevazioni			
	14,26 * (240-45)	2.780,70		
	cls soletta			
	4,02 * (240-110)	522,60		
	Totale kg	3.443,70	1,86	6.405,28
	Totale CALCESTRUZZO ED ACCIAIO D'ARMATURA Euro			15.989,40
E.13.10	MASSETTI E SOTTOFONDI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 e fibre sintetiche con dosaggio di 750 g per metro cubo di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frattazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
22	ARMATO CON FIBRE SINTETICHE			
E.13.10.00	aree di raccordo incluso wc da ripristinare (5,00+5,00+2,00) * 1,30	15,600		
	5 * 5	25,000		
	Totale m ²	40,600	27,50	1.116,50
	Totale MASSETTI E SOTTOFONDI Euro			1.116,50
E.19.03	OPERE IN CARTONGESSO FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autopoteranti alla struttura portante, costituita da profili a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m ³ . Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con			
	A RIPORTARE INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE			29.919,25
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			29.919,25
	A RIPORTARE			29.919,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			29.919,25
23 E.19.03.00	idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO controparete wc 2,40 * 3,00	7,200		
	Totale m²	7,200	32,47	233,78
E.19.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.			
24 E.19.02.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO nuova parete wc 1,50 * 3 2,50 * 3 pareti loc. tecn. 1 * 3,00 pareti verso scala e verso anti wc 2 * 1,00 * 3,50 parete P.1 1,5 * 3,20	4,500 7,500 3,000 7,000 4,800		
	Totale m²	26,800	59,49	1.594,33
E.19.06	SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. lastre idrorepellenti spessore 13 mm			
25 E.19.06.a	7,20+19,30	26,500		
	Totale m²	26,500	13,14	348,21
E.19.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI Fornitura e posa in opera di supporti completi di accessori per il sostegno di apparecchi idrosanitari sospesi di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per			
	A RIPORTARE INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE			32.095,57
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			32.095,57
	A RIPORTARE			32.095,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			32.095,57
26 E.19.05.c	dare il lavoro finito a regola d'arte. lavabo			
	1	1,00		
	Totale n.	1,00	75,79	75,79
E.19.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane, costituito da lastre in gesso rivestito dello spessore di 12.5 mm, a bordi assottigliati ed accoppiate con strato isolante in lana minerale di densità 85 kg/m ³ , poste a rivestimento di ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti con malta adesiva disposta sul retro. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile, la formazione di riquadrature per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore complessivo 13+50 mm			
27 E.19.07.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI riv. esterno vano ascensore e parete scala metallica			
	2,00 * 7,20	14,400		
	4,00 * 3,52	14,080		
	Totale m ²	28,480	32,47	924,75
	Totale OPERE IN CARTONGESSO Euro			3.176,86
B45029	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Pavimento di gres porcellanato colorato in massa Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua B1a UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti, effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A):			
28 B45029.e	30 x 60 cm, naturale o bocciardato, spessore 10 mm NOTA: utilizzare gres simile all'esistente aree di raccordo incluso wc da ripristinare (PT e P1) (5,00+5,00+2,00) * 1,30 5 * 5 zoccolino battiscopa con piastrelle di pavimentazione (4,00+4,00+4,00) * 0,3			
	Totale m ²	44,20	77,26	3.414,89
E.98.02 29 E.98.02.k	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI IN PIASTRELLE DI CERAMICA nuovo riv. con piastrelle presenti in loco (2,40+1,20+2,40+1,20) * 2,20			
	Totale m ²	15,840	15,69	248,53
C.01.16	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE (includere spese generali 10% e utile impresa 15%)			
30 C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE colla per rivestimenti (consumo medio 5 kg/m ²) 15,84 * 5			
	Totale kg	79,20	0,77	60,98
C.01.17	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE			
	A RIPORTARE INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE			36.820,51
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			36.820,51
	A RIPORTARE			36.820,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			36.820,51
31 C.01.17.00	(includere spese generali 10% e utile impresa 15%) MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE malta per fughe (consumo medio 0.5 kg/m ²) 15,84 * 0,50	7,92		
	Totale kg	7,92	9,41	74,53
	Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Euro			3.798,93
E.25.24	PORTE INTERNE PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio			
32 E.25.24.a	un'anta luce 80x210 un'anta luce 80x210 loc. tec. 1	1,00		
	Totale n.	1,00	396,39	396,39
	Totale PORTE INTERNE Euro			396,39
E.09.05	GIUNTI GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI Fornitura e posa di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 ÷ 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali profili nella versione ad angolo, la preparazione del fondo, l'ancoraggio delle alette con malta antiritiro seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice, gli ancoraggi mediante viti e tasselli ad espansione, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Altezza 30 mm. Fornire campionatura alla D.LL. per approvazione.			
33 E.09.05.a	larghezza visibile del profilo 63 mm giunti PT-P1 di raccordo pavimentazione e struttura vano ascensore 2 * (2,00+4,00)	12,00		
	Totale m	12,00	134,08	1.608,96
	Totale GIUNTI Euro			1.608,96
34 NP.04	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ASCENSORE TIPO MONOSPACE Fornitura e posa in opera di ascensore tipo monospace (mod. KONE MonoSpace 300 DX od equivalente) con macchinario posto all'interno del vano corsa ancorato alle guide di scorrimento della cabina. Dati principali: - Portata (kg/persona) 630 / 8 - Velocità (m/s) 0.63 - Corsa (m) 3.52 circa - Fermate n. 2 - Servizi n. 2 - Manovra universale con memoria Vano: - dim. minime del vano 1600 x 1735 mm - fossa da 1100 mm - testata da 3400 mm al netto dei ganci - vano in cemento armato (computato a parte)			
	A RIPORTARE INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE			38.900,39
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			38.900,39
	A RIPORTARE			38.900,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			38.900,39
	<p>Alimentazione e componenti meccanici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azionamento per mezzo di macchina di trazione (tipo EcoDisc KONE od equivalente) con motore sincrono assiale a magneti permanenti con azionamento a frequenza variabile (V3F) e tecnologia senza riduttore con una sola parte in movimento e con motore assiale senza scorrimento; meccanismo senza perdite di efficienza come le soluzioni ad argano con riduttore ad ingranaggi. La tipologia di impianto oltre a ridurre sensibilmente il consumo energetico, non utilizza olio, eliminando, quindi, sia il rischio di inquinamento del suolo e delle falde sotterranee sia i rischi di incendio connessi ai sistemi oleodinamici. Tutto questo assicura all'impianto una vita più lunga ed una maggiore affidabilità e silenziosità. Inoltre, garantisce all'utente l'impiego degli impianti in condizioni ottimali di sicurezza senza rischi derivati da possibili sovraccarichi di utilizzo. - Potenza nominale del motore (kW) 4 - Corrente nominale (A) 11 - Corrente di avviamento (A) 14 - Alimentazione del motore (V/Hz) 3 x 400 / 50 - Alimentazione dell'illuminazione di cabina (V/Hz) 230 / 50 - Tipologia piani del contrappeso in ferro e cemento - Guide e staffe di cabina fissati con tasselli ad espansione - Funi ad alta resistenza, conformi alle normative vigenti e specificamente progettate per le caratteristiche dell'impianto, in combinazione con il sistema di sospensione adottato, tali da garantirne una lunghissima durata nel tempo, decisamente superiore agli standard di mercato. <p>Cabina e porte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni della cabina (mm) 1100 x 1400 x 2100 - Dimensioni delle porte (mm) 900 x 2000 - Elementi di protezione tra il portale delle porte di piano e le pareti del vano - Fissaggio delle porte di piano con tasselli a espansione - Soglia con copertura nel vano per spessore pavimento 0.. 120mm - Pannello di accesso per la manutenzione posizionato sulla parete frontale del vano al secondo livello partendo da quello più basso DMAP - integrato nella porta di piano in acciaio antigraffio K <p>Porte di piano e di cabina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipologia porte con due pannelli apertura laterale destra - Finitura porta di cabina in acciaio antigraffio - Materiale soglia di cabina in profilo in acciaio inox con copertura in alluminio - Portale standard - Finitura porta di piano in acciaio antigraffio - Materiale soglia di piano in profilo in acciaio inox con copertura in alluminio - Cielino in lamiera verniciata colore a scelta della D.LL. - Pavimento in gomma - Specchio posizionato su parete di fondo - Corrimano in alluminio - Singola bottoniera in cabina ad altezza parziale in acciaio satinato, pulsanti quadrati e retro-illuminazione con indicazione in rilievo per non vedenti - Pulsante di apertura porta e pulsante di allarme con placca in acciaio satinato, pulsanti con retro-illuminazione con indicazione in rilievo per non vedenti <p>Accessibilità e sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cortina di luce fissata sulla soglia - Sirena di allarme posizionata sul tetto di cabina - Dispositivo di arresto (STOP) in fossa con un interruttore - Segnale sonoro per portatori di handicap, con indicazione di allarme ricevuto - Interfono di emergenza, collegamento tra cabina e quadro - Blocco meccanico della porta di cabina con dispositivo di emergenza - Luce di emergenza in cabina - Illuminazione di vano con interruttore sia nel pannello di controllo che in fossa - Dispositivo di comunicazione bidirezionale con GSM - Spegnimento automatico dell'illuminazione di cabina quando in stand-by - Sistema di frenatura di serie con resistori <p>Normative di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impianto conforme alla Direttiva 2014/33/UE - Norma EN 81-20 e norma EN 81-50 - Norma EN 81-28 - Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai 			38.900,39 38.900,39 38.900,39
	A RIPORTARE INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE			38.900,39
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			38.900,39
	A RIPORTARE			38.900,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			38.900,39
	<p>sensi della Direttiva 2014/30/UE) - Legge 13/89 e relativo decreto di attuazione DM 236/89 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche</p> <p>Documentazione e opere incluse: - dichiarazione di conformità firmata in originale, ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i., libretto di impianto, manualistica di uso e manutenzione, certificati dei componenti di sicurezza, disegni e schemi elettrici, - Collaudo dell'impianto - Esame finale degli impianti ai sensi della direttiva 2014/33/UE - Verifica e misurazione del comfort di marcia - Scaletta di fondo fossa</p> <p>Sono compresi e compensati il trasporto, scarico e movimentazione del materiale, la fornitura e posa in opera con manodopera specializzata ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte.</p>	1,00		
	Totale cad	1,00	29.123,41	29.123,41
	Totale IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO Euro			29.123,41
E.28.01	<p>OPERE DA PITTORE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE</p> <p>Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.</p> <p>Bianche per interni</p> <p>dip. pareti e contropareti cgs 7,2 2 * 28,60 28,48 detrazione rivestimento -15,84 raccordi 35,32</p>	7,200 57,200 28,480 35,320		
35 E.28.01.a		-15,840		
	Totale m²	112,360	8,88	997,76
	Totale OPERE DA PITTORE Euro			997,76
36 NP.07	<p>IMPIANTO IDRICO SANITARIO SPOSTAMENTO COLLETTORE E RIPRISTINO IMPIANTI</p> <p>Intervento di ripristino degli impianti ubicati all'interno dell'anti wc al piano terra, durante la fase di demolizione e ricostruzione del vano ascensore, comprendente: - accurata rimozione o spostamento del collettore dell'impianto di riscaldamento con successivo ricollocamento in opera entro nuova controparete in cartongesso - accurata rimozione e ricollocamento in opera del lavabo inclusi allacci, staffaggi e scarichi - ripristino dello scarico ed alimentazione idrica del lavabo - ripristino del punto luce esistente con eventuale integrazione dell'impianto. Sono inclusi e compensati l'assistenza edile, il materiale di consumo ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte.</p>	1,00		
	Totale cad	1,00	845,77	845,77
	Totale IMPIANTO IDRICO SANITARIO Euro			845,77
	Totale INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE Euro			69.867,33
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI A RIPORTARE			69.867,33 69.867,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			69.867,33
E.05.19	DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPIA Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
37	Pavimenti freddi Pavimenti freddi			
E.05.19.c	dem. completa pavimento per sostituzione 12,00 * 5,00	60,000		
	Totale m ²	60,000	14,41	864,60
E.05.22	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 15 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
38	fino a 80 mm			
E.05.22.a	dem. massetto per realizzazione pav. cls 12 * 5	60,000		
	Totale m ²	60,000	13,38	802,80
39	Rimozione di materiali coibenti			
A25125	Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso ed il trasporto alla discarica dem. materiale coibente 12,00 * 5	60,00		
	Totale m ²	60,00	3,31	198,60
E.05.10	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
40	Strutture in conglomerato cementizio armato			
E.05.10.c	dem. soletta per realizzazione fondazioni scala 12,00 * 5,00 * 0,10	6,00		
	Totale m ³	6,00	281,53	1.689,18
E.05.07	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
41	Serramenti interni metallici			
E.05.07.d	dem. parete vetrata interna 12,00 * 3	36,000		
	A RIPORTARE INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI			3.555,18
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			73.422,51
	A RIPORTARE			73.422,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			73.422,51
	Totale m ²	36,000	18,15	653,40
	Totale DEMOLIZIONI Euro			4.208,58
A25015	SCAVI Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo, per profondità fino a 1,5 m:			
42	in materiale di riporto			
A25015.b	scavo interno fabb. per realizzazione fondazioni scala 2 * 4,50 * 4,0 * (0,70-0,30)	14,40		
	Totale m ³	14,40	25,04	360,58
	Totale SCAVI Euro			360,58
43	RINTERRI E MOVIMENTI TERRA Movimentazione nell'area di cantiere di materiale di risulta con mezzi meccanici di piccole dimensioni Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico			
A25132	trasporto all'esterno del fabbricato di materiale proveniente dagli scavi di fondazione 2 * 4,50 * 4,0 * (0,65-0,25)	14,40		
	Totale m ³	14,40	23,49	338,26
E.03.11	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione			
44	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO			
E.03.11.00	riempimento per raggiungimento quota 20	20,00		
	Totale m ³	20,00	31,52	630,40
	Totale RINTERRI E MOVIMENTI TERRA Euro			968,66
E.06.05	TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).			
45	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE			
E.06.05.00	trasporto a discarica materiale proveniente dagli scavi 14,40 * 1,50 * 20	432,00		
	oneri di conferimento a discarica materiale coibente (36,0*0,10) * 0,05 * 20	3,60		
	Totale t x km	435,60	0,15	65,34
E.06.07	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni			
	A RIPORTARE INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI			5.603,16
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			75.470,49
	A RIPORTARE			75.470,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			75.470,49
46 E.06.07.d	<p>trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.</p> <p>SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV</p> <p>Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT.</p> <p>Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO</p> <p>oneri di conferimento a discarica materiale proveniente dagli scavi 14,40 * 1,50</p> <p>oneri di conferimento a discarica materiale coibente (36,0*0,10) * 0,05</p>	21,60		
		0,18		
	Totale t	21,78	20,24	440,83
	Totale TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA Euro			506,17
E.08.01 47 E.08.01.b	<p>CALCESTRUZZO ED ACCIAIO D'ARMATURA CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA</p> <p>Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.</p> <p>dosaggio C 12/15</p> <p>magrone di fondazione nuove scale 2 * 4,20 * 3,20 * 0,10</p>	2,69		
	Totale m³	2,69	85,16	229,08
E.08.03 48 E.08.03.00	<p>POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA</p> <p>Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.</p> <p>POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA</p> <p>magrone di fondazione nuove scale 2 * 4,20 * 3,20 * 0,10</p>	2,69		
	Totale m³	2,69	7,77	20,90
E.08.12	<p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle</p>			
	A RIPORTARE INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI			6.293,97
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			76.161,30
	A RIPORTARE			76.161,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			76.161,30
49 E.08.12.00	<p>quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm², confezionato a macchina per opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad adherenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>PER FONDAZIONI A PLATEA</p> <p>platee di fondazione nuove scale 2 * 4,00 * 3,00 * 0,30</p> <p>rifacimento soletta aree demolite 2 * 4,20 * 3,20 * 0,10</p>	7,20		
		2,69		
	Totale m ³	9,89	224,68	2.222,09
E.08.14	<p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 CM E.8.14 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad adherenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 CM</p>			
50 E.08.14.00	<p>setti di sostegno scale 2 * (3,00+1,10+2,00) * 0,25 * ((3,60+0,4)/2)</p>	6,10		
	Totale m ³	6,10	395,02	2.409,62
E.08.19	<p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad adherenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>rampa scala</p>			
51 E.08.19.c	<p>rampe e gradini nuove scale 2 * (2,70+3,00+2,00) * 1,20 * 0,25</p>	4,62		
	Totale m ³	4,62	796,56	3.680,11
52 E.08.19.a	<p>cordoli, travi e solette</p> <p>chiusura parziale fori solai per restringimento 2 * 3,30 * 0,55 * 0,20</p>	0,73		
	A RIPORTARE INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI			14.605,79
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			84.473,12
	A RIPORTARE			84.473,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			84.473,12
	Totale m ³	0,73	526,17	384,10
E.08.02	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.			
53 E.08.02.I	sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida) 9,89+6,10+4,62+0,73	21,34		
	Totale m ³	21,34	5,39	115,02
E.08.04	ACCIAIO IN BARRE Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.			
54 E.08.04.00	tipo B450C acciaio integrativo oltre alle armature incluse nelle voci di capitolato cls platea (acciaio incluso sino a 50 kg/m ³) 9,89 * (110-50) cls setti (acciaio incluso sino a 45 kg/m ³) 6,10 * (240-45) cls rampe scale (acciaio incluso sino a 110 kg/m ³) 4,62 * (250-110) cls soletta (acciaio incluso sino a 110 kg/m ³) 0,73 * (200-110)	593,40 1.189,50 646,80 65,70		
	Totale kg	2.495,40	1,86	4.641,44
E.08.06	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.			
55 E.08.06.g	sovrapprezzo alle casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista finitura a vista alzate scale 2 * 1,50 * 3,52	10,560		
	Totale m ²	10,560	19,06	201,27
56 NP.11	SOVRAPPREZZO PER SPOLVERO DI QUARZO E FINITURA A FRATTAZZO DI SCALE E PAVIMENTI IN CLS Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per rampe di scale e gradini compreso: - inserimento nelle casseforme, prima del getto, di profili arrotondati di bordatura delle pedate - spolvero con sabbia di quarzo per pavimenti industriali, incidenza 5 kg/m ² - finitura a frattazzo fine delle pedate incluso onere per formazione di fasce perimetrali lisciate - perfetta pulizia e rifilatura dei bordi a seguito rimozione dei casseri. Incluso ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e campionatura preventiva di un gradino per l'approvazione della D.LL.			
	finitura pedate scala in cls 2 * (2,70+3,00+2,00) * 1,20	18,48		
	Totale m ²	18,48	20,60	380,69
E.40.97	ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.			
57 E.40.97.a	con resine epossidiche tixotropiche bi componenti inghisaggi per chiusura parziale fori solai per restringimento 2 * (3,30+0,55+0,55) * (2/0,20)	88,00		
	Totale Cadauno	88,00	10,50	924,00
	A RIPORTARE INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI			21.252,31
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			91.119,64
	A RIPORTARE			91.119,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
E.30.10	RIPORTO MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d'appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.			91.119,64
58 E.30.10.00	MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI art. equiparato ad acciaio per barre da inghisare chiusura parziale fori solai per restringimento 2 * (3,30+0,55+0,55) * 1,00 * (2/0,20)	88,00 Totale kg 88,00	3,31	291,28
Totale CALCESTRUZZO ED ACCIAIO D'ARMATURA Euro				15.499,60
E.12.11	MURATURE TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI Tavolato interno in bimattoni tipo doppio UNI, in opera con malta bastarda, di spessore cm 12.			
59 E.12.11.00	TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI nuova parete interna (12,00+0,35+0,35) * 3	38,100 Totale m² 38,100	64,40	2.453,64
Totale MURATURE Euro				2.453,64
E.18.02	INTONACI INTONACO CIVILE Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta intonaco.			
60 E.18.02.a	su superfici interne intonaco nuova parete interna 2 * (12,00+0,35+0,35) * 3 intonaco struttura scala 2 * (2,70+3,0+2,10) * 1,20 * 1,50 intonaco setti di sostegno scala 2 * (2*(3,00+1,10+2,00)) * ((3,60+0,4)/2) intonaco soletta per restringimento fori su solaio 2 * 3,3 * 0,55 2 * 3,30 * 0,43 raccordi 20,452	76,200 28,080 48,800 3,630 2,838 20,452 Totale m² 180,000	22,75	4.095,00
A75012	Rete in fibra di vetro Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro:			
61 A75012.a	peso 80 g/mq			
A RIPORTARE INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI				28.092,23
A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI				97.959,56
A RIPORTARE				97.959,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			97.959,56
	180	180,00		
	Totale m ²	180,00	8,43	1.517,40
	Totale INTONACI Euro			5.612,40
B25058	IMPERMEABILIZZAZIONI			
	Barriera al vapore			
	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:			
62	spessore 0,4 mm, colore nero			
B25058.d	barriera vapore			
	12 * 5	60,00		
	Totale m ²	60,00	4,88	292,80
	Totale IMPERMEABILIZZAZIONI Euro			292,80
E.16.10	ISOLAMENTI			
	LASTRA IN POLISTIRENE			
	Lastra di polistirene estruso autoestingente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiscivolo, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte)			
63	di densità kg/mc 30÷35 e di spessore cm 2			
E.16.10.a	materassino in XPS di isolamento			
	12 * 5	60,000		
	Totale m ²	60,000	5,07	304,20
64	sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 30÷35 per ogni centimetro di spesso			
E.16.10.d	materassino in XPS di isolamento			
	12 * 5 * 8	480,000		
	Totale m ²	480,000	2,50	1.200,00
	Totale ISOLAMENTI Euro			1.504,20
NP.05	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
	PAVIMENTO INDUSTRIALE CON FINITURA ANTISCIVOLO			
	Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 8 mm e maglia 15X15 cm e con strato superficiale antiscivolo costituito da aggregato minerale al quarzo corindone in ragione di 5 kg/m ² , additivi speciali ed ossidi coloranti nel colore a scelta della D.LL. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m ² , l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'ideonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
65	spessore cm 10 incluso onere per lavorazione da eseguire in ambienti ristretti			
NP.05.b	ingresso spettatori OVEST			
	12,00 * 5,00	60,00		
	Totale m ²	60,00	47,56	2.853,60
	A RIPORTARE INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI			34.260,23
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			104.127,56
	A RIPORTARE			104.127,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			104.127,56
B45029	Pavimento di gres porcellanato colorato in massa Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua B1a UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti, effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A):			
66	30 x 60 cm, naturale o bocciardato, spessore 10 mm			
B45029.e	zoccolino perimetrale (12,00+12,00+4,5+4,5) * 0,3	9,90		
	zoccolino setti 2 * (2*(3,00+1,10+2,00)) * 0,3	7,32		
	Totale m²	17,22	77,26	1.330,42
	Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Euro			4.184,02
E.25.08	PORTE INTERNE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE Fornitura di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron.Spessore profili 80-90 mm normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: una chiusura con maniglia, 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta, profili 70-80 mm Prestazioni: permeabilità all'aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compressivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. serramento base (sino a 3,52 mq)			
67	articolo equiparato a porta scorrevole dim.120x220			
E.25.08.d	1	1,00		
	Totale n.	1,00	1.545,89	1.545,89
	Totale PORTE INTERNE Euro			1.545,89
E.27.02	CARPENTERIE METALLICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE Fornitura e posa in opera inferriate e griglie di ferro, anche con parti apribili, con profilati in acciaio S275JR normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori.			
68	inferriate, ringhiere peso minimo 30 kg/mq			
E.27.02.a	ringhiera scala inclusi fissaggi 2 * (3,00+3,00) * 30	360,00		
	2 * (1,80+0,6+2,70) * 30	306,00		
	parapetto al P.1 2 * (1,80+3,60+3,40+3,00) * 40	944,00		
	Totale kg	1.610,00	6,11	9.837,10
69	VERNICIATURA A POLVERE DI STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO - CLASSE C2			
NP.13	A RIPORTARE INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI			46.973,64
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			116.840,97
	A RIPORTARE			116.840,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			116.840,97
	Verniciatura a polvere di elementi di strutture e manufatti metallici vari in acciaio, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2 mediante: - fosfosgrassaggio ai sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; - lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; asciugatura in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; - verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e pistola per eventuali ritocchi di particolari difficili, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliester TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.. - polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; - raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi.			
	1610	1.610,00		
	Totale kg	1.610,00	1,30	2.093,00
70 NP.01	MAGGIORAZIONE SULLE CARPENTERIE PER CLASSE DI ESECUZIONE EXC3 Maggiorazione sulle voci di carpenteria per esecuzione dei manufatti con classe di esecuzione EXC3			
	1610	1.610,00		
	Totale kg	1.610,00	0,03	48,30
E.40.97	ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.			
71 E.40.97.a	con resine epossidiche tixotropiche bi componenti n. 4 barre ogni metro per parapetti P. 1 4 * (2*(3,30+3,00+3,30+1,80))	91,20		
	Totale Cadauno	91,20	10,50	957,60
E.30.10	MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d'appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.			
72 E.30.10.00	MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI art. equiparato ad acciaio per barre da inghisare 91,20 * 0,5 * 1,60	72,96		
	Totale kg	72,96	3,31	241,50
	A RIPORTARE INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI			50.314,04
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			120.181,37
	A RIPORTARE			120.181,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			120.181,37
	Totale CARPENTERIE METALLICHE Euro			13.177,50
E.28.01	OPERE DA PITTORE			
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE			
	Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.			
73	Bianche per interni			
E.28.01.a	vedi q.tà intonaco			
	180	180,000		
	imbiancatura pareti laterali			
	2 * 4 * 3	24,000		
	Totale m²	204,000	8,88	1.811,52
	Totale OPERE DA PITTORE Euro			1.811,52
	Totale INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI Euro			52.125,56
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			121.992,89
	A RIPORTARE			121.992,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 3 - SCALA METALLICA ESTERNA**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			121.992,89
A25022	DEMOLIZIONI Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc., su conglomerato cementizio:			
74 A25022.e	profondità di taglio 130÷150 mm taglio pav. cls per realizzazione platea e nuova pavimentazione 6,0+6,0+6,0	18,00		
	Totale m	18,00	34,73	625,14
E.05.11	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.			
75 E.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI dem. pav. cls per realizzazione platea e nuova pavimentazione 6,0 * 6,0 * 0,15	5,40		
	Totale m ³	5,40	197,76	1.067,90
	Totale DEMOLIZIONI Euro			1.693,04
A25015	SCAVI Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo, per profondità fino a 1,5 m:			
76 A25015.b	in materiale di riporto scavo per realizzazione platea e nuova pavimentazione 6 * 6 * (0,50-0,15)	12,60		
	Totale m ³	12,60	25,04	315,50
	Totale SCAVI Euro			315,50
E.03.02	RINTERRI E MOVIMENTI TERRA FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del piano di posa, la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli			
77 E.03.02.00	FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE rinfianchi a tergo platea con materiale di recupero (valutato 50 %) 12,60 * (50%)	6,30		
	Totale m ³	6,30	10,76	67,79
E.03.11	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione			
78 E.03.11.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO sottofondo di posa pav. industriale			
	A RIPORTARE INTERVENTO 3 - SCALA METALLICA ESTERNA			2.076,33
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			124.069,22
	A RIPORTARE			124.069,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 3 - SCALA METALLICA ESTERNA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			124.069,22
	6 * 6 * 0,10	3,60		
	Totale m ³	3,60	31,52	113,47
	Totale RINTERRI E MOVIMENTI TERRA Euro			181,26
E.06.05	TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA			
	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE			
	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).			
79	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE			
E.06.05.00	trasporto a discarica terreno di rifiuto (valutato 50 %)			
	12,60 * (50%) * 1,5 * 20	189,00		
	Totale t x km	189,00	0,15	28,35
E.06.07	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE			
	Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscela bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT.			
80	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO			
E.06.07.d	oneri per conferimento a discarica terreno di rifiuto (valutato 50 %)			
	12,60 * (50%) * 1,5	9,45		
	Totale t	9,45	20,24	191,27
	Totale TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA Euro			219,62
	CALCESTRUZZO ED ACCIAIO D'ARMATURA			
	A RIPORTARE INTERVENTO 3 - SCALA METALLICA ESTERNA			2.409,42
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			124.402,31
	A RIPORTARE			124.402,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 3 - SCALA METALLICA ESTERNA**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			124.402,31
E.08.01	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.			
81	dosaggio C 12/15			
E.08.01.b	magrone (4,50+0,2) * (4,50+0,20) * 0,1 -2,50 * 1,50 * 0,1	2,21 -0,38		
	Totale m ³	1,83	85,16	155,84
E.08.03	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.			
82	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA			
E.08.03.00	1,83	1,83		
	Totale m ³	1,83	7,77	14,22
E.08.12	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m ³ . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm ² , confezionato a macchina per opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m ³ . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
83	PER FONDAZIONI A PLATEA			
E.08.12.00	fondazioni gettate contro terra 4,50 * 4,50 * 0,3 -2,50 * 1,50 * 0,3	6,08 -1,13		
	Totale m ³	4,95	224,68	1.112,17
E.08.02	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.			
84	sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilita' da S3 (semifluida) a S4 (fluida)			
E.08.02.I	4,95	4,95		
	Totale m ³	4,95	5,39	26,68
E.08.04	ACCIAIO IN BARRE Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.			
85	tipo B450C			
E.08.04.00	armatura integrativa			
	A RIPORTARE INTERVENTO 3 - SCALA METALLICA ESTERNA			3.718,33
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			125.711,22
	A RIPORTARE			125.711,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 3 - SCALA METALLICA ESTERNA**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			125.711,22
	4,95 * (110-50)	297,00		
	Totale kg	297,00	1,86	552,42
	Totale CALCESTRUZZO ED ACCIAIO D'ARMATURA Euro			1.861,33
E.14.10	PAVIMENTO INDUSTRIALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato superficiale antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m ² nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m ² , l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
86	spessore 10 cm			
E.14.10.a	ripristino pavimentazione cls 6 * 6	36,000		
	Totale m ²	36,000	37,02	1.332,72
	Totale PAVIMENTO INDUSTRIALE Euro			1.332,72
E.30.06	CARPENTERIE METALLICHE MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMP Manufatti in acciaio S 235 JR per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in conformità (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d'appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di base e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.			
87	MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMP			
E.30.06.00	struttura, gradini e parapetti 320 * (3,00+1,50+5,50) * 1,20 parapetto fronte US lato SUD e cancelletto (P.1) (7,00+1,2) * 40	3.840,00		
	Totale kg	328,00		
		4.168,00	5,50	22.924,00
E.30.23	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio,			
	A RIPORTARE INTERVENTO 3 - SCALA METALLICA ESTERNA			28.527,47
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			150.520,36
	A RIPORTARE			150.520,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 3 - SCALA METALLICA ESTERNA**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			150.520,36
88 E.30.23.a	etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. di strutture pesanti vedi q.tà acciaio per scala metallica 4168	4.168,00		
	Totale kg	4.168,00	0,73	3.042,64
89 NP.01	MAGGIORAZIONE SULLE CARPENTERIE PER CLASSE DI ESECUZIONE EXC3 Maggiorazione sulle voci di carpenteria per esecuzione dei manufatti con classe di esecuzione EXC3 4168	4.168,00		
	Totale kg	4.168,00	0,03	125,04
E.40.97	ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.			
90 E.40.97.a	con resine epossidiche tixotropiche bi componenti inghisaggio tirafondi colonne di sostegno scala 6*4	24,00		
	inghisaggio tasselli di sostegno parapetto fronte US lato SUD 4 * 7,00	28,00		
	Totale Cadauno	52,00	10,50	546,00
E.30.10	MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d'appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.			
91 E.30.10.00	MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI inghisaggio tirafondi colonne di sostegno scala (6*4) * 0,4 * 1,60	15,36		
	inghisaggio tasselli di sostegno parapetto fronte US lato SUD 4 * 7,00 * 1,60	44,80		
	Totale kg	60,16	3,31	199,13
92 NP.14	MAGGIORAZIONE SULLE CARPENTERIE PER UTILIZZO DI ACCIAIO S275JR Maggiorazione sulle voci di carpenteria per utilizzo di acciaio S275JR 4168	4.168,00		
	Totale kg	4.168,00	0,04	166,72
	Totale CARPENTERIE METALLICHE Euro			27.003,53
	Totale INTERVENTO 3 - SCALA METALLICA ESTERNA Euro			32.607,00
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			154.599,89
	A RIPORTARE			154.599,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 4 - PAVIMENTAZIONE P.1°**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			154.599,89
B45029	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Pavimento di gres porcellanato colorato in massa Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua B1a UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti, effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A):			
93	30 x 60 cm, naturale o bocciardato, spessore 10 mm			
B45029.e	integrazione pav. mancante con piastrella di diverso colore (raccordo con nuova rampa) 32,00 * 0,3	9,60		
	Totale m²	9,60	77,26	741,70
	Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Euro			741,70
NP.05	PAVIMENTO INDUSTRIALE PAVIMENTO INDUSTRIALE CON FINITURA ANTISCIVOLO Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 8 mm e maglia 15X15 cm e con strato superficiale antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo corindone in ragione di 5 kg/m², additivi speciali ed ossidi coloranti nel colore a scelta della D.LL. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
94	spessore medio cm 7			
NP.05.a	nuova pavimentazione 546,50	546,50		
	raccordi 13,50	13,50		
	Totale m²	560,00	36,00	20.160,00
95	Foglio di polietilene di spessore 0.3 mm			
B45167	Foglio di polietilene di spessore 0,3 mm, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm doppio foglio in polietilene 2 * 560	1.120,00		
	Totale m²	1.120,00	1,49	1.668,80
96	Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo			
B45178	Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di resina monocomponente a base di polimetilmetacrilato in solvente con residuo secco > 18%, peso specifico " 1,05 g/mc; compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto 560	560,00		
	Totale m²	560,00	5,47	3.063,20
B25047	Giunto di dilatazione Giunto di dilatazione impermeabile applicato previo inserimento di giunto di fondo in polietilene espanso:			
	A RIPORTARE INTERVENTO 4 - PAVIMENTAZIONE P.1°			25.633,70
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			180.233,59
	A RIPORTARE			180.233,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 4 - PAVIMENTAZIONE P.1°**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			180.233,59
97 B25047.b	eseguito con sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche sigillante poliuretanico per giunto strutturale 32,00 * (10*2) 3 * 6 * (7*2)	640,00 252,00 892,00	0,62	553,04
	Totale PAVIMENTO INDUSTRIALE Euro			25.445,04
E.30.01	CARPENTERIE METALLICHE MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d'appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.			
98 E.30.01.a	in profilati semplici di acciaio S 235 JR in profilati semplici di acciaio S 235 JR profilo sez. L per contenimento getto massetto inclusi tasselli metallici profilo verso campo (8,00+51,00+7,0+22,00+7,00+1,00) * ((0,07+0,07)*0,003*7850) profilo verso nuovi parapetti (64,00+10,0+4,0) * ((0,07+0,07)*0,003*7850) profilo sez. L per giunti profili giunti dilatazione 2 * 6 * ((0,07+0,07)*0,005*7850) profili giunto raccordo rampa 2 * 31 * ((0,010+0,10)*0,005*7850)	316,80 257,40 66,00 267,84 908,04	2,30	2.088,49
E.30.23	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
99 E.30.23.a	di strutture pesanti 908,04	908,04 908,04	0,73	662,87
C15019	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare S275JR con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
100 C15019.e	inferriate semplici manufatto di protezione imp. di riscaldamento a pavimento 50	50,00 50,00	9,92	496,00
101 NP.13	VERNICIATURA A POLVERE DI STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO - CLASSE C2			
	A RIPORTARE INTERVENTO 4 - PAVIMENTAZIONE P.1°			29.434,10
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			184.033,99
	A RIPORTARE			184.033,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 4 - PAVIMENTAZIONE P.1°**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>Verniciatura a polvere di elementi di strutture e manufatti metallici vari in acciaio, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2 mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fosfosgrassaggio ai sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; - lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; asciugatura in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; - verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e pistola per eventuali ritocchi di particolari difficili, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliesteri TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.. - polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; - raffreddamento del manufatto. <p>Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi.</p> <p>manufatto di protezione imp. di riscaldamento a pavimento</p> <p>50</p>			184.033,99
		50,00		
	Totale kg	50,00	1,30	65,00
	Totale CARPENTERIE METALLICHE Euro			3.312,36
	Totale INTERVENTO 4 - PAVIMENTAZIONE P.1° Euro			29.499,10
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			184.098,99
	A RIPORTARE			184.098,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 5.A - MESSA A NORMA PARAPETTO P.1°**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			184.098,99
C15019	CARPENTERIE METALLICHE Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare S275JR con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
102 C15019.e	inferriate semplici integrazione corrimano su parapetto per messa a norma $(8,00+51,00+7,0+22,00+7,00+1,00) * ((0,14+0,14+0,085)*0,003*7850)$ maggiorazione 5 % per bullonerie $825,60*5\%$	825,60		
		41,28		
	Totale kg	866,88	9,92	8.599,45
103 NP.13	VERNICIATURA A POLVERE DI STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO - CLASSE C2 Verniciatura a polvere di elementi di strutture e manufatti metallici vari in acciaio, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2 mediante: - fosfosgrassaggio ai sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; - lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; asciugatura in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; - verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.. - polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; - raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. vedi q.tà acciaio per scala metallica 866,88	866,88		
	Totale kg	866,88	1,30	1.126,94
104 NP.01	MAGGIORAZIONE SULLE CARPENTERIE PER CLASSE DI ESECUZIONE EXC3 Maggiorazione sulle voci di carpenteria per esecuzione dei manufatti con classe di esecuzione EXC3 866,88	866,88		
	Totale kg	866,88	0,03	26,01
	Totale CARPENTERIE METALLICHE Euro			9.752,40
	Totale INTERVENTO 5.A - MESSA A NORMA PARAPETTO P.1° Euro			9.752,40
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			193.851,39
	A RIPORTARE			193.851,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 5.B - PARAPETTI LATO TRIBUNE P.1°**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			193.851,39
E.27.02	CARPENTERIE METALLICHE			
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE			
	Fornitura e posa in opera inferriate e griglie di ferro, anche con parti apribili, con profilati in acciaio S275JR normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori.			
105	inferriate, ringhiere peso minimo 30 kg/mq			
E.27.02.a	NOTA: peso pari a 40 kg per metro di sviluppo			
	parapetti lato gradinate			
	12 * 5,30 * 40	2.544,00		
	1 * 1,70 * 40	68,00		
	parapetti lato palestra			
	(3,0+1,5+2,5) * 40	280,00		
	parapetto lato servizi igienici sud			
	1,20 * 40	48,00		
	Totale kg	2.940,00	6,11	17.963,40
106	VERNICIATURA A POLVERE DI STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO - CLASSE C2			
NP.13	Verniciatura a polvere di elementi di strutture e manufatti metallici vari in acciaio, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2 mediante:			
	- fosfosgrassaggio ai sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo;			
	- lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; asciugatura in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C;			
	- verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e pistola per eventuali ritocchi di particolari difficili, applicazione di vernice in polvere termoidurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L..			
	- polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante;			
	- raffreddamento del manufatto.			
	Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi.			
	vedi q.tà acciaio			
	2940	2.940,00		
	Totale kg	2.940,00	1,30	3.822,00
107	MAGGIORAZIONE SULLE CARPENTERIE PER CLASSE DI ESECUZIONE EXC3			
NP.01	Maggiorazione sulle voci di carpenteria per esecuzione dei manufatti con classe di esecuzione EXC3			
	2940	2.940,00		
	Totale kg	2.940,00	0,03	88,20
E.40.97	ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO			
	Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.			
108	con resine epossidiche tixotropiche bi componenti			
E.40.97.a	n. 4 barre ogni metro per parapetti lato gradinate			
	A RIPORTARE INTERVENTO 5.B - PARAPETTI LATO TRIBUNE P.1°			21.873,60
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			215.724,99
	A RIPORTARE			215.724,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 5.B - PARAPETTI LATO TRIBUNE P.1°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			215.724,99
	4 * ((12*5,30))	254,40		
	4 * 1,70	6,80		
	n. 4 barre ogni metro per parapetti lato palestra			
	4 * (3,0+1,5+2,5)	28,00		
	n. 4 barre ogni metro per parapetto lato servizi igienici sud			
	4 * 1,20	4,80		
	Totale Cadauno	294,00		
E.30.10	MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI		10,50	3.087,00
	Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d'appalto):			
	- Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2			
	- Tolleranze dimensionali: EN 1090-2			
	- Esecuzione: EXC1 o EXC2			
	- Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3			
	- Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501			
	I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.			
109	MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI			
E.30.10.00	art. equiparato ad acciaio per barre da inghisare			
	294 * 0,5 * 1,60	235,20		
	Totale kg	235,20	3,31	778,51
	Totale CARPENTERIE METALLICHE Euro			25.739,11
	Totale INTERVENTO 5.B - PARAPETTI LATO TRIBUNE P.1° Euro			25.739,11
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			219.590,50
	A RIPORTARE			219.590,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			219.590,50
E.19.01	OPERE IN CARTONGESSO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti auto perforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m ³ . Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 43 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.			
110	FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO			
E.19.01.00	tamponamento fori			
	2,50 * 1,50	3,750		
	1,0 * 1,50	1,500		
	Totale m ²	5,250	45,23	237,46
	Totale OPERE IN CARTONGESSO Euro			237,46
E.98.02	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
111	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO			
E.98.02.k	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI IN PIASTRELLE DI CERAMICA			
	sola posa di piastrelle presenti in loco per riv. interno wc			
	4 * 2,0 * 2,20	17,600		
	4 * 1,80 * 2,20	15,840		
	4 * 3,10 * 2,20	27,280		
	Totale m ²	60,720	15,69	952,70
C.01.16	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE (includere spese generali 10% e utile impresa 15%)			
112	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE			
C.01.16.00	colla per rivestimenti (consumo medio 5 kg/m ²)			
	60,72 * 5	303,60		
	Totale kg	303,60	0,77	233,77
C.01.17	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE (includere spese generali 10% e utile impresa 15%)			
113	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE			
C.01.17.00	malta per fughe (consumo medio 0.5 kg/m ²)			
	60,72 * 0,50	30,36		
	Totale kg	30,36	9,41	285,69
B45029	Pavimento di gres porcellanato colorato in massa Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe			
	A RIPORTARE INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°			1.709,62
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			221.300,12
	A RIPORTARE			221.300,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			221.300,12
114 B45029.e	assorbimento acqua B1a UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti, effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A): 30 x 60 cm, naturale o bocciardato, spessore 10 mm pav. interna wc 4,00 * 3,2	12,80		
E.14.09	Totale m²	12,80	77,26	988,93
115 E.14.09.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPIA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. finitura superficiale grezza zoccolino lato spettatori 4,0+3,50	7,50		
	Totale m	7,50	10,08	75,60
	Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Euro			2.536,69
NP.02	PORTE INTERNE PORTE A CERNIERA CON TELAIO IN ALLUMINIO, PANNELLO TAMBURATO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO Fornitura e posa in opera di porte interne ad uno o più battenti, cieche o vetrate, realizzate con profili perimetrali in alluminio della profondità di 45 mm anodizzati o elettrocolorati e pannello cieco tamburato a struttura alveolare antimuffa, autoestinguente con supporto in legno dello spessore minimo di 3 mm, rivestito sulle due facce in laminato plastico colore a scelta, spessore complessivo pannello 35÷40 mm, telaio in profili di alluminio per spessore della muratura fino a 16 cm, compreso controcassa, telaio, ferramenta di sostegno e chiusura, guarnizioni, coprifili, mostrine, maniglie, assistenze murarie con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo.			
116 NP.02.a	porta cieca ad un'anta - dim. cm 90 x 210 4	4,00		
	Totale cad	4,00	550,00	2.200,00
	Totale PORTE INTERNE Euro			2.200,00
E.25.09	SERRAMENTI ESTERNI SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO Fornitura di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 80-90 mm a taglio termico Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. - doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);			
	A RIPORTARE INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1° A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI A RIPORTARE			4.974,15 224.564,65 224.564,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
117 E.25.09.a	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> Prestazioni: permeabilità all'aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; dati di trasmittanza e di abbattimento termico nel rispetto della normativa vigente, $R_w = 35 \text{ Db}$ - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. serramento base 70x130 (0,91 mq) nuovo serramento su wc 1	<p style="text-align: right;">1,00</p> <p style="text-align: right;">Totale cad 1,00</p>	<p style="text-align: right;">459,14</p>	<p style="text-align: right;">224.564,65</p> <p style="text-align: right;">459,14</p> <p style="text-align: right;">459,14</p>
E.28.01 118 E.28.01.a	<p>OPERE DA PITTORE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE</p> Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Bianche per interni pareti esterne (4,50+3,50) * 3,00 soffitti 4,00 * 3,50 pareti interne (parte sup.) 4 * 2,0 * 0,8 4 * 1,80 * 0,8 4 * 3,10 * 0,8	<p style="text-align: right;">24,000</p> <p style="text-align: right;">14,000</p> <p style="text-align: right;">6,400</p> <p style="text-align: right;">5,760</p> <p style="text-align: right;">9,920</p> <p style="text-align: right;">Totale m² 60,080</p>	<p style="text-align: right;">8,88</p>	<p style="text-align: right;">533,51</p> <p style="text-align: right;">533,51</p>
N.03.36 119 N.03.36.01	<p>IMPIANTO IDRICO SANITARIO VASO-WATER IN VETROCHINA</p> VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Da completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4 secondi, di colore bianco. Compresi: vaso water; opportune mensole di sostegno del vaso water del tipo sospeso su parete in muratura (nel caso in cui il water venisse fissato su parete in cartongesso la struttura metallica di sostegno all'interno della parete sarà valutata a parte); viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato; tasselli meccanici in ottone/bronzo; strettoio di scarico con guarnizione in gomma; canotto di raccordo lavaggio con rosetta; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. Tipo a pavimento, dim. 52x36 cm			<p style="text-align: right;">5.966,80</p> <p style="text-align: right;">225.557,30</p> <p style="text-align: right;">225.557,30</p>
<p>A RIPORTARE INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°</p> <p>A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			225.557,30
	1	1,00		
	Totale cad	1,00	299,59	299,59
N.03.05	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE CON COPERCHIO PER WC Sedile con coperchio in legno plastificato ovvero in resina termoindurente Compresi fornitura e posa in opera del sedile; accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;			
120	materiale vario di consumo;			
N.03.05.01	e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'artedell'apparecchio in resina			
	1	1,00		
	Totale cad	1,00	67,72	67,72
N.03.38	VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4 secondi.di colore bianco. Posizionamento secondo norme tecniche allegate. Compresi:			
121	- vaso water;			
N.03.38.01	- cassetta di risciacquo esterna posteriore (per le versioni monoblocco);			
	- comando di risciacquamento a pulsante, posto sulla parete laterale;			
	- sedile copribordo anatomico;			
	- opportune mensole di sostegno del vaso water su parete in muratura (nel caso in cui il vaso water venisse fissato su parete in cartongesso la struttura metallica di sostegno all'interno della parete sarà valutata a parte);			
	- viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato;			
	- tasselli meccanici in ottone/bronzo;			
	- strettoio di scarico con guarnizione in gomma;			
	- canotto di raccordo e lavaggio con rosetta;			
	- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm			
	wc div. abili 1	1,00		
	Totale cad	1,00	687,42	687,42
N.03.06	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE PER WC DISABILI Sedile universale progettato per persone disabili e anziani, H=10 cm, atto a portare il piano del vaso a 50 cm come previsto dal DPR 348 e DM 236. In poliuretano espanso rigido, cerniere in ottone cromato, premontate, con fissaggio dall'alto e regolabili. Compresi fornitura e posa in opera accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;			
122	materiale vario di consumo;			
N.03.06.01	e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. in poliuretano rigido			
	wc div. abili 1	1,00		
	Totale cad	1,00	79,43	79,43
N.03.04	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO PLACCA di comando a doppio tasto per cassetta da incasso in ABS bianco. Compresi fornitura e posa in opera accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;			
123	materiale vario di consumo;			
	e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'artedell'apparecchio Placca per cassette da incasso			
	A RIPORTARE INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°			7.100,96
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			226.691,46
	A RIPORTARE			226.691,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.03.04.01	RIPORTO			226.691,46
	2	2,00		
	Totale cad	2,00	89,03	178,06
N.03.16	LAVABO IN VETROCHINA LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Tutti i sanitari, ad eccezione delle versioni di tipo clinico saranno dotate di foro per miscelatore e foro di troppopieno. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - lavabo di prima scelta in vetrochina di colore bianco, nelle dimensioni indicative riportate con o senza colonna o semicolonna come indicato; - opportune mensole in acciaio zincato per il sostegno del lavabo su parete in muratura; - viti di fissaggio in acciaio inox; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.			
124	Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm			
N.03.16.05	3	3,00		
	Totale cad	3,00	369,66	1.108,98
N.02.11	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa per lavabi ed orientabile per bidet dotata di rompigitto mousseur, completo, nelle versioni per lavabo normale e bidet, di asta di comando e piletta da 1" 1/4. Il gruppo di erogazione sarà costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di miscelazione sarà realizzato con cartucce a dischi ceramici da 40 mm montati su sistema elastico che consenta movimenti precisi con componenti in materiale anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica con terminale anticontundente (lunga per i lavabi disabili) e placca fosforescente blu e rossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i dispositivi devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - gruppo di erogazione monocomando, cromato, per installazione su sanitario monoforo, nel diametro D=1/2"; - leva di comando (sollevabile e girevole), lunga almeno 170 mm del tipo ergonomico per i lavabi disabili, normale per lavabi normali e bidet; - bocca di erogazione con rompigitto (mousseur orientabile nel caso del bidet); - asta di comando e piletta da 1" 1/4 per lavabi normali e bidet; - cartuccia a dischi ceramici; - guarnizioni e materiali vari di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.			
125	per lavabi normali			
N.02.11.01	3	3,00		
	Totale cad	3,00	188,89	566,67
N.02.02	COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2" Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet in ottone cromato, attacco a muro maschio completo di rosone cromato. Attacco al miscelatore da 3/8" con giunto per flessibili da 10 mm. Filtro in acciaio inox 100 micron. Vano portafiltro accessibile anche con una moneta. Compresi: - fornitura e posa in opera;			
A RIPORTARE INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°				8.954,67
A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI				228.545,17
A RIPORTARE				228.545,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			228.545,17
126 N.02.02.01	- guarnizioni e raccordi; - tracce, supporti, sistemi di fissaggio e assistenze murarie di qualsiasi natura; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2"			
	3	3,00		
	Totale cad	3,00	51,46	154,38
N.03.17	LAVABO PER DISABILI LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento di una persona seduta in carrozzina. Costituito in gres porcellanato od in vetrochina ottenuti con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1250- 1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate per la vetrochina, 9% per il gres porcellanato. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia, posizionamento secondo schede tecniche allegate. Posizionamento secondo norme tecniche allegate. Compresi: lavabo per disabili, di prima scelta, con bordo arrotondato per avvicinamento carrozzina, nelle dimensioni indicative riportate; opportune mensole di sostegno lavabo, di tipo fisso, su parete in muratura o cartongesso (eventuali mensole inclinabili verranno quotate a parte; viti di fissaggio in acciaio inox; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. dim. 67x60 cm			
127 N.03.17.01	wc div. abili 1	1,00		
	Totale cad	1,00	508,10	508,10
N.02.11	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa per lavabi ed orientabile per bidet dotata di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni per lavabo normale e bidet, di asta di comando e piletta da 1" 1/4. Il gruppo di erogazione sarà costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di miscelazione sarà realizzato con cartucce a dischi ceramici da 40 mm montati su sistema elastico che consenta movimenti precisi con componenti in materiale anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica con terminale anticontudente (lunga per i lavabi disabili) e placca fosforescente blu e rossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i dispositivi devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - gruppo di erogazione monocomando, cromato, per installazione su sanitario monoforo, nel diametro D=1/2"; - leva di comando (sollevabile e girevole), lunga almeno 170 mm del tipo ergonomico per i lavabi disabili, normale per lavabi normali e bidet; - bocca di erogazione con rompigetto (mousseur orientabile nel caso del bidet); - asta di comando e piletta da 1" 1/4 per lavabi normali e bidet; - cartuccia a dischi ceramici; - guarnizioni e materiali vari di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. per lavabi disabili			
128 N.02.11.03	wc div. abili 1	1,00		
	Totale cad	1,00	209,80	209,80
	A RIPORTARE INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°			9.826,95
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			229.417,45
	A RIPORTARE			229.417,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			229.417,45
N.02.02	COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2" Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet in ottone cromato, attacco a muro maschio completo di rosone cromato. Attacco al miscelatore da 3/8" con giunto per flessibili da 10 mm. Filtro in acciaio inox 100 micron. Vano portafiltro accessibile anche con una moneta. Compresi: - fornitura e posa in opera; - guarnizioni e raccordi; - tracce, supporti, sistemi di fissaggio e assistenze murarie di qualsiasi natura; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.			
129 N.02.02.01	COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2" wc div. abili 1	1,00		
	Totale cad	1,00	51,46	51,46
N.02.42	SCALDACQUA ELETTRICO Scaldaeacqua elettrica a programmazione elettronica di temperatura e orario di prelievo con frontalino di comando applicabile a parete, funzione autodiagnostica, display multifunzione, led di controllo, disponibilità acqua calda, funzione antigelo, anoo tester, grado di protezione IP25D. Compresi: - attacchi predisposti per entrata acqua fredda e scarico, uscita acqua calda; - termometro e termostato incorporati; - supporti di sostegno; - materiale vario di installazione; - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.			
130 N.02.42.05	Sopralavello c.tà 30 I 2	2,00		
	Totale cad	2,00	228,10	456,20
O.02.78	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI Ventilatore tubolare di tipo elicocentrifugo, concepito per operare in condotti di aerazione. Motore a induzione asincrono monofase a spira d'ombra e rotore in cortocircuito, pressofuso in alluminio, con temporizzatore elettronico regolabile. Bocca di aspirazione metallica regolabile e tubo flessibile in alluminio per il raccordo alla bocca di aspirazione e alla canalizzazione fino all'esterno (valutata a parte). Per i ventilatori fino al DN 200 involucro in polipropilene; ghiere di fissaggio in polipropilene; Ventola in ABS; Per i ventilatori oltre il DN 200 involucro in lamiera d'acciaio protetta da vernice epossidica-poliestere; ghiere di fissaggio sono di lamiera di acciaio verniciata con vernice epossidica-poliestere; Ventola in acciaio Per condotti fino a 125 Motore a induzione asincrono monofase a 2 velocità (250, 350) - 230V 50Hz. Classe II (160N) e classe I (250, 350) - IP 44. Classe B, tropicalizzato; Protezione termica mediante fusibile, integrata; Cuscinetti con boccole porose autolubrificanti. Per condotte oltre 150 comprese Motore a induzione asincrono monofase con condensatore permanente e rotore esterno pressofuso in alluminio, 2 velocità con regolazione di velocità. (Secondo norme UNE 20-113 e CEI 34-1). - 230V 50Hz. Classe B, tropicalizzato IP 44 Clase I Protettore termico ad accensione automatica. Cuscinetti a sfere a tenuta stagna e autolubrificanti. I ventilatori saranno sempre dotati di commutatori a 2 velocità montati in prossimità dello stesso ventilatore. Compresi			
	A RIPORTARE INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°			10.334,61
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			229.925,11
	A RIPORTARE			229.925,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			229.925,11
131 O.02.78.01	elettroaspiratore con temporizzatore elettronico incorporato; staffa per il fissaggio a muro/soffitto dell'elettroaspiratore; viti di fissaggio, fascette in nylon e materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte 100 mm			
	aspiratori entro wc			
	2	2,00		
	Totale cad	2,00	182,86	365,72
N.03.33	SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione è comprensiva di isolamento acustico delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente di classe 0, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche: densità 11 kg/m3; Compresi: scarico in p.e. di qualsiasi diametro; pezzi speciali, quali: curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio o manicotti d'innesto filettati o flangiati; bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali; zanche di ancoraggio, saldature elettriche; sfondi di lavorazione; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. IN PE-HD D=110 mm			
132 N.03.33.07	canale di aspirazione per wc sino a linea esistente			
	10	10,00		
	Totale m	10,00	23,19	231,90
O.02.38	GRIGLIA DI RIPRESA GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); controtelaio di contenimento; guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a perfetta regola d'arte. Nelle grandezze elencate di seguito: Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5 dm² (compresi) Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)			
133 O.02.38.01	griglie di ripresa su specchiature in policarbonato per aspirazione bagni			
	2 * 5	10,00		
	Totale dm²	10,00	15,84	158,40
	Totale IMPIANTO IDRICO SANITARIO Euro			5.123,83
	Totale INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1° Euro			11.090,63
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			230.681,13
	A RIPORTARE			230.681,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 7.A - PORTONE SCORREVOLE LATO SUD P.T.**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			230.681,13
E.05.07	DEMOLIZIONI			
	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI			
	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
134	Serramenti esterni metallici			
E.05.07.c	demolizione serramento scorrevole P.T. di accesso mezzi di manutenzione 1 * 2,90 * 2,90	8,410		
	Totale m²	8,410	19,88	167,19
	Totale DEMOLIZIONI Euro			167,19
NP.03	SERRAMENTI ESTERNI			
	PORTONE SCORREVOLE SENZA GUIDA INFERIORE DOTATO DI USCITA DI SICUREZZA			
	Fornitura e posa in opera di portone coibentato a scorrimento orizzontale del tipo appeso senza guida orizzontale inclusa porta US dotata di maniglione antipánico, completo di: - ante costituite da telaio perimetrale portante in profilato tubolare di spessore e sezione dimensionato in funzione alle misure del vano, sp. minimo 52 mm - rivestimento a doppia parete in lamiera liscia zincata a caldo e preverniciata spessore 10/10 - riempimento strutturale in poliuretano espanso ad alta densità; 40 kg/mc autoestinguente - tra anta e anta sono montate guarnizioni da 50 mm secondo le normative vigenti - cerniere per portoni di grandi dimensioni - protezione della carpenteria (guida superiore, montanti, ecc...) con mano di fondo color nero - verniciatura in tinta con le ante a richiesta - pellicola di protezione semiadesiva - guida superiore in profilo d'acciaio pressopiegato ad elevato spessore fissata meccanicamente alle strutture di sostegno per mezzo di tasselli ad inghisaggio chimico - borchie inferiori in acciaio stampato a caldo per lo scorrimento - montanti laterali portanti e di battuta, in tubolare di acciaio profilato ed elettrosaldato, con guarnizioni di tenuta estrusa in EPDM - sospensioni per mezzo di carrelli guida sia verticali che orizzontali, con cuscinetti a sfera - porta US con maniglione antipánico tipo push bar a due punti di chiusura - imbotte perimetrale del foro in alluminio preverniciato sagomato, sp. 8/10 mm. Sono copresi e compensati il trasporto, scarico e movimentazione del materiale, la posa in opera, tutto il materiale occorrente per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Fornire alla D.LL. campionamento e caratteristiche tecniche del prodotto per l'approvazione.			
135	dim. foro cm 290x290			
NP.03.a	1	1,00		
	Totale cad	1,00	5.000,00	5.000,00
	Totale SERRAMENTI ESTERNI Euro			5.000,00
	Totale INTERVENTO 7.A - PORTONE SCORREVOLE LATO SUD P.T. Euro			5.167,19
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			235.848,32
	A RIPORTARE			235.848,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 7.B - U.S. LATO NORD P.1°**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			235.848,32
E.05.07	DEMOLIZIONI			
	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI			
	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
136	Serramenti esterni in legno			
E.05.07.a	equiparato a dem serr. con specchiature in policarbonato 2 * 1,80 * 2,15	7,740		
	Totale m²	7,740	24,98	193,35
	Totale DEMOLIZIONI Euro			193,35
NP.08	SERRAMENTI ESTERNI			
	PORTA PER USCITE DI SICUREZZA IN ALLUMINIO			
	Fornitura e posa in opera di porta per uscite di sicurezza realizzata con profili in alluminio a taglio termico anodizzato o elettrocolorato della profondità minima di 75 mm (tipo METRA NC75STH od equivalente), vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche con vetri stratificati di sicurezza ed intercapedine, compreso ferramenta di sostegno e chiusura, guarnizioni di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato, telaio, sigillature, maniglioni antipanico a scrocco trilaterale completi di maniglia esterna, accessori d'uso, assistenze murarie, coprifili, mostrine, imbotte perimetrale in alluminio presagomato sp. 8/10 mm, tagli e sfridi. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonché di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infitto dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico per zone climatiche E.			
137	a due ante con doppio maniglione antipanico			
NP.08.a	nuove US lato NORD fissate alla struttura lignea esistente 2 * 1,80 * 2,15	7,74		
	Totale m²	7,74	750,00	5.805,00
	Totale SERRAMENTI ESTERNI Euro			5.805,00
	Totale INTERVENTO 7.B - U.S. LATO NORD P.1° Euro			5.998,35
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			241.846,67
	A RIPORTARE			241.846,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 7.C - U.S. LATO SUD P.1°**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			241.846,67
E.05.07	DEMOLIZIONI			
	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI			
	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
138	Serramenti esterni in legno			
E.05.07.a	art. equiparato a dem serr. con specchiature in policarbonato 1,80 * 2,15	3,870		
	Totale m²	3,870	24,98	96,67
	Totale DEMOLIZIONI Euro			96,67
NP.08	SERRAMENTI ESTERNI			
	PORTA PER USCITE DI SICUREZZA IN ALLUMINIO			
	Fornitura e posa in opera di porta per uscite di sicurezza realizzata con profili in alluminio a taglio termico anodizzato o elettrocolorato della profondità minima di 75 mm (tipo METRA NC75STH od equivalente), vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche con vetri stratificati di sicurezza ed intercapedine, compreso ferramenta di sostegno e chiusura, guarnizioni di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato, telaio, sigillature, maniglioni antipanico a scrocco trilaterale completi di maniglia esterna, accessori d'uso, assistenze murarie, coprifili, mostrine, imbotte perimetrale in alluminio presagomato sp. 8/10 mm, tagli e sfridi. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico per zone climatiche E.			
139	a due ante con doppio maniglione antipanico			
NP.08.a	nuova US lato SUD fissate alla struttura lignea 1 * 1,80 * 2,15	3,87		
	Totale m²	3,87	750,00	2.902,50
140	MODIFICA STRUTTURE LIGNEE PER INSERIMENTO PORTA US			
NP.09	Modifica di struttura lignea esistente per inserimento di nuova uscita di sicurezza, incluso tagli, integrazione con nuovi elementi lignei già impregnati, carpenterie di fissaggio, assistenza edile ed ogni altro onere ed accessorio.			
	1	1,00		
	Totale cad	1,00	380,00	380,00
	Totale SERRAMENTI ESTERNI Euro			3.282,50
	Totale INTERVENTO 7.C - U.S. LATO SUD P.1° Euro			3.379,17
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			245.225,84
	A RIPORTARE			245.225,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			245.225,84
A25022	DEMOLIZIONI Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc., su conglomerato cementizio:			
141 A25022.f	profondità di taglio 150 ÷ 200 mm taglio soletta per nuove fondazioni 22,00+7,20+7,20	36,40		
	taglio solaio per passaggio impianti (dim. da valutare in fase di spostamento degli imp. esclusa dal presente progetto) 0,4+0,4+3,0+3,0	6,80		
	Totale m	43,20	60,57	2.616,62
E.05.11	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.			
142 E.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI dem. pav. cls (sp. stimato 10÷15 cm) 22 * 7,20 * ((0,15+0,10)/2)	20,59		
	dem. parziale solaio per passaggio impianti (dim. da valutare in fase di spostamento degli imp. esclusa dal presente progetto) 1 * 3,00 * 0,4 * 0,3	0,36		
	Totale m ³	20,95	197,76	4.143,07
E.05.25	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari).			
143 E.05.25.b	scale e strutture portanti rimozione scala metallica 150 * 7,00 * 1,20	1.260,00		
	rimozione tettoia metallica 20 * 6 * 5	600,00		
	Totale kg	1.860,00	1,14	2.120,40
E.05.10	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
144 E.05.10.c	Strutture in conglomerato cementizio armato demolizione pilastri circolari P.1 16 * (3,14*(0,15*0,15)) * 3,00	3,36		
	A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.			8.880,09
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			254.105,93
	A RIPORTARE			254.105,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			254.105,93
	Totale m ³	3,36	281,53	945,94
A95155	Apertura vano porta, luce netta fino a 1,20 m Apertura vano porta, luce netta fino 1,20 m, su esistente muratura in mattoni pieni o forati di spessore superiore a una testa, mediante taglio a forza di muratura eseguito anche con l'ausilio di mezzi meccanici, inserimento di tavelloni in laterizio e di architravi in profilati di acciaio IPE, getto di calcestruzzo tra i profilati e realizzazione delle spallette laterali di supporto in muratura di mattoni pieni o forati:			
145	spessore della muratura fino a 30 cm			
A95155.b	apertura n. 2 porte di accesso spogliatoi			
	2	2,00		
	Totale cad	2,00	821,54	1.643,08
E.05.07	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
146	Serramenti esterni metallici			
E.05.07.c	rimozione portone esistente			
	1 * 1,60 * 2,20	3,520		
	Totale m ²	3,520	19,88	69,98
	Totale DEMOLIZIONI Euro			11.539,09
E.02.04	SCAVI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. Per profondità di scavo fino a 4.00 m			
147	scavo per realizzazione soletta e pacchetto di pavimentazione			
E.02.04.a	22,00 * 7,20 * 0,8	126,72		
	-1 * 3,50 * 14,00 * 0,8	-39,20		
	scavo per realizzazione platea di fondazione			
	3,50 * 14,00 * 1,00	49,00		
	Totale m ³	136,52	9,23	1.260,08
	Totale SCAVI Euro			1.260,08
E.03.02	RINTERRI E MOVIMENTI TERRA FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del piano di posa, la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli			
148	FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE			
E.03.02.00	rinfianchi a tergo fondazioni e platea con materiale di recupero (valutato 50 %)			
	136,52 * (50%)	68,26		
	A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.			12.799,17
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			258.025,01
	A RIPORTARE			258.025,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			258.025,01
	Totale m ³	68,26	10,76	734,48
	Totale RINTERRI E MOVIMENTI TERRA Euro			734,48
E.06.05	TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA			
	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE			
	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).			
149	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE			
E.06.05.00	trasporto a discarica terreno di rifiuto (valutato 50 %)			
	136,52 * (50%) * 1,5 * 20	2.047,80		
	Totale t x km	2.047,80	0,15	307,17
E.06.07	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE			
	Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie:			
	- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";			
	- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";			
	- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";			
	- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato.			
	SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO			
	Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.			
	SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV			
	Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT.			
150	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO			
E.06.07.d	oneri per conferimento a discarica terreno di rifiuto (valutato 50 %)			
	136,52 * (50%) * 1,5	102,39		
	Totale t	102,39	20,24	2.072,37
	Totale TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA Euro			2.379,54
E.08.01	CALCESTRUZZO ED ACCIAIO D'ARMATURA			
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA			
	A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.			15.913,19
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			261.139,03
	A RIPORTARE			261.139,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			261.139,03
151 E.08.01.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. dosaggio C 12/15			
	magrone 24,00 * 7,00 * 0,1	16,80		
	Totale m ³	16,80	85,16	1.430,69
E.08.03	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.			
152 E.08.03.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA			
	pompaggio magrone 16,80	16,80		
	Totale m ³	16,80	7,77	130,54
E.08.12	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m ³ . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
153 E.08.12.00	PER FONDAZIONI A PLATEA			
	platea di fondazione 13,20 * 3,50 * 0,30	13,86		
	irrigidimenti 3 * 2,10 * 0,3 * 0,3	0,57		
	2 * 12,50 * 0,3 * 0,3	2,25		
	Totale m ³	16,68	224,68	3.747,66
E.08.11	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m ³ . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
154 E.08.11.00	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE			
	soletta contro terra 22,00 * 6,00 * 0,15	19,80		
	-1 * 13,70 * 2,90 * 0,15	-5,96		
	A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.			21.222,08
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			266.447,92
	A RIPORTARE			266.447,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			266.447,92
E.08.19	fondazioni murature perimetrali (6,00+4,00+5,00+6,00) * ((0,7*0,3)+(0,3*0,3))	6,30		
	Totale m ³	20,14	257,49	5.185,85
155 E.08.19.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI,PILASTRI,CORDOLI E SOLETTE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m ³ . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. pilastri			
	pilastri per terrazzo imp. tecnologici 8 * 0,3 * 0,3 * (3,00+0,5)	2,52		
	Totale m ³	2,52	624,49	1.573,71
156 E.08.19.a	cordoli, travi e solette			
	travi a quota solaio per terrazzo imp. tecnologici 3 * 3,00 * 0,60 * 0,30	1,62		
	2 * 13,00 * 0,3 * 0,3	2,34		
	cordolo perimetrale per terrazzo imp. tecnologici (24,80+6,0+5,0) * 0,20 * 0,6	4,30		
	Totale m ³	8,26	526,17	4.346,16
E.08.04	ACCIAIO IN BARRE Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. tipo B450C			
157 E.08.04.00	integrazione acciaio alle voci del cls del Prezziario cls platea 16,68 * (80-50)	500,40		
	cls fondazioni 20,14 * (80-50)	604,20		
	cls pilastri 2,52 * (200-110)	226,80		
	cls travi e cordoli 8,26 * (200-110)	743,40		
	Totale kg	2.074,80	1,86	3.859,13
E.40.97	ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche tixotropiche bi componenti			
158 E.40.97.a	ancoraggi cordolo perimetrale per terrazzo imp. tecnologici (6,00+24,80+5,00) * (2/0,25)	286,40		
	Totale Cadauno	286,40	10,50	3.007,20
E.30.10	MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato			
	A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.			39.194,13
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			284.419,97
	A RIPORTARE			284.419,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			284.419,97
159 E.30.10.00	<p>Speciale d'appalto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 <p>I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.</p> <p>MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI</p> <p>art. equiparato ad acciaio per barre da inghisare 286,40 * 0,5 * 1,6</p>	229,12		
	Totale kg	229,12	3,31	758,39
	Totale CALCESTRUZZO ED ACCIAIO D'ARMATURA Euro			24.039,33
E.10.03	<p>SOLAI</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI PREDALLES</p> <p>Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da lastre prefabbricate in cemento armato vibrato (predalles) dello spessore di cm 5 con elementi di alleggerimento in polistirolo, annegati parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto di completamento delle nervature e della cappa superiore di cm 4 eseguito in opera con l'impiego calcestruzzo Rck 30 N/mm², l'armatura metallica di dotazione, aggiuntiva e di ripartizione e la finitura dell'intradosso con predisposizione per la successiva intonacatura o verniciatura in graffiato della lastra (l'onere dell'intonacatura o della verniciatura compensato a parte), le puntellazioni provvisorie fino a m 3.50 dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e corree.</p> <p>Per un'altezza del polistirolo di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 750</p> <p>solaio predalles per terrazzo imp. tecnologici 13,20 * 2,80</p>	36,960		
160 E.10.03.c		Totale m ²	95,79	3.540,40
E.10.09	<p>SOVRAPPREZZO ALLA CAPPА INTEGRATIVA AI SOLAI</p> <p>Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in più allo spessore della cappa integrativa superiore di qualsiasi tipo di solaio eseguito in opera, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.</p> <p>SOVRAPPREZZO SOLAI ALLA CAPPА INTEGRATIVA</p> <p>sovrapprezzo per magg. cappa 36,96 * 1</p>	36,960		
161 E.10.09.00		Totale m ²	1,53	56,55
E.08.04	<p>ACCIAIO IN BARRE</p> <p>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.</p> <p>tipo B450C</p> <p>armatura integrativa 36,96 * 15</p>	554,40		
162 E.08.04.00		Totale kg	1,86	1.031,18
	Totale SOLAI Euro			4.628,13
E.12.13	<p>MURATURE</p> <p>MURATURA PORTANTE ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di muratura portante eseguita con blocchi semipieni di laterizio alveolato di categoria I, per muratura armata a geometria radiale, funzionali ad una omogenea distribuzione degli sforzi indotti dal sisma, con densità apparente (esclusi i fori) 800 kg/mc; foratura minore 45%; conducibilità termica apparente 0.20 W/mK; resistenza</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE</p>			44.580,65
				289.806,49
				289.806,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			289.806,49
163 E.12.13.b	meccanica caratteristica parallela ai fori ≥ 10 N/mm ² , perpendicolare ai fori ≥ 2 N/mm ² spessore cm 30			
	muratura perimetrale (6,00+22,00+6,00) * 0,3 * 3,20	32,64		
	Totale m ³	32,64	440,16	14.366,82
A65024	Muratura di mattoni dello spessore di una testa, anche per esecuzione a piccoli tratti Muratura di mattoni dello spessore di una testa, compresi oneri e magisteri, anche per esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto tondo, ecc., necessari a fornire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi eventuali oneri di tiro in alto, con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm):			
164 A65024.c	con malta di cemento e sabbia			
	chiusura foro porta verso nuovi spogliatoi 1 * 1,60 * 2,2	3,52		
	Totale m ²	3,52	63,18	222,39
	Totale MURATURE Euro			14.589,21
E-CAM.04.02	CAPPOTTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso; da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature			
165 E-CAM.04.02.c	- SPESSORE MM 100 CON BORDO LISCIO, DENSITÀ 28/33 KG/MC			
	NOTA: la misurazione è stata eseguita vuoto per pieno a compensazione della coibentazione perimetrale del foro			
	cappotto esterno blocco spogliatoi (sino sommità cordolo di delimitazione terrazzo) (22,0+6,0+6,0) * 4,50	153,000		
	Totale m ²	153,000	87,84	13.439,52
166 E-CAM.04.02.a	- SPESSORE MM 50 CON BORDO LISCIO, DENSITÀ 28/33 KG/MC			
	cappotto esterno blocco spogliatoi (cappotto di cordolo di delimitazione terrazzo per ponte termico) (22,0+6,0+5,0) * (0,15+0,45)	19,800		
	Totale m ²	19,800	77,40	1.532,52
E-CAM.04.09	PROFILI DI FINITURA Realizzazione di profili di finitura per sistema a cappotto su pareti esterne, rispondenti ai CAM			
167 E-CAM.04.09.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARASPIGOLI IN ALLUMINIO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE ... ER QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE L'IMPERMEABILIZZAZIONE, SIGILLATURA, RIFINITURA E RINFORZO DEGLI ANGOLI DELL'ISOLANTE			
	paraspigoli di bordatura fori finestra 4 * (2,00+1,70+2,00+1,70)	29,60		
	3 * (2,50+1,70+2,50+1,70)	25,20		
	paraspigoli verticali di finitura murature 2 * (3,95+0,25)	8,40		
	Totale m	63,20	13,36	844,35
	A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.			74.986,25
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			320.212,09
	A RIPORTARE			320.212,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
168 E-CAM.04.09.a	RIPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO DI CHIUSURA IN TESTA DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 40 profilo di chiusura in testa cappotto sp. 10 cm 22,00+6,0+5,0	33,00		320.212,09
E.30.05	Totale m	33,00	23,04	760,32
169 E.30.05.b	MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d'appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. con profilati a caldo (LCTU). controtelaio interno con profilo L di riquadratura fori 4 * (2,00+1,70+2,00+1,70) * ((0,06+0,06)*0,005*7850) 3 * (2,50+1,70+2,50+1,70) * ((0,06+0,06)*0,005*7850)	139,42 118,69		
C35065	Totale kg	258,11	2,45	632,37
170 C35065.a	Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc., resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre: con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm tamponamento fori finestra 4 * 2 * 1,7 3 * 2,50 * 1,70	13,60 12,75		
E.16.03 171 E.16.03.00	Totale m²	26,35	23,01	606,31
Totale CAPPOTTO Euro				17.815,39
E.16.03 171 E.16.03.00	IMPERMEABILIZZAZIONI IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer di mm 4 doppia guaina tagliamuro 2 * (6,00+22,00+6,00) * 0,4 guaina perimetrale platea e nuove fondazioni (22,00+6,00+6,00) * 1,00	27,200 34,000		
	Totale m²	61,200	15,15	927,18
A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.				77.912,43
A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI				323.138,27
A RIPORTARE				323.138,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			323.138,27
	Totale IMPERMEABILIZZAZIONI Euro			927,18
NP.02	<p>PORTE INTERNE PORTE A CERNIERA CON TELAIO IN ALLUMINIO, PANNELLO TAMBURATO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO Fornitura e posa in opera di porte interne ad uno o più battenti, cieche o vetrate, realizzate con profili perimetrali in alluminio della profondità di 45 mm anodizzati o elettrocolorati e pannello cieco tamburato a struttura alveolare antimuffa, autoestinguento con supporto in legno dello spessore minimo di 3 mm, rivestito sulle due facce in laminato plastico colore a scelta, spessore complessivo pannello 35÷40 mm, telaio in profili di alluminio per spessore della muratura fino a 16 cm, compreso controcassa, telaio, ferramenta di sostegno e chiusura, guarnizioni, coprifili, mostrine, maniglie, assistenze murarie con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo.</p>			
172 NP.02.a	<p>porta cieca ad un'anta - dim. cm 90 x 210 nuove porte di accesso spogliatoi 2</p>	2,00		
	Totale cad	2,00	550,00	1.100,00
	Totale PORTE INTERNE Euro			1.100,00
E.30.26	<p>MANUFATTI IN COPERTURA PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline. con spessore mm 50</p>			
173 E.30.26.b	<p>manufatto di protezione impiantistica (dim. da valutare in fase di spostamento degli imp. esclusa dal presente progetto) 4,0 * 1,80</p>	7,200		
	Totale m²	7,200	44,73	322,06
E.30.27	<p>PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. con spessore mm 50</p>			
174 E.30.27.b	<p>manufatto di protezione impiantistica (dim. da valutare in fase di spostamento degli imp. esclusa dal presente progetto) (3,70+3,70+1,75+1,75) * 2,00</p>	21,800		
	Totale m²	21,800	51,97	1.132,95
E.30.01	<p>MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d'appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.</p>			
175 E.30.01.b	<p>in profilati semplici di acciaio S 275 JR</p>			
	A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.			80.467,44
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			325.693,28
	A RIPORTARE			325.693,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			325.693,28
	manufatto di protezione impiantistica (dim. da valutare in fase di spostamento degli imp. esclusa dal presente progetto)			
	4 * 2,00 * 25	200,00		
	2 * 1,40 * 25	70,00		
	2 * 3,50 * 25	175,00		
	Totale kg	445,00	2,45	1.090,25
E.30.23	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE			
	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
	di strutture pesanti			
176	445	445,00		
E.30.23.a	Totale kg	445,00	0,73	324,85
	Totale MANUFATTI IN COPERTURA Euro			2.870,11
B35103	LATTONERIE			
	Converse e scossaline in alluminio montate in opera			
	Converse e scossaline in alluminio montate in opera, per lavorazioni semplici, compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte, sviluppo fino a cm 50:			
177	in alluminio da 8/10			
B35103.a	scossalina di coronamento cordolo perimetrale			
	24,80+6,0+6,0-1,65	35,15		
	scossalina di collegamento fabbricato			
	24,80	24,80		
	Totale m	59,95	18,80	1.127,06
E.29.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO			
	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di alluminio preverniciato aggraffato dello spessore di 7/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.			
178	fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di alluminio preverniciato aggraffato diametro 10 cm			
E.29.08.02	pluviali			
	3 * 4	12,00		
	Totale m	12,00	22,42	269,04
	Totale LATTONERIE Euro			1.396,10
E.16.07	PACCHETTO DI COPERTURA			
	MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA CEMENTO PRODOTTI AUTOESPANSI			
	Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite.			
179	MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA CEMENTO PRODOTTI AUTOESPANSI			
E.16.07.00	massetto per pendenze (sp. 5÷10 cm)			
	24,20 * 5,85 * 0,075	11,33		
	Totale m ³	11,33	323,51	3.665,37
B25058	Barriera al vapore			
	A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.			86.944,01
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			332.169,85
	A RIPORTARE			332.169,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			332.169,85
180 B25058.d	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero			
	barriera vapore 24,20 * 5,85 (24,20+5,85+24,20+5,85) * 0,25	141,57 15,03		
	Totale m ²	156,60	4,88	764,21
E.16.10	LASTRA IN POLISTIRENE Lastre di polistirene estruso autoestingente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) di densità kg/mc 50÷55 e di spessore cm 2			
181 E.16.10.c	isolamento in XPS ad alta densità su terrazza per alloggiamento futuro imp. tecnologici 24,20 * 5,85	141,570		
	Totale m ²	141,570	9,52	1.347,75
182 E.16.10.f	sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 50÷55 per ogni centimetro di spessore isolamento in XPS ad alta densità su terrazza per alloggiamento futuro imp. tecnologici 24,20 * 5,85 * 8	1.132,560		
	Totale m ²	1.132,560	4,67	5.289,06
B45067	Manto impermeabile realizzato con teli in pvc incluso strato di scorrimento Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di pvc-p conforme alla EN 13956, calandrato, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq, manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con fissaggio meccanico, conforme alla EN 1991-1-4:			
183 B45067.c	spessore 2,0 mm guaina in PVC e strato di scorrimento compreso 24,20 * 5,85 (24,20+5,85+24,20+5,85) * 0,25	141,57 15,03		
	Totale m ²	156,60	36,43	5.704,94
E.14.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato superficiale antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m ² nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m ² , l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.			100.049,97
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			345.275,81
	A RIPORTARE			345.275,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
184 E.14.10.a	spessore 10 cm pav. industriale per terrazza 24,20 * 5,85 -1 * 1,50 * 1,50 pav. industriale ballatoio di collegamento scala metallica esterna 7,20 * 1,80 RIPORTO	141,570 -2,250 12,960 152,280	37,02	345.275,81 5.637,41
Totale PACCHETTO DI COPERTURA Euro				22.408,74
E.30.06	CARPENTERIE METALLICHE MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA Manufatti in acciaio S 235 JR per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in conformità (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d'appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di base e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.			
185 E.30.06.00	MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA parapetto di protezione perimetrale (6,00+24,80+5,00) * 20,00	716,00 Totale kg 716,00	5,50	3.938,00
186 NP.01	MAGGIORAZIONE SULLE CARPENTERIE PER CLASSE DI ESECUZIONE EXC3 Maggiorazione sulle voci di carpenteria per esecuzione dei manufatti con classe di esecuzione EXC3 716	716,00 Totale kg 716,00	0,03	21,48
E.30.23	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
187 E.30.23.a	di strutture pesanti 716	716,00 Totale kg 716,00	0,73	522,68
188 NP.06	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO M 10÷16 mm Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio zincato, per ancoraggi, completi di rondella e dado di fissaggio, posti in opera a qualunque altezza, della lunghezza variabile, sez. M 10÷16 mm, compresa la formazione di foro mediante trapano a rotazione/rotopercussione. n. 4 fissaggi meccanici per metro lineare di sviluppo 4 * (6,00+24,80+5,00)	143,20 Totale cad 143,20	8,00	1.145,60
189 NP.14	MAGGIORAZIONE SULLE CARPENTERIE PER UTILIZZO DI ACCIAIO S275JR Maggiorazione sulle voci di carpenteria per utilizzo di acciaio S275JR 716	716,00		
A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL. A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI A RIPORTARE				111.315,14 356.540,98 356.540,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			356.540,98
	Totale kg	716,00	0,04	28,64
	Totale CARPENTERIE METALLICHE Euro			5.656,40
NP.10 190 NP.10.a	LINEA ACQUE METEORICHE POZZETTO SIFONATO PLUVIALE Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato pluviale del tipo prefabbricato in calcestruzzo, per innesto pluviale Ø 100÷120 mm, compreso chiusino in ghisa sferoidale dim. 40x40 C125, scavo, letto e rinfianchi in sabbia, rinterro con ripristino della superficie, sigillatura con malta di cemento ed ogni altro onere e lavoro accessorio. dimensioni esterne pozzetto cm 20 x 40 x H= 25 c.a	3,00		
	Totale cad	3,00	92,00	276,00
H.02.19 191 H.02.19.c	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 8 Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc.); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi. diametro esterno 160 mm			
	collegamento pluviali			
	22	22,00		
	Totale m	22,00	24,62	541,64
H.03.40	REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO Realizzazione di nuovo allacciamento fognario, per usi sia civili che industriali, da eseguirsi su strade asfaltate e non secondo lo schema in uso dell'ente gestore e per una lunghezza complessiva fino a 5 m. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - L'installazione del cantiere, delimitazione delle aree di lavoro e posa segnaletica di cantiere;			
	A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.			112.161,42
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			357.387,26
	A RIPORTARE			357.387,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**OPERE EDILI ED AFFINI****INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			357.387,26
192 H.03.40.a	<p>- La demolizione della pavimentazione stradale esistente mediante il taglio/fresatura del piano viabile bitumato o cementato di qualsiasi spessore;</p> <p>- lo scavo della larghezza media di 0,8 m da eseguirsi totalmente o parzialmente a mano su terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, comprese sbadacchiature, la formazione di camerette o allargamenti e approfondimenti dello scavo in corrispondenza delle giunzioni dei tubi o per l'attraversamento di sottoservizi;</p> <p>- Gli oneri derivanti dall'individuazione e attraversamento dei sottoservizi, la loro salvaguardia in caso di danneggiamento, rimozione e taglio di radici, demolizione di murature ed esaurimento delle acque di qualsiasi provenienza;</p> <p>- il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza dal cantiere, compreso ogni onere ed adempimento in materia di rifiuti di cui al D.L.Vo 152/2006 alla parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;</p> <p>- fornitura e posa di tubazione in PVC SN8 conforme alla norma EN 1401 compresi i pezzi speciali (curve, manicotti, ...); la pendenza di posa deve essere non inferiore allo 0.5%; secondo gli schemi costruttivi dell'Ente Gestore;</p> <p>- l'innesto della condotta di allaccio sul pozzetto di linea compresa la realizzazione del foro sulla parete del manufatto di qualsiasi tipologia e la sigillatura per garantire la perfetta tenuta idraulica, secondo gli schemi costruttivi dell'ente gestore;</p> <p>- fornitura e posa di pozzetto di ispezione all'utenza in polipropilene Ø315 o 400, secondo gli schemi costruttivi dell'ente gestore e comunque di dimensione adeguata in relazione alla profondità di posa, necessità di ispezione, completo di prolunga raggiungi-quota in PVC SN8, piastra di ripartizione in cls adeguata a sorreggere chiusino soprastante e chiusino in ghisa sferoidale D400. Il pozzetto dovrà inoltre essere fornito di tappo di chiusura lato utenza; secondo gli schemi costruttivi dell'Ente Gestore;</p> <p>- la formazione del letto di posa per uno spessore di 10 cm, i relativi rinfianchi e la copertura della tubazione di 40 cm con sabbia di cava o di fiume e il tombamento restante degli scavi con stabilizzato o misto cementato in ragione di 80/100 kg/mc secondo le prescrizioni dell'ente;</p> <p>- il ripristino del manto stradale con conglomerato bituminoso binder per uno spessore minimo di cm 8.00 e comunque non inferiore allo spessore della pavimentazione esistente;</p> <p>- nel caso di intervento su marciapiede ripristino anche del sottofondo in calcestruzzo e della eventuale pavimentazione in asfalto;</p> <p>- le prove di tenuta idraulica secondo quanto disciplinato nel capitolato speciale di appalto dell'ente gestore;</p> <p>- la redazione di rilievi planimetrici, la documentazione fotografica ed elaborazione dei disegni contabili relativi al punto di presa interrato e dell'allacciamento;</p> <p>- ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>Prezzo per ogni allaccio eseguito con lunghezza inferiore o uguale a ml 5.00 valutata in proiezione orizzontale dall'asse della condotta fognaria principale fino al tappo di sigillatura lato utenza comprensivo delle curve.</p> <p>LUNGHEZZA FINO A 5 m</p> <p>collegamento linea acque meteoriche a linea esistente</p>	1,00		
	Totale n.	1,00	1.273,94	1.273,94
	Totale LINEA ACQUE METEORICHE Euro			2.091,58
E.03.11	<p>SISTEMAZIONI ESTERNE</p> <p>FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE</p>			<p>113.435,36</p> <p>358.661,20</p> <p>358.661,20</p>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			358.661,20
193 E.03.11.00	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO stabilizzato di sottofondo nuovo marciapiede 22,00 * 1,00 * 0,1	2,20		
	Totale m ³	2,20	31,52	69,34
E.14.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato superficiale antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m ² nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m ² , l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
194 E.14.10.a	spessore 10 cm nuovo marciapiede 22,00 * 1,00	22,000		
	Totale m ²	22,000	37,02	814,44
195 NP.12	SOVRAPPREZZO PER SPOLVERO DI QUARZO E FINITURA SCOPATA DI PAVIMENTI IN CLS Sovrapprezzo ai pavimenti industriali per spolvero di quarzo e per finitura scopata, compreso: - spolvero con sabbia di quarzo per pavimenti industriali, incidenza 5 kg/m ² - finitura scopata incluso onere per formazione di fasce perimetrali lisce. Incluso ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e campionatura preventiva di un tratto di superficie. nuovo marciapiede 22,00 * 1,00	22,00		
	Totale m ²	22,00	12,25	269,50
	Totale SISTEMAZIONI ESTERNE Euro			1.153,28
	Totale INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL. Euro			114.588,64
	A RIPORTARE OPERE EDILI ED AFFINI			359.814,48
	A RIPORTARE			359.814,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

OPERE PROPEDEUTICHE E DI COMPLETAMENTO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			359.814,48
E.28.01	OPERE DA PITTORE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Bianche per interni			
196	ripristini localizzati a seguito realizzazione lavorazioni interne			
E.28.01.a	100-0,70	99,300		
	Totale m²	99,300	8,88	881,78
	Totale OPERE DA PITTORE Euro			881,78
A.01.02	OPERE DI DIFFICILE PREVENTIVAZIONE OPERAIO SPECIALIZZATO (includere spese generali 10% e utile impresa 15%)			
197	da 0 a 1000 m s.l.m.			
A.01.02.a	sgombero materiale presente nelle aree oggetto di intervento 2	2,000		
	spostamento fabb. ligneo area nuova scala esterna 4	4,000		
	ripristino pavimentazioni esterne a seguito dem. localizzate 4	4,000		
	modifica lastra policarbonato per inserimento griglia estrazione wc 1	1,000		
	rimontaggio in opera di scala metallica adiacente nuovo vano ascensore 4	4,000		
	rimozione e ricollocamento in opera porta wc adiacente nuovo vano ascensore 1	1,000		
	Totale h	16,000	40,06	640,96
A.01.03	OPERAIO QUALIFICATO (includere spese generali 10% e utile impresa 15%)			
198	da 0 a 1000 m s.l.m.			
A.01.03.a	sgombero materiale presente nelle aree oggetto di intervento 2	2,000		
	spostamento fabb. ligneo area nuova scala esterna 4	4,000		
	ripristino pavimentazioni esterne a seguito dem. localizzate 4	4,000		
	modifica lastra policarbonato per inserimento griglia estrazione wc 1	1,000		
	rimontaggio in opera di scala metallica adiacente nuovo vano ascensore 4	4,000		
	rimozione e ricollocamento in opera porta wc adiacente nuovo vano ascensore 1	1,000		
	Totale h	16,000	37,17	594,72
A.01.04	OPERAIO COMUNE (includere spese generali 10% e utile impresa 15%)			
199	da 0 a 1000 m s.l.m.			
A.01.04.a	sgombero materiale presente nelle aree oggetto di intervento 2+1,241	3,241		
	spostamento fabb. ligneo area nuova scala esterna 4	4,000		
	ripristino pavimentazioni esterne a seguito dem. localizzate 4	4,000		
	modifica lastra policarbonato per inserimento griglia estrazione wc 1	1,000		
	rimontaggio in opera di scala metallica adiacente nuovo vano ascensore 4	4,000		
	rimozione e ricollocamento in opera porta wc adiacente nuovo vano ascensore 1	1,000		
	Totale h	17,241	33,38	575,50
	Totale OPERE DI DIFFICILE PREVENTIVAZIONE Euro			1.811,18
	Totale OPERE PROPEDEUTICHE E DI COMPLETAMENTO Euro			2.692,96
	A RIPORTARE			362.507,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

OPERE PROPEDEUTICHE E DI COMPLETAMENTO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			362.507,44
	Totale OPERE EDILI ED AFFINI Euro			362.507,44
	Importo Lavori Euro			362.507,44

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
OPERE EDILI ED AFFINI	362.507,44	
INTERVENTO 1 - VANO ASCENSORE	69.867,33	
DEMOLIZIONI	9.028,06	
SCAVI	813,80	
RINTERRI E MOVIMENTI TERRA	1.611,95	
TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA	1.359,54	
CALCESTRUZZO ED ACCIAIO D'ARMATURA	15.989,40	
MASSETTI E SOTTOFONDI	1.116,50	
OPERE IN CARTONGESSO	3.176,86	
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	3.798,93	
PORTE INTERNE	396,39	
GIUNTI	1.608,96	
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	29.123,41	
OPERE DA PITTORE	997,76	
IMPIANTO IDRICO SANITARIO	845,77	
INTERVENTO 2 - SCALE INGRESSO SPETTATORI	52.125,56	
DEMOLIZIONI	4.208,58	
SCAVI	360,58	
RINTERRI E MOVIMENTI TERRA	968,66	
TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA	506,17	
CALCESTRUZZO ED ACCIAIO D'ARMATURA	15.499,60	
MURATURE	2.453,64	
INTONACI	5.612,40	
IMPERMEABILIZZAZIONI	292,80	
ISOLAMENTI	1.504,20	
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	4.184,02	
PORTE INTERNE	1.545,89	
CARPENTERIE METALLICHE	13.177,50	
OPERE DA PITTORE	1.811,52	
INTERVENTO 3 - SCALA METALLICA ESTERNA	32.607,00	
DEMOLIZIONI	1.693,04	
SCAVI	315,50	
RINTERRI E MOVIMENTI TERRA	181,26	
TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA	219,62	
CALCESTRUZZO ED ACCIAIO D'ARMATURA	1.861,33	
PAVIMENTO INDUSTRIALE	1.332,72	
CARPENTERIE METALLICHE	27.003,53	
INTERVENTO 4 - PAVIMENTAZIONE P.1°	29.499,10	
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	741,70	
PAVIMENTO INDUSTRIALE	25.445,04	
CARPENTERIE METALLICHE	3.312,36	
INTERVENTO 5.A - MESSA A NORMA PARAPETTO P.1°	9.752,40	
CARPENTERIE METALLICHE	9.752,40	
INTERVENTO 5.B - PARAPETTI LATO TRIBUNE P.1°	25.739,11	
CARPENTERIE METALLICHE	25.739,11	
INTERVENTO 6 - COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI P.1°	11.090,63	
OPERE IN CARTONGESSO	237,46	
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	2.536,69	
PORTE INTERNE	2.200,00	
SERRAMENTI ESTERNI	459,14	
OPERE DA PITTORE	533,51	
IMPIANTO IDRICO SANITARIO	5.123,83	
INTERVENTO 7.A - PORTONE SCORREVOLE LATO SUD P.T.	5.167,19	
DEMOLIZIONI	167,19	
SERRAMENTI ESTERNI	5.000,00	
INTERVENTO 7.B - U.S. LATO NORD P.1°	5.998,35	
DEMOLIZIONI	193,35	
SERRAMENTI ESTERNI	5.805,00	
INTERVENTO 7.C - U.S. LATO SUD P.1°	3.379,17	
DEMOLIZIONI	96,67	
SERRAMENTI ESTERNI	3.282,50	
INTERVENTO 8 - STRUTTURE TERRAZZO IMP. E SPOGL.	114.588,64	
DEMOLIZIONI	11.539,09	
SCAVI	1.260,08	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
RINTERRI E MOVIMENTI TERRA	734,48	
TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA	2.379,54	
CALCESTRUZZO ED ACCIAIO D'ARMATURA	24.039,33	
SOLAI	4.628,13	
MURATURE	14.589,21	
CAPPOTTO	17.815,39	
IMPERMEABILIZZAZIONI	927,18	
PORTE INTERNE	1.100,00	
MANUFATTI IN COPERTURA	2.870,11	
LATTONERIE	1.396,10	
PACCHETTO DI COPERTURA	22.408,74	
CARPENTERIE METALLICHE	5.656,40	
LINEA ACQUE METEORICHE	2.091,58	
SISTEMAZIONI ESTERNE	1.153,28	
OPERE PROPEDEUTICHE E DI COMPLETAMENTO	2.692,96	
OPERE DA PITTORE	881,78	
OPERE DI DIFFICILE PREVENTIVAZIONE	1.811,18	
IMPORTO LAVORI Euro		362.507,44
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		362.507,44

2. IMPIANTI ELETTRICI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1)							
	QUADRI ELETTRICI (Cat 1)							
1 NP.QD.01	<p>Quadro Piano primo (Q.P1) - Dim. 54 Moduli</p> <p>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in poliestere con grado di protezione IP40, in colore grigio RAL 7032 o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature, porta di chiusura cieca con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte gli accessori, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti a rendere il quadro installato a regola d'arte.</p> <p>Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali, necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte.</p> <p>(Marca di riferimento per carpenteria GEWISS o similare)</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'622,42	1'622,42
2 M.01.009.23	<p>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA</p> <p>Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprende: - interruttore magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C</p> <p>-Q.CT 10A -Q.GBT 10A -Q.GBT 16A -Q.UFF 10A</p>					1,00 3,00 1,00 2,00		
	SOMMANO n					7,00	49,86	349,02
3 M.01.010.29	<p>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA</p> <p>Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di</p>							
	A RIPORTARE							1'971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'971,44
	<p>protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 10 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C -Q.UFF 32A -Q.UFF 25A</p>					1,00 1,00		
	SOMMANO n					2,00	105,69	211,38
4 M.01.017.06	<p>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguento (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente differenziale alternata sinusoidale; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 30 mA -Q.UFF</p>					2,00		
	SOMMANO n					2,00	154,34	308,68
5 M.01.017.03	<p>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguento (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente differenziale alternata sinusoidale; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA -Q.CT 10 A -Q.GBT 10A -Q.GBT 16A</p>					1,00 3,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		2'491,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		2'491,50
	-Q.UFF 10A					2,00		
	SOMMANO n					7,00	82,24	575,68
	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (Cat 2)							
6 M.01.034.01	LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità G16 guaina termoplastica speciale di qualità M16, stampigliatura su guaina delle sigle e caratteristiche nonche delle normative di riferimento, stampa metrica progressiva Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s1b,d1,a1. Adatto all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), secondo quanto indicato nella norma CEI 20-67 "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV. Cavi multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d'incendio. Adatti per posa fissa su muratura e su strutture metalliche. per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 1.5 mmq.					250,00		
	SOMMANO m					250,00	3,42	855,00
7 M.01.034.03	LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità G16 guaina termoplastica speciale di qualità M16, stampigliatura su guaina delle sigle e caratteristiche nonche delle normative di riferimento, stampa metrica progressiva Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s1b,d1,a1. Adatto all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), secondo quanto indicato nella norma CEI 20-67 "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV. Cavi multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d'incendio. Adatti per posa fissa su muratura e su strutture metalliche. per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 1.5 mmq.					100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,80	580,00
	A RIPORTARE							4'502,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'502,18
8 M.01.034.06	<p>LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità G16 guaina termoplastica speciale di qualità M16, stampigliatura su guaina delle sigle e caratteristiche nonche delle normative di riferimento, stampa metrica progressiva Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s1b,d1,a1. Adatto all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), secondo quanto indicato nella norma CEI 20-67 "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV. Cavi multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d'incendio. Adatti per posa fissa su muratura e su strutture metalliche. per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsetti; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq.</p>					280,00		
	SOMMANO m					280,00	5,88	1'646,40
9 M.01.034.10	<p>LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità G16 guaina termoplastica speciale di qualità M16, stampigliatura su guaina delle sigle e caratteristiche nonche delle normative di riferimento, stampa metrica progressiva Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s1b,d1,a1. Adatto all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), secondo quanto indicato nella norma CEI 20-67 "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV. Cavi multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d'incendio. Adatti per posa fissa su muratura e su strutture metalliche. per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsetti; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 4 mmq.</p>					100,00		
	SOMMANO m					100,00	7,19	719,00
10 M.01.034.16	<p>LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità G16 guaina termoplastica speciale di qualità M16,</p>							
	A RIPORTARE							6'867,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'867,58
	stampigliatura su guaina delle sigle e caratteristiche nonché delle normative di riferimento, stampa metrica progressiva Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s1b,d1,a1. Adatto all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), secondo quanto indicato nella norma CEI 20-67 "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV. Cavi multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d'incendio. Adatti per posa fissa su muratura e su strutture metalliche. per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d.; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsetteria; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.					50,00		
	SOMMANO m					50,00	10,83	541,50
11 M.01.062.05	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestingente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40mm esterno, D=33,3,2mm interno					25,00		
	SOMMANO m					25,00	5,68	142,00
12 M.01.062.04	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestingente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno					70,00		
	SOMMANO m					70,00	5,37	375,90
13 M.01.063.05	TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestingente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm esterno, D=31,2 mm interno					100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,86	586,00
14 M.01.063.04	TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestingente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC							
	A RIPORTARE							8'512,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'512,98
	D=32mm esterno, D=24,3 mm interno					100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,48	548,00
15 M.01.063.03	TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestingente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno					45,00		
	SOMMANO m					45,00	5,13	230,85
16 NP.PZ.01	Pozzetti prefabbricati in Cls cm 40x40x40 chiusino in ghisa Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi per il transito di cavi e di tubazioni per impianti di energia e speciali, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Dovrà essere compreso inoltre il chiusino ispezionabile in cementizio vibrato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	88,03	176,06
	DISPOSITIVI DI COMANDO E UTILIZZO (Cat 3)							
17 M.01.047.01	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canale) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico autoestingente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o rompitratte completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.							
	A RIPORTARE							9'467,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'467,89
18 M.01.047.06	<p>IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto -Da esterno -Con placca stagna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n</p> <p>PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canale) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o rompitratte completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n</p>					2,00 1,00 <hr/> 3,00	48,67	146,01
19 M.01.047.07	<p>PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canale) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o rompitratte completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte</p>					3,00 <hr/> 3,00	76,51	229,53
	A R I P O R T A R E							9'843,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'843,43
	delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo					21,00		
	SOMMANO n					21,00	26,67	560,07
20 M.01.047.08	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canale) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico autoestinguento di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o rompitratte completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza					28,00		
	SOMMANO n					28,00	37,13	1'039,64
21 M.01.047.09	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canale) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico autoestinguento di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o rompitratte completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - eventuali relè di comando di tipo							
	A RIPORTARE							11'443,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'443,14
	crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto					3,00		
	SOMMANO n					3,00	34,16	102,48
22 M.01.047.11	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canale) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o rompitratte completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A					8,00		
	SOMMANO n					8,00	54,72	437,76
23 M.01.044.21	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canale) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spirali e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/ o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.;							
	A RIPORTARE							11'983,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'983,38
	<p>- apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per dimmerazione dell'intensità luminosa degli apparecchi illuminanti ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi passivi, dotati di microprocessore per la compensazione contro le variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso tra i 130° ed i 270° a mezzo di lente di Fresnel; adatti per il comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza massima pilotabile 2200 W cosfi 1. Completo di base di fissaggio, testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento ed alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza</p>					4,00		
	SOMMANO n					4,00	165,12	660,48
	APPARECCHI ILLUMINANTI (Cat 4)							
24 NP.AP.07	<p>APPARECCHIO ILLUMINANTE ROTONDO Fornitura e posa in opera di apparecchio a LED rotondo molto sottile. Output fisso Driver LED. Corpo: policarbonato bianco. Diffusore: policarbonato opale. Classe II, IP65, IK10. Completo di LED 4000K. Idoneo per montaggio diretto a parete o soffitto. Cablaggio passante possibile per cavi fino a 2/5mmq. Misure: diametro 307x58mm, potenza impegnata apparecchio: 16.3W, flusso luminoso apparecchio: 1950lm, efficienza apparecchio: 120lm/W, peso: 0.98kg.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di coperchio fissato a vite, di minuteria varia, e ove previsto morsetti unipolari a più vie ed ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Marca di riferimento Thorn o similare)</p>					6,00		
	SOMMANO n.					6,00	100,57	603,42
25 NP.AI.02	<p>PLAFONIERA A LED Fornitura e posa in opera di plafoniera LED in protezione IP66, con rifrattore opale. Potenza impegnata apparecchio: 20W. Apparecchio per comando DALI con Converter LED. Durata dei LED 50000 h con rimanente 90 % del flusso luminoso. Tolleranza colore (MacAdam): 3. Flusso luminoso apparecchio: 2672 lm. Efficienza apparecchio: 129 lm/W. resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K. Modulo LED con protezione ESD. Armatura in profilo di lamiera d'acciaio, bianco, preverniciato, rifrattore stampato a iniezione in polimetilmetacrilato opale. Guarnizione su tutto il perimetro di poliuretano espanso idrorepellente; montaggio tramite le rondelle bisellate allegate e distanziatore. Temperatura ambiente: -20°C a +25°C. Apparecchio cablato senza alogeni.</p> <p>Misure: 1520 x 120 x 91 mm; peso: 4,1 kg.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato il cablaggio dell'apparecchiatura e l'alimentazione elettrica della stessa, si intende inoltre compresa e compensata la fornitura e posa in opera di accessori per lo staffaggio e l'installazione del corpo illuminante, è compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		13'247,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		13'247,28
26 NP.AI.01	<p>SOMMANO n.</p> <p>PLAFONIERA A LED Fornitura e posa in opera di plafoniera LED in protezione IP66, con rifrattore opale. Potenza impegnata apparecchio: 47W. Apparecchio per comando DALI con Converter LED. Durata dei LED 50000 h con rimanente 90 % del flusso luminoso. Tolleranza colore (MacAdam): 3. Flusso luminoso apparecchio: 7766 lm. Efficienza apparecchio: 129 lm/W. resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K. Modulo LED con protezione ESD. Armatura in profilo di lamiera d'acciaio, bianco, preverniciato, rifrattore stampato a iniezione in polimetilmetacrilato opale. Guarnizione su tutto il perimetro di poliuretano espanso idrorepellente; montaggio tramite le rondelle bisellate allegate e distanziatore. Temperatura ambiente: -20°C a +25°C. Apparecchio cablato senza alogeni.</p> <p>Misure: 1520 x 120 x 91 mm; peso: 4,1 kg.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato il cablaggio dell'apparecchiatura e l'alimentazione elettrica della stessa, si intende inoltre compresa e compensata la fornitura e posa in opera di accessori per lo staffaggio e l'installazione del corpo illuminante, è compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>					5,00	74,49	372,45
	SOMMANO n.					24,00		
27 NP.IL.09	<p>SOMMANO n.</p> <p>Apparecchio illuminante tipo PROIETTORE LED Fornitura e posa in opera di proiettore a led di taglia media con ottica asimmetrica.</p> <p>Alimentatore con output fisso integrato.</p> <p>Classe I, IP66, IK07.</p> <p>Corpo in alluminio stampato a iniezione, grigio chiaro.</p> <p>Completo di LED 3000K.</p> <p>Sorgente luminosa: LED, indice di resa climatica min:80, fattore di potenza:0.94, flusso luminoso:8600lm, potenza:90W</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>(Tipo THORN o similare)</p>					24,00	127,34	3'056,16
	SOMMANO n.					4,00		
28 NP.AI.16	<p>SOMMANO n.</p> <p>APPARECCHIO AUTONOMO, IP65, 300lm, 1h, FUNZIONAMENTO NON PERMANENTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da:</p> <p>Corpo in policarbonato che ospita al suo interno un'ottica a doppia riflessione, che a sua volta integra due serie di LED ad elevata efficienza.</p> <p>Lo schermo è realizzato in metacrilato. Guscio esterno predisposto per ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso.</p> <p>Grado di protezione: IP65;</p> <p>Autonomia: 1h</p> <p>Flusso luminoso: 300lm;</p> <p>Potenza assorbita: 0.7W</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte.</p> <p>(Marca di riferimento Schneider OVA o similare)</p>					4,00	323,26	1'293,04
	SOMMANO n.					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	157,77	315,54
	A RIPORTARE							18'284,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'284,47
29 NP.AI.13	<p>APPARECCHIO AUTONOMO, IP65, 500lm, 1h, FUNZIONAMENTO NON PERMANENTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da:</p> <p>Corpo in policarbonato che ospita al suo interno un'ottica a doppia riflessione, che a sua volta integra due serie di LED ad elevata efficienza.</p> <p>Lo schermo è realizzato in metacrilato. Guscio esterno predisposto per ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso.</p> <p>Grado di protezione: IP65;</p> <p>Autonomia: 1h</p> <p>Flusso luminoso: 500lm;</p> <p>Potenza assorbita: 0.7W</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte.</p> <p>(Marca di riferimento Schneider OVA o similare)</p> <p>-NORMALE -SEMPRE ACCESA</p>					14,00 10,00		
	SOMMANO n.					24,00	205,73	4'937,52
30 NP.AI.15	<p>APPARECCHIO AUTONOMO, IP65, 650lm, 1h, FUNZIONAMENTO NON PERMANENTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da:</p> <p>Corpo in policarbonato che ospita al suo interno un'ottica a doppia riflessione, che a sua volta integra due serie di LED ad elevata efficienza.</p> <p>Lo schermo è realizzato in metacrilato. Guscio esterno predisposto per ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso.</p> <p>Grado di protezione: IP65;</p> <p>Autonomia: 1h</p> <p>Flusso luminoso: 650lm;</p> <p>Potenza assorbita: 0.7W</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte.</p> <p>(Marca di riferimento Schneider OVA o similare)</p>					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	190,17	380,34
31 NP.AI.14	<p>APPARECCHIO AUTONOMO, IP65, 1000lm, 1h, FUNZIONAMENTO NON PERMANENTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da:</p> <p>Corpo in policarbonato che ospita al suo interno un'ottica a doppia riflessione, che a sua volta integra due serie di LED ad elevata efficienza.</p> <p>Lo schermo è realizzato in metacrilato. Guscio esterno predisposto per ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso.</p> <p>Grado di protezione: IP65;</p> <p>Autonomia: 1h</p> <p>Flusso luminoso: 1000lm;</p> <p>Potenza assorbita: 0.7W</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte.</p> <p>(Marca di riferimento Schneider OVA o similare)</p>					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	310,93	932,79
	A RIPORTARE							24'535,12

3. RIEPILOGO

Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Importo	
LAVORI		
1. OPERE EDILI ED AFFINI	Euro	362.507,44
2. IMPIANTI ELETTRICI	Euro	27.492,56
TOTALE LAVORI	Euro	390.000,00