



TUTTE LE MISURE SONO DA VERIFICARSI IN CANTIERE. - la quota dell'acqua è a + 8.78 m s.l.m. - I rilievi sono forniti dall'amministrazione comunale, eseguiti da: CAI Padova e SAP Srl - Per le lavorazioni non citate di seguito si fa riferimento all'elenco prezzi - Ogni d'formità dovrà essere segnata alla D.L.

- MATTONI NUOVI
NUCLEO
TERRENO
PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
PARAMENTO IN MATTONI
C.A. PREFABBRICATO
CALCESTRUZZO
SABBIA DI LIVELLAMENTO
TAMPONAMENTO ESISTENTE
PROFILO SCALA DI ACCESSO

1ª FASE - PULITURA E RIPRISTINO

05.55.004 Diserbo, Pulizia e Sigillatura dei Paramenti Murari. Lavaggio e pulizia con spazzole di saggina e scarifica manuale delle fughe fra mattone e mattone. Sigillatura dei pannelli murari, pulizia delle superfici di intervento, acrostatura in generale dell'intonaco, sollevamento manuale dei singoli pezzi smossi e ricollocazione su di un piano rovinato nel ponteggio; pulizia da poteri, residui, ecc., mediate aria compressa, pennello o spazzola.

2ª FASE - SCAVI E DEMOLIZIONI

05.30.027 Scavo a sezione ristretta. Scavo a sezione ristretta, eseguito prevalentemente con piccolo mezzo meccanico ed a mano nei tratti in cui non è consentito l'uso di mezzi meccanici. compresa la rimozione di eventuali trovanti, lo stoccaggio sul posto del materiale d risulta dallo scavo, il reintro del cavo residuo con materiale idoneo proveniente dallo scavo, e lo smaltimento a discarica dell'eventuale materiale di risulta.

05.30.006.PD Scavo archeologico

Esecuzione di scavo archeologico in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 2.00 eseguito a mano anche in presenza di radici o ceppaie in terreni asciutti o bagnati, per il rinvenimento di reperti integri o frammentari. Sono compresi nel prezzo tutte le opere necessarie a garantire il prelievo dei reperti, distaccandoli direttamente dal fondo dello scavo nel caso in cui il loro stato di conservazione senza ritrattura integri a tale da consentirne l'asportazione senza rischio di danneggiamento alcuno, o prelevando gli stessi nella zolla di terreno circostante e distaccando quindi la stessa collocandola su supporto appropriato per evitane il danneggiamento durante il trasporto in luogo assegnato dalla D.L.

05.32.012.RV Demolizioni di murature di qualsiasi genere

Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito anche a campioni, compreso tonere del recupero e pulizia della pietra, nonché il trasporto, accostamento e ripresa su area dell'Amministrazione fino ad una distanza stradale di 10 km per il successivo riempio nella nuova muratura

3ª FASE - PROTEZIONE E FINITURE

05.55.007 Protezione finale idrorepellente e consolidante. Protezione finale idrorepellente e consolidante realizzata con metodo a "tampono" con prodotto tipo Chem spec a base di composti di silani, per un consumo di 0.6/0.8 litri/mq, base acqua-solvente. Tale applicazione unita alle caratteristiche del materiale applicato dovrà dare un aspetto finale esente da depositi e filmazioni superficiali, forte penetrazione sul supporto, totale assenza di variazioni cromatiche della pietra o mattone.

05.55.008.B Pavimentazione esterna idrofobizzata. Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna eseguita in ciottoli arrotondati di fiume di colorazioni diverse (nero, bianco, rosa, giallo) nella pezzatura uniforme di cm 4/6, 6/8, 8/10, 12/15, provenienti da cave M.C.V. srl, posati a mano secondo le geometrie a scelta della D.L. ed annegati per circa due terzi della lunghezza su allettamento dello spessore minimo di cm 8 eseguito con prodotto tipo Palialto allettamento, a base di prodotto tipo microcalce CL90-S, tirato di calce micronizzata a elevata purezza (flore di calce) CL 90-S secondo UNI EN 459-1, eco-pozzolana, additivi naturali idrofobizzanti e inerti selezionati di carbonato di calcio e sabbie sicche da 0 a 4.0/ mm, avente le seguenti caratteristiche: granulometria fino a mm 4.0, resistenza meccanica a compressione 15N/mm2, resistenza a flessione 5N/mm2.

