




- LEGENDA  
STATO DI FATTO
- CALCESTRUZZO INTEGRO
  - CALCESTRUZZO AMMALORATO
  - PERCOLAZIONI
  - ARMATURE AMMALORATE
- STATO DI PROGETTO
- INTERVENTO CONSERVATIVO TIPO 1
  - INTERVENTO MEDIO/PESANTE TIPO 2
  - INTERVENTO SUPERFICIALE TIPO 0
  - RINFORZO TRAVI IN FRT



PILA P1			
ELEMENTO	ZONE	TIPO INTERVENTO	QUANTITA' DA TRATTARE
COLONNE	SUPERFICIE LATERALE COLONNE	TIPO 0	-
		TIPO 1	5.00 mq
		TIPO 2	-
PULVINI	SUPERFICIE INTRADOSSO PULVINO	TIPO 0	-
		TIPO 1	10.45 mq
		TIPO 2	9.00 mq
	SUPERFICIE LATERALE PULVINO	TIPO 0	45.00 mq
		TIPO 1	10.00 mq
		TIPO 2	-



COMUNE DI PADOVA

Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti

"Recupero strutturale del ponte sul Bacchiglione in Corso Kennedy/Corso Esperanto"

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 995.000,00

Finanziamento PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2-B - Messa in sicurezza del territorio

PROGETTO ESECUTIVO  
LLPP OPI 2020/044 CUP H97H20001050001

<b>GTE</b> ingegneria civile			G.T. ENGINEERING S.r.l. Via A.Ponchielli, 2 - 43013 Busseto (PR) TEL. +39 0524 930103 E-Mail: gte@gte.it - PEC: gte@pec.gte.it www.gte.it		IL PROGETTISTA	
LAVORO			MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI		SCALA	
RECUPERO STRUTTURALE DELPONTE SUL BACCHIGLIONE CORSO KENNEDY/CORSO ESPERANTO			TAVOLA N. 14		TAVOLA N. 14	
PILA 1			STATO DI FATTO E DETTAGLIO INTERVENTI		SISTEMA QUALITA' ADIZIONALE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 DIN 91 Business Assurance Certificato n° CERT-02421-97-AQ-801-SINCERT	
COMMESSA N.	FILE	LAYOUT	REDAZIONE		REDAZIONE	CONTROLLATO
2144PAD	APPR_14_OPI_14_PILA_1					
REV.	DATA	DESCRIZIONE				
1	giugno 2022	AGGIORNAMENTO PREZZI E PNRR	GTE		MANFREDI	MANFREDI
0	febbraio 2022	EMISSIONE	GTE		MANFREDI	MANFREDI