

VISTA SUPERIORE, VISTA FRONTALE, SEZIONE ORIZZONTALE 1:50

OFcs1 OFcs2 portali campo sportivo

1 STRUTTURA PRINCIPALE / PORTALE IN TUBOLARE METALLICO, ACCIAIO S275JR, diam. 100mm, ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL7035 OPACO

2 PIASTRA DI FISSAGGIO TRA STRUTTURA PRINCIPALE E PLINTO DI FONDAZIONE IN C.A., ACCIAIO S275JR, ZINCATO A CALDO; BULLONI E TIRAFONDI A SCOMPARSA; SOTTO PAVIMENTAZIONE

3 STRUTTURA PRINCIPALE / MONCONE IN TUBOLARE METALLICO PER FISSAGGIO A PALI RECINZIONE CAMPO SPORTIVO, ACCIAIO S275JR, diam. 80mm, ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL7035 OPACO

4 PLINTO DI FONDAZIONE IN C.A. PER PORTALE

5 PALO DI RECINZIONE CAMPO SPORTIVO

6 RETE DI RECINZIONE CAMPO SPORTIVO

7 PAVIMENTAZIONE CAMPO SPORTIVO

8 SUPERFICIE CALPESTABILE IN GHIAINO

9 PANCA I BOX

presenti ESCLUSIVAMENTE NELLA TIPOLOGIA OFcs2 con brise soleil

10 SCHERMATURA SOLARE / TRAVERSI IN TUBOLARE METALLICO, ACCIAIO S275JR, diam. 60mm, ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL7035

11 SCHERMATURA SOLARE / ELEMENTI DI IRRIGIDIMENTO IN TUBOLARE METALLICO, ACCIAIO S275JR, diam. 20mm, ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL7035



SEZIONE VERTICALE 1:25

Comune di Padova

progetto
RIQUALIFICAZIONE ASSE PEDONALE
VIA G. RENI/PARCO MORANDI

PROGETTO ESECUTIVO
LLPP-EDP 99/2016 CUP - H97H16000340004

progettazione
ZERO49
bottega di architettura

francesco donatello, matteo grassi, filippo nicoletto, tiziana zangirolami architetti
via dante 55, 35139 padova - t. 0498750809 - m. info@zero49.it

il R.U.P.
arch. Diego Giacon

Il Capo Settore Edilizia Pubblica
arch. Damiano Scapin

titolo elaborato
DETTAGLIO -
opere complementari
campo sportivo

scala 1:50-1:25
data novembre 2016
file 049.1606_ESECR01_A06.5.pdf

elaborato n. A06.5