

COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

Settore Lavori Pubblici

ELENCO TRIENNALE 2022/2024

PROGETTO ESECUTIVO

Realizzzione di nuovi ossari nei cimiteri cittadini 2022

LLPP EDP 2022 /080

IMPORTO COMPLESSIVO: € 304.000,00

N° Progetto  
EDP 2022 / 080

Nome file  
APPR\_01\_RELAZIONE

Data  
dicembre 2022

CUP

CIG

Elaborato

**RELAZIONE TECNICA  
E QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

Progettisti

Geom. Francesco Pavanini

R.U.P.

Arch. Diego Giacon

Capo Settore

Capo Area

## RELAZIONE TECNICA

Il Settore Servizi Demografici e Cimiteriali continua a registrare una crescita della richiesta di cremazione quale forma alternativa alle tradizionali forme di sepoltura.

Tale tendenza comporta la necessità di disporre delle strutture adeguate ad ospitare le urne cinerarie.

Necessità divenuta ormai improrogabile per il cimitero Maggiore ed altri cimiteri in cui da tempo esiste carenza sia di ossari che di cinerari.

Dall'anno 2012 in cui è entrata in funzione la "Nuova sala del commiato ed annesso impianto di cremazione" con 3 nuovi forni crematori, la percentuale dei defunti che vengono cremati a Padova ha superato la quota del 62,00%.

### RECENTI INTERVENTI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE ED IL CIMITERO DI SALBORO

Nel corso dell'anno 2003 sono stati realizzati nell'area di ponente del cimitero Maggiore 560 nuovi ossari.

Un secondo lotto costituito sempre da 560 nuove unità è stato installato nel 2005, nelle vicinanze della stessa area.

Nell'anno 2006 sono stati realizzati 800 ossari inseriti in una struttura in mattoni a vista nell'area dell'ampliamento a nord del crematorio.

A maggio 2012 è stata ultimata la costruzione di un altro blocco di 800 ossari nella zona di fronte alle cappelline private nell'area ampliamento.

A luglio 2016 è stata portata a termine la realizzazione di altri 784 ossari-cinerari in un nuovo blocco che può ospitarne in totale 1344; nel 2020 e 2021 sono stati realizzati altri ossari; ora il blocco può contare 1232 ossari realizzati.

Presso il cimitero di Salboro:

sono stati realizzati negli ultimi 15 anni due blocchi per ossari che in breve tempo sono andati in esaurimento.

Presso il cimitero di Torre:

Dal 2004 è iniziata la realizzazione di ossari; sono stati realizzati nel corso degli anni 6 blocchi da 48 ossari ciascuno;

Sono stati trasformati 24 loculi in 72 ossari di famiglia;

Nel febbraio 2017 un blocco di 24 loculi è stato trasformato in 96 ossari di famiglia; l'ultimo intervento del maggio 2021 ha interessato la trasformazione di 11+6 loculi di fascia in 102 ossari di famiglia.

In primavera del 2022 sono stati realizzati 42 ossari/cinerari nell'ex area magazzino, opportunamente riqualificata con nuova pavimentazione.

Presso il cimitero vecchio di Voltabarozzo:

Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati 9 blocchi per ossari cinerari.

### IL PROGETTO

Il presente progetto prevede presso il cimitero Maggiore la realizzazione di n. 576 celle ossario-cinerarie con finiture in marmo e borchie; Saranno realizzati all'interno di una nuova struttura che sorgerà nell'area ampliamento in un campo delle dimensioni di circa 25,00\*5,00 m. in prossimità dell'area spargimento ceneri.

Presso il cimitero di Salboro è prevista la realizzazione di un blocco da 100 celle ossario-cinerario in un'area individuata dal settore servizi cimiteriali a ridosso del muro di cinta nei pressi della Cappellina.

Presso il cimitero di Torre saranno realizzati 2 blocchi per un totale di 150 ossari;

Presso il cimitero vecchio di Voltabarozzo saranno realizzati 4 nicchioni per un totale di 160 ossari posti lungo il muro di recinzione.

### SICUREZZA

In relazione al D.Lgs 81/2008 poiché non è prevedibile la presenza, anche non contemporanea di più imprese in cantiere, non risultano obbligatorie la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, pertanto l'impresa affidataria sarà tenuta a presentare i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 comma 2 lett.b) e c) del D.Lgs 163/2006; nel caso durante il corso dei lavori si rendesse necessaria la nomina del coordinatore, si procederà a termini di Legge.

## PARERI

Con questo progetto si assecondano le richieste presentate dal Servizio Cimiteriale in data 17/10/2022 e successivo incontro

### QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il quadro economico del progetto è quindi il seguente:

<b>A)</b>	576 ossari cim. Maggiore	euro	115.200,00
	100 ossari cim. Salboro		20.000,00
	150 ossari cim. Torre		30.000,00
	160 ossari cim. vecchio Voltabarozzo		32.000,00
	lavori edili e carpenterie per struttura al Cimitero Maggiore		62.389,88
	<b>Totale lavori</b>		<b>259.589,88</b>
	Oneri per la sicurezza		2.800,00
	<b><u>Totale A)</u></b>		<b><u>262.389,88</u></b>
<b>B)</b>	incentivo Merloni 2%		5.247,80
	IVA 10%		26.238,99
	fondo 3% accordi bonari		7.871,70
	imprevisti		2.026,63
	tassa ANAC		225,00
	<b><u>Totale B)</u></b>		<b><u>41.610,12</u></b>
	<b><u>Totale A) + B)</u></b>		<b><u>304.000,00</u></b>

Progetto

geom. Francesco Pavanini

Il RUP

arch. Dego Giacon