

COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

Settore Lavori Pubblici

ELENCO ANNUALE 2019

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori vari di manutenzione
nei complessi cimiteriali per l'anno 2019
LLPP EDP 2019-050

IMPORTO COMPLESSIVO: € 200.000,00

N° Progetto EDP 2019/050 Nome file EPU.pdf Data marzo 2019	CUP _____ CIG _____	Elaborato ELENCO PREZZI UNITARI	
Progettisti	R.U.P.	Capo Settore	Capo Area
Geom. Francesco Pavanini	Arch. Stefano Benvegnù	Ing. Massimo Benvenuti	



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1	14A.01.001.a	A.01.01.a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. (Euro trentadue/29)	h	0,00	32,29
2	14A.01.002.a	A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (Euro trenta/60)	h	0,00	30,60
3	14A.01.003.a	A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (Euro ventotto/39)	h	0,00	28,39
4	14A.01.004.a	A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (Euro venticinque/50)	h	0,00	25,50
5	14B.01.002.00	B.01.02.00 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q		
6	14B.01.005.00	B.01.05.00 Aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciali ed ossidi coloranti AGGREGATO MINERALE (Euro zero/13)	kg	0,00	0,13
7	14B.02.001.a	B.02.01.a SABBIA di cava lavata e vagliata (Euro diciannove/20)	m ³	0,00	19,20
8	14B.02.001.e	B.02.01.e SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm (Euro diciassette/00)	m ³	0,00	17,00
9	14B.02.003.b	B.02.03.b MISTO granulare stabilizzato (Euro tredici/50)	m ³	0,00	13,50
10	14B.02.003.c	B.02.03.c MISTO ghiaione di fiume lavato (Euro diciassette/00)	m ³	0,00	17,00
11	14B.02.003.h	B.02.03.h MISTO TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME (Euro dodici/80)	m ³	0,00	12,80
12	14B.02.004.a	B.02.04.a TERRA Terra sciolta (Euro quindici/00)	m ³	0,00	15,00
13	14B.02.007.00	B.02.07.00 Materiale misto tout-venant, costituito da materiali rici ... la demolizione strutturale MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	m ³	0,00	7,50



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
14	14B.04.004.f	(Euro sette/50) B.04.04.f Blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato den ... K. BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. 20X25X60 (Euro tre/80)	n.	0,00	3,80
15	14B.05.001.a	B.05.01.a ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50 (Euro duecentocinquantesette/00)	m³	0,00	257,00
16	14B.05.001.d	B.05.01.d ABETE in murali a spigolo (Euro duecentosessantacinque/00)	m³	0,00	265,00
17	14B.05.003.00	B.05.03.00 pannelli isolanti in fibre selezionate di lana di legno m ... RE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESIO (Euro tredici/14)	m²	0,00	13,14
18	14B.06.005.b	B.06.05.b GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4 (Euro quattro/39)	m²	0,00	4,39
19	14B.06.008.a	B.06.08.a PRIMER Primer di attacco (Euro uno/33)	kg	0,00	1,33
20	14B.06.008.b	B.06.08.b PRIMER Primer bituminoso (Euro cinque/25)	kg	0,00	5,25
21	14B.06.013.d	B.06.13.d Geotessuti ad alta resistenza in poliestere e poliammide ... TENZA 200 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA (Euro tre/65)	m²	0,00	3,65
22	14B.06.017.00	B.06.17.00 Fondo impregnante trasparente fungobattericida e non film ... pigmenti colorati in soluzione solvente FONDO IMPREGNANTE (Euro uno/08)	kg	0,00	1,08
23	14B.06.041.b	B.06.41.b Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati da 13 mm idorepellenti (Euro dieci/20)	m²	0,00	10,20
24	14B.08.010.a	B.08.10.a Paletti, piantoni e saette per recinzioni costituiti da p ... , PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI Paletti altezza cm 125 (Euro tre/70)	n.	0,00	3,70
25	14B.08.010.d	B.08.10.d Paletti, piantoni e saette per recinzioni costituiti da p ... I , PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI Saetta altezza cm 150			



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
	 (Euro quattro/54)	n.	0,00	4,54
26	14B.08.010.e	B.08.10.e Paletti, piantoni e saette per recinzioni costituiti da p ... PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI Tendifilo per recinzioni	n.	0,00	0,70
	 (Euro zero/70)	n.		
27	14B.08.011.a	B.08.11.a Reti metalliche plastificate di colore a scelta della D.L ... e da mm 50x50 RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 100.	m	0,00	3,07
	 (Euro tre/07)	m		
28	14B.08.011.b	B.08.11.b Reti metalliche plastificate di colore a scelta della D.L ... le da mm 50x50 RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 150	m	0,00	3,52
	 (Euro tre/52)	m		
29	14B.08.019.h	B.08.19.h MORSETTI ZINCATI PER FUNI Con diametro di 22 mm.	n.	0,00	2,50
	 (Euro due/50)	n.		
30	14B.08.029.a	B.08.29.a Chiusino d'ispezione per carreggiata stradale in ghisa sf ... O CON TELAIO QUADRATO LATO 85 CM E ALTEZZA 10 CM ANTIFURTO	n.	0,00	210,00
	 (Euro duecentodieci/00)	n.		
31	14B.08.029.b	B.08.29.b Chiusino d'ispezione per carreggiata stradale in ghisa sf ... CON TELAIO CIRCOLARE E DIAM. 85CM E ALTEZZA 10CM ANTIFURTO	n.	0,00	185,00
	 (Euro centoottantacinque/00)	n.		
32	14B.08.030.a	B.08.30.a Chiusino d' ispezione per traffico normale, in ghisa sfer ... tro non inferiore a 850 mm e di peso non inferiore a 55 kg	n.	0,00	116,00
	 (Euro centosedici/00)	n.		
33	14B.09.013.c	B.09.13.c Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e p ... cciardato CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE sezione cm 15x20	m	0,00	14,21
	 (Euro quattordici/21)	m		
34	14B.09.013.f	B.09.13.f Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e p ... N/mm in elementi della lunghezza di cm 100.Sez. 12/15 co	m	0,00	7,00
	 (Euro sette/00)	m		
35	14B.09.015.b	B.09.15.b POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO dimensioni di cm 40x40 h=40 e spessore cm 4.5	n.	0,00	11,00
	 (Euro undici/00)	n.		
36	14B.09.015.c	B.09.15.c POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO dimensioni di cm 50x50 h=50 e spessore cm 5	n.	0,00	15,80



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
37	14B.09.015.d	(Euro quindici/80) B.09.15.d POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO dimensioni di cm 60x60 h=60 e spessore cm 6	n.	0,00	23,78
38	14B.09.015.f	(Euro ventitre/78) B.09.15.f POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO dimensioni di cm 80x80 h=80 e spessore cm 7	n.	0,00	47,17
39	14B.09.015.g	(Euro quarantasette/17) B.09.15.g POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO dimensioni di cm 100x100 h=100 e spess. cm 8	n.	0,00	88,29
40	14B.09.015.h	(Euro ottantotto/29) B.09.15.h POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO dimensioni di cm 120x120 h=120 e spess. cm 10	n.	0,00	152,64
41	14B.09.017.a	(Euro quattro/72) B.09.17.a SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO dimensioni 30x30 dim.40x40 spess. 5 cm	n.	0,00	4,72
42	14B.09.017.b	(Euro cinque/94) B.09.17.b SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO dimensioni 40x40 dim.50x50 spess. 6 cm	n.	0,00	5,94
43	14B.09.017.c	(Euro otto/27) B.09.17.c SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO dimensioni 50x50 dim. 60x60 spess. 7 cm	n.	0,00	8,27
44	14B.09.017.e	(Euro trentaquattro/00) B.09.17.e SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO dimensioni 70x70 dim. 80x80 spess. 11 cm	n.	0,00	34,00
45	14B.10.004.g	(Euro cinque/10) B.10.04.g Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 80 (sigma 6 ... pressione PN 12,5 TUBAZIONI PN 12.5 del diametro di 75 mm	m	0,00	5,10
46	14B.10.004.l	(Euro dodici/34) B.10.04.l Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 80 (sigma 6 ... pressione PN 12,5 TUBAZIONI PN 12.5 del diametro di 125 mm	m	0,00	12,34
47	14B.10.004.p	B.10.04.p Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 80 (sigma 6 ... pressione PN 12,5 TUBAZIONI PN 12.5 del diametro di 200 mm			



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
	 (Euro trentuno/56)	m	0,00	31,56
48	14B.10.008.q	B.10.08.q Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma ... AZIONE PN 16 del diametro esterno di 280 mm spess. 25,4 mm	m	0,00	69,20
	 (Euro sessantanove/20)			
49	14B.10.010.a	B.10.10.a Tubazioni per fognatura in PEAD polietilene ad alta densi ... N POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA diametro esterno 200 mm	m	0,00	12,64
	 (Euro dodici/64)			
50	14B.17.002.00	B.17.02.00 Piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non smalta ... blici. PIASTRELLE DI CERAMICA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATA	m ²	0,00	11,40
	 (Euro undici/40)			
51	14B.17.008.c	B.17.08.c Battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima sc ... SSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale levigata.	m	0,00	19,04
	 (Euro diciannove/04)			
52	14B.17.011.00	B.17.11.00 Mattonelle o masselli autobloccanti prefabbricate di cong ... ro a scelta della D.L. MATTONELLE O MASSELLI AUTOBLOCCANTI	m ²	0,00	12,84
	 (Euro dodici/84)			
53	14B.17.018.e	B.17.18.e Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie super ... ASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 20x20 cm. colori chiari	m ²	0,00	11,80
	 (Euro undici/80)			
54	14B.18.007.e	B.18.07.e IDROPITTURE Silossanica colori di cartella	l	0,00	9,41
	 (Euro nove/41)			
55	14B.18.008.a	B.18.08.a VERNICI ISOLANTI Acriliche all'acqua	l	0,00	3,94
	 (Euro tre/94)			
56	14B.18.008.b	B.18.08.b VERNICI ISOLANTI A solvente	l	0,00	5,28
	 (Euro cinque/28)			
57	14B.18.014.b	B.18.14.b PITTURA SINTETICA Colori di base correnti	l	0,00	10,41
	 (Euro dieci/41)			
58	14B.18.025.b	B.18.25.b Idropittura silossanica fotocatalitica per decorazione e ... porto IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	l	0,00	16,00
				



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
59	14B.19.031.00	(Euro sedici/00) B.19.31.00 Resina epossidica bicomponente fluida per iniezioni di ca ... ICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI (Euro ventisei/00)	kg	0,00	26,00
60	14D.01.001.c	D.01.01.c AUTOCARRO RIBALTABILE AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35 q.li (Euro diciotto/00)	h	0,00	18,00
61	14D.01.004.a	D.01.04.a DUMPER della portata di mc 1 senza operatore (Euro trentatre/11)	h	0,00	33,11
62	14D.01.005.b	D.01.05.b PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore (Euro quarantasei/31)	h	0,00	46,31
63	14D.01.006.00	D.01.06.00 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza operatore (Euro trentanove/80)	h	0,00	39,80
64	14D.01.014.b	D.01.14.b Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cuc ... INIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW con operatore (Euro quaranta/86)	h	0,00	40,86
65	14D.01.015.b	D.01.15.b NOLO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CINGOLATO con operatore (Euro cinquantatre/35)	h	0,00	53,35
66	14D.02.002.a	D.02.02.a RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI da hp 80 e del peso di t 6 (Euro quarantatre/03)	h	0,00	43,03
67	14D.02.005.a	D.02.05.a Fresatrice autocaricante meccanica completa di tutti gli ... FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA Con rullo fino 1.00 ml (Euro centoventisei/50)	h	0,00	126,50
68	14D.03.005.a	D.03.05.a PONTEGGI per la durata dei lavori (Euro tredici/61)	m ²	13,61	13,61
69	14D.03.005.b	D.03.05.b PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali (Euro uno/82)	m ² /me	1,82	1,82



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
70	14D.03.006.b	D.03.06.b NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20 (Euro quarantasei/85)	h	46,85	46,85
71	14D.04.010.a	D.04.10.a Nolo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessor ... dicata nei tipi. NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 ad 13 kW (Euro nove/29)	h	0,00	9,29
72	14D.06.014.00	D.06.14.00 Nolo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm NOLO DI IDROPULTRICE (Euro trentadue/98)	h	0,00	32,98
73	14E.02.004.a	E.02.04.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in ... OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m 2.00 (Euro nove/03)	m3	0,00	9,03
74	14E.02.005.b	E.02.05.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di q ... CAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in terre compatte (Euro centotrenta/10)	m³	0,00	130,10
75	14E.03.003.a	E.03.03.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenie ... bagnature RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava (Euro trenta/99)	m³	0,00	30,99
76	14E.03.011.00	E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabili ... ttazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ventiquattro/96)	m³	0,00	24,96
77	14E.03.015.00	E.03.15.00 Taglio di asfalto con clipper motorizzata a disco diamant ... ito su entrambi i bordi della zona di scavo TAGLIO ASFALTO (Euro tre/91)	m	0,00	3,91
78	14E.04.010.00	E.04.10.00 Risanamento delle travi dei solai in legno esistenti di q ... qualsiasi dimensione. RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO (Euro cinque/34)	m	0,00	5,34
79	14E.04.011.c	E.04.11.c Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legn ... ERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 mm (Euro ventidue/64)	m²	0,00	22,64
80	14E.08.002.c	E.08.02.c Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in op ... uida), classe di esposizione XO, C 28/35, rapporto e/c=0,6 (Euro centotrentadue/56)	m³	0,00	132,56
81	14E.16.001.00	E.16.01.00 Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina arm ... primer			



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
		IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI mm 3			
		m ²	0,00	13,75
		(Euro tredici/75)			
82	14E.16.003.00	E.16.03.00 Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con ... IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T. DI mm. 4			
		m ²	0,00	14,79
		(Euro quattordici/79)			
83	14E.18.001.a	E.18.01.a Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore ... cemento dosata a q 4 INTONACO GREZZO su superfici interne			
		m ²	0,00	18,11
		(Euro diciotto/11)			
84	14E.18.002.a	E.18.02.a Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spesso ... la rete portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici interne			
		m ²	0,00	23,10
		(Euro ventitre/10)			
85	14E.18.002.b	E.18.02.b Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spesso ... la rete portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici esterne			
		m ²	0,00	24,33
		(Euro ventiquattro/33)			
86	14E.18.015.a	E.18.15.a Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per in ... ONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti esterne			
		m ²	0,00	16,35
		(Euro sedici/35)			
87	14E.18.015.b	E.18.15.b Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per in ... ONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti interne			
		m ²	0,00	19,19
		(Euro diciannove/19)			
88	14E.19.009.00	E.19.09.00 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale r ... ITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO			
		m ²	0,00	34,03
		(Euro trentaquattro/03)			
89	14E.19.010.a	E.19.10.a Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ... FITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in vista			
		m ²	0,00	30,42
		(Euro trenta/42)			
90	14E.19.011.00	E.19.11.00 Fornitura e posa in opera di vellee verticali realizzato ... e. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO			
		m ²	0,00	18,23
		(Euro diciotto/23)			
91	14E.21.014.02	E.21.14.02 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... INCATO PREVERNICIATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%			
		m ²	0,00	28,10
		(Euro ventotto/10)			
92	14E.21.020.01	E.21.20.01 Fornitura e posa in opera di cappuccine di sfiato del sot ... nei			



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
		cantieri edili. CAPPUCCINE PER SFIATO laminato di rame (Euro settantasei/50)	n.	0,00	76,50
93	14E.28.001.b	E.28.01.b Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile ... EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni (Euro otto/51)	m²	0,00	8,51
94	14E.28.001.e	E.28.01.e Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile ... DIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella (Euro nove/02)	m²	0,00	9,02
95	14E.29.001.02	E.29.01.02 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera ... amiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 33 cm (Euro ventitre/50)	m	0,00	23,50
96	14E.29.001.05	E.29.01.05 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera ... acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm (Euro diciotto/60)	m	0,00	18,60
97	14E.29.008.02	E.29.08.02 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico rea ... amiera di alluminio preveniciato aggraffa diametro 100 mm (Euro ventidue/00)	m	0,00	22,00
98	14E.29.008.03	E.29.08.03 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico rea ... amiera di alluminio preveniciato aggraffa diametro 120 mm (Euro venticinque/60)	m	0,00	25,60
99	14E.30.004.h	E.30.04.h Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in p ... NE IN PROFILATI. Tubolari con saldatura in acciaio Fe510B. (Euro due/94)	kg	0,00	2,94
100	14E.30.004.i	E.30.04.i Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in p ... LATI. Tubolari per travature reticolari in acciaio Fe510B. (Euro tre/35)	kg	0,00	3,35
101	14E.30.023.b	E.30.23.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ... CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere. (Euro zero/74)	kg	0,00	0,74
102	14E.30.026.a	E.30.26.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lami ... TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli con spessore mm 35. (Euro quaranta/00)	m²	0,00	40,00
103	14E.30.026.b	E.30.26.b Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lami ... TIPO			



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
		SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli con spessore mm 50. (Euro quarantatre/90)	m ²	0,00	43,90
104	14E.30.027.a	E.30.27.a Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due l ... IPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli con spessore mm 35. (Euro quarantasette/00)	m ²	0,00	47,00
105	14E.40.096.a	E.40.96.a Fornitura e posa in opera di resine, stese a pennello, pe ... chimico preliminare delle superfici con resina epossidica. (Euro venticinque/30)	m ²	0,00	25,30
106	14Z.01.003.a	Z.01.03.a Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visi ... LITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00 (Euro tredici/87)	m ²	13,87	13,87
107	14Z.01.083.00	Z.01.83.00 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costi ... per la effettiva superficie asservita PONTE SU CAVALLETTI (Euro due/58)	m ²	2,58	2,58
108	14Z.01.084.a	Z.01.84.a Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, ... ATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 (Euro sedici/49)	me	16,49	16,49
109	14Z.01.092.a	Z.01.92.a Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... VORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese (Euro sei/95)	m ²	6,95	6,95
110	14Z.02.013.c	Z.02.13.c Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese (Euro dieci/03)	m	10,03	10,03
111	14Z.03.001.00	Z.03.01.00 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere ... zione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA (Euro venticinque/82)	h	25,82	25,82
112	14Z.03.003.00	Z.03.03.00 Attuazione delle procedure di controllo, anche giornalier ... endi e salvataggio. ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA (Euro diciannove/63)	h	19,63	19,63
113	14Z.03.007.00	Z.03.07.00 Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione ... FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA (Euro centocinque/00)	cad/anno	105,00	105,00
114	200				



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO

Progetto:
geom. Francesco Pavanini
