



# COMUNE DI PADOVA

---

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni

### PROGETTO ESECUTIVO Manutenzione ordinaria delle pavimentazioni lapidee. Anno 2021

Importo complessivo del progetto € 200.000,00

<b>N° Progetto</b>  LLPP_MTM_2021_008 1239/2021 Nome File Data	<b>CUP</b>	<b>Elaborato</b>  <b>1</b>  <b>RELAZIONE TECNICA</b>
<b>Progettisti</b>	<b>RUP</b>	<b>Capo Settore</b>
<b>Geom. Filippo Gallo</b>  Dott. Maurizio Littamè Ing. Michele Rigon Geom. Michele Volpato Geom. Donatella Felisa	Ing. Roberto Piccolo	Ing. Emanuele Nichele

# COMUNE DI PADOVA

## SETTORE LAVORI PUBBLICI Servizio Manutenzioni

OGGETTO: Manutenzione ordinaria delle pavimentazioni lapidee. Anno 2021.  
**Importo complessivo € 200.000,00=**

### RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

L'Amministrazione Comunale ritiene sia di primaria importanza conservare e valorizzare le strade e marciapiedi cittadini pavimentati con materiale lapideo (ciottolo, porfido e trachite), in tal senso è necessario provvedere periodicamente ad interventi di ripristino strutturale che riqualifichino le vie della città.

La normale usura delle sedi stradali e delle aree lastricate, aggravata dal continuo aumento del traffico e degli interventi di revisione dei sottoservizi, obbliga a prevedere periodici lavori di manutenzione per tutte le strade e per alcune piazze.

In particolare nel centro storico viene proposta una manutenzione che tende a mantenere le pavimentazioni in ciottolo, in porfido o in trachite esistenti, d'importante valore storico-architettonico.

Queste pavimentazioni, costituite da semplici elementi lapidei accostati fra loro risentono sia delle sollecitazioni cicliche dovute al transito dei carichi ma soprattutto del fenomeno di erosione delle acque meteoriche che attraverso gli interstizi più o meno grandi penetrano in profondità sconnettendo e sollevando il piano stradale o pedonale.

Gli interventi programmati consistono nel ripristino e nella manutenzione di vari tratti di strade in materiale lapideo (cubetti di porfido, ciottoli) e marciapiedi in lastre di trachite o selici di trachite, mediante risanamento, eliminazione di buche ed avvallamenti, sigillatura della pavimentazione, ed in tutte quelle opere che saranno necessarie per il buon mantenimento della sede stradale e pedonale.

A tal fine codesto Settore Lavori Pubblici Servizio Manutenzione Infrastrutture ha predisposto il presente progetto, corredato dal seguente quadro economico di spesa:

**A) LAVORI**

Importo dei lavori	€	157.958,50=
Oneri di sicurezza	€	3.150,37=
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>161.108,87=</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	3.222,18=
IVA 22% sui lavori	€	35.443,95=
Tassa Authority	€	225,00=
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>38.891,13=</b>

<b><u>TOTALE PROGETTO</u></b>	<b>€</b>	<b><u>200.000,00=</u></b>
-------------------------------	----------	---------------------------

**IL PROGETTISTA**  
Geom. Filippo Gallo

**IL RESP. del PROCEDIMENTO**  
Ing. Roberto Piccolo