



NUOVO SETTO S1-S2



SEZIONE VERTICALE



CALCESTRUZZO Rck 350 classe C28/35 secondo ENV206  
(R'ck ≥ 350 Kg/cm²) PER SETTI  
classe di esposizione XC1

CALCESTRUZZO Rck 300 classe C25/30 secondo ENV206  
(R'ck ≥ 300 Kg/cm²) PER STRUTTURE DI FONDAZIONE  
classe di esposizione XC2

ACCIAIO TIPO B450 C

RICOPRIMENTO MINIMO ARMATURA: 3.50 cm CONTRO TERRA  
3.50 cm STRUTTURE IN ELEVAZIONE

SOVRAPPOSIZIONE MINIMA DELLE BARRE 60 Ø

SOVRAPPOSIZIONE MINIMA DELLA RETE ELETTRICALDATA 40 cm

RESISTENZA AL FUOCO SETTO R120

N.B. = CONTROLLARE LE MISURE SUL POSTO



## COMUNE DI PADOVA AREA LL.PP.

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

### ELENCO ANNUALE 2017 PROGETTO ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE EX SALA CARNI  
C.so AUSTRALIA PER NUOVO  
ARCHIVIO MAGAZZINO E FALEGNAMERIA  
IMPORTO COMPLESSIVO: € 700.000,00

N° Progetto  
EDP 2017/01  
Nome file  
Nuovo carriglio.dwg  
Agosto 2017

CUP: H91E17000000004  
LLPP  
EDP 2017/01

Elaborato  
**NUOVO SETTO IN C.A.**  
**FILI 79-80 e 15-28**  
**S2**

Progettisti  
Geom. Mosè Ciatto  
Ing. Loris Andrea Ragona  
Ing. Paolo Pizzolato  
Geom. Giovanni Marchetti

Rup  
Arch. Diego Giacom

Capo Settore  
Arch. Luigino Gennaro

Capo Area  
Arch. Luigino Gennaro