




Piano Terra



Piano Primo



Piano Secondo



**NOTE DI INSTALLAZIONE**


- OVE NON INDICATO LA TUBAZIONE DI SCARICO DAL SINGOLO APPARECCHIO SANITARIO (WC ESCLUSO) AVRA' DIAMETRO Ø50


- OVE NON INDICATO LA TUBAZIONE DI ADDUZIONE IDRICA AL SINGOLO APPARECCHIO SANITARIO AVRA' DIAMETRO Ø20

- SALVO DIVERSA INDICAZIONE LE TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE DEI BOLLITORI ELETTRICI DA 50, 80 E 100 LITRI AVRANNO DIAMETRO Ø25 mm

-EVENTUALE INSTALAZIONE DI RUBINETTI DI LAVAGGIO CON PORTAGOMMA Ø1/2" DA CONCORDARE CON DD.LL.

TIPOLOGIA ISOLAMENTI TERMICI TUBAZIONI					
CIRCUITO	INSTALLAZIONE TUBAZIONI	TIPO ISOLANTE	SPESSORE ISOLANTE mm	DIAMETRO TUBAZIONE mm	FINITURA ESTERNA
ACQUA FREDDA SANITARIA TUB. ACCIAIO ZINCATO	Nel locali tecnici	Guaina di caucci' sintetico	13	Tutte	Foglio PVC
	In controsoffitto	Guaina di caucci' sintetico	13	Tutte	---
	Sottotraccia	Guaina di caucci' sintetico	13	Tutte	---
ACQUA CALDA SANIT. TUB. POLIPROPILENE	Sottotraccia	Guaina di caucci' sintetico	9	Tutte	---
	Sottotraccia	Guaina di caucci' sintetico	9	Tutte	---
ANTINCENDIO TUB. ACCIAIO ZINCATO	Interrati	---	-	Tutte	Jutatura e catramatura





**COMUNE DI PADOVA**  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**PROGETTO ESECUTIVO**  
DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI  
N. 6 ALLOGGI SITI IN VIA CERON civ. 38

IMPORTO COMPLESSIVO: € 675.000,00

N° Progetto Nome file Prognecc Via Ceron.dwg Data Agosto 2021	LLPP EDP 2021/030	Elaborato <b>M.02</b> <b>PROGETTO IMPIANTO SCARICO</b> scala 1:100	Progettista degli Impianti
Progettisti Ing. Arch. Fabiana Gavasso Arch. Fabio Agostini Dott. Arch. Fabiola Rigon Ing. Pavan Stefano	Rup Arch. Stefano Benvegnù	Capo Settore Ing. Emanuele Nichole	Coordinatore della sicurezza