


COMBUSTIBILE: GAS METANO  
POTENZIALITÀ TOTALE: 34.80 kW  
SUPERFICIE IN PANTIA: 2.11x2.05 = 4.32 mq

AERAZIONE PARETE ATTESTATA SULL'ESTERNO  
(LOCALE FUORI TERRA)  
PER POTENZA INFERIORE AI 35 kW  
AERAZIONE NECESSARIA MIN 100 CMQ  
AERAZIONE LORDA PRESENTE: (125 CMQ)  
RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER GRIGLIA IPOTIZZATA: 10%  
AERAZIONE NETTA: 110 CMQ  
VERIFICA: 110 > 100 CMQ - POSITIVA

SEZIONE CENTRALE TERMICA




IDENTIFICAZIONE AREA DI INTERVENTO




Scala indicativa

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS METANO




PROSPETTO CENTRALE TERMICA



LEGENDA SIMBOLI

G.1	GENERATORE DI CALORE a gas metano P <sub>1</sub> = 34.80 kW
V/C	VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE AD AZIONE POSITIVA
DISPOSITIVO DI AUTOCHECKING PORTA	
LAMPADA DI EMERGENZA	
MANOMETRO PER GAS CON AZIONAMENTO A PULSANTE	
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SFERA O A SARCINIOSA	
GRUPPO DI MISURA GAS METANO	
ESTINTORE PORTATILE CLASSE 21A89BC	
SENSORE FUGHE GAS A SOFFITTO	
RAMPA GAS CONFORME ALLA DIRETTIVA GAS 90/269/CEE	
TUBO FLESSIBILE PER GAS	
FILTRO - STABILIZZATORE DI PRESSIONE PER GAS	
ELETTROVALVOLE NORMALMENTE CHIUSA PER GAS COMANDATA DA SENSORE FUGHE GAS	
INTERUTTORE ELETTRICO GENERALE DI EMERGENZA	
ELEMENTO ESISTENTE	
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	



COMUNE DI PADOVA  
Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi  
Via Niccolò Tommaseo, 60  
35131 Padova

<b>Sinergie</b> Società ad Azioni Sede in Padova Viale dell'Industria, 23/A 35129 Padova T. 049865111 - Telefax 049 865119 - E-mail: info@sinergiaspa.com	Tavola APPR_49_CT13.00
Oggetto ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA	Codice Opera LUP EDP 2017021 CUP - H91E1700090004
Sito POLISPORTIVA MONTA S.BARTOLOMEO - CT13 VIA CA. SILVESTRI, 16 - 35136 PADOVA (PD)	File APPR_49_Piante_sezioni_CT13
Elaborato IMPIANTI TERMOMECCANICI ED ELETTRICI Pianta e sezioni Centrale Termica	Scala 1:50 Data SETTEMBRE 2017
<b>Sinergie</b> Società ad Azioni Sede in Padova Viale dell'Industria, 23/A 35129 Padova T. 049865111 - Telefax 049 865119 - E-mail: info@sinergiaspa.com	Comittente

I progetti edificati sono opera propria e sono sotto la responsabilità del progettista. In quanto collaboratori il risultato di studi, scelte e scelte originali, esperienze e capacità di inventiva della società Sinergie S.p.A. si vedrà la valutazione della stessa, all'atto di realizzare che i medesimi possono essere diffusi e quindi protetti e conservati. I diritti sono della società Sinergie S.p.A. in tutto e per tutto.