



# COMUNE DI PADOVA

## AREA LL.PP.

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

### PROGETTO ESECUTIVO

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE:  
RISTRUTTURAZIONE BAGNI E VARIE  
OPERE DI IDRAULICO NEGLI ALLOGGI ERP.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 50.000,00

N° Progetto  
Nome file:  
Eliminazione barriere arch.  
ristru. bagni e varie opere di  
idraulico

Settembre 2017

CUP

LLPP 2017/091-003

Elaborato

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Progettisti

Ing. Arch. Fabiana Gavasso  
Arch. Fabiola Rigon

Rup

Arch. Stefano Benvegnu'

Capo Settore

Arch. Luigino Gennaro

Capo Area

Arch. Luigino Gennaro





Comune di Padova  
Via N. Tommaseo 60  
35131 PADOVA

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: RISTRUTTURAZIONE  
BAGNI E VARIE OPERE DI IDRAULICO NEGLI ALLOGGI ERP.

15/09/2017

### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
10	F.p.o. di miscelatore per doccia F.p.o. di miscelatore per doccia, nel rispetto di tutte le norme sul superamento delle barriere architettoniche. Compreso ogni onere per assistenze, manodopera, materiali, trasporti e quant'altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte. ..... (Euro duecentoventi/00 )	cad	0,00	220,00
20	F.p.o. di piatto doccia in ceramica cm.90*120 F.p.o. di piatto doccia in ceramica cm.90*120, nel rispetto di tutte le norme sul superamento delle barriere architettoniche e di quelle europee vigenti e relative agli impieghi domestici UNI EN 251,2012. Compreso allacciamento idraulico con tubazioni e scarichi Pead, incluso ogni elemento, sifone, materiali di consumo ed ogni altro onere per assistenze, manodopera, materiali, trasporti e quant'altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte. ..... (Euro cinquecento/00 )	cad	0,00	500,00
30	F.p.o. di piatto doccia, spessore abbassato in materiale acrilico F.p.o. di piatto doccia, spessore abbassato in materiale acrilico con lastre spessore mm. 4, fondo in legno da 12 mm. Rinforzo in vetroresina, nel rispetto di tutte le norme sul superamento delle barriere architettoniche e di quelle europee vigenti e relative agli impieghi domestici UNI EN 251,2012. Compreso allacciamento idraulico con tubazioni e scarichi Pead, incluso ogni elemento, sifone, materiali di consumo ed ogni altro onere per assistenze, manodopera, materiali, trasporti e quant'altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte. ..... 0,00		0,00	
30.A	F.p.o. di piatto doccia, in materiale acrilico cm.70-80*150-160 cm.70-80*150-160 ..... (Euro cinquecentotrenta/00 )	cad	0,00	580,00
30.B	F.p.o. di piatto doccia, in materiale acrilico cm.70-80*170 cm.70-80*170 ..... (Euro seicentoventi/00 )	cad	0,00	620,00
40	F.p.o. di asta per doccia F.p.o. di asta per doccia compreso ogni materiale accessorio, con curveta cromata, soffione e quant'altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte. Compreso ogni onere per assistenza, trasporti e sigillature. ..... (Euro centoquaranta/00 )	cad	0,00	140,00
50	F.p.o. di box doccia Fornitura e posa di box doccia in acrilico polystirene a pannelli, robusto e leggero, alto indice di resistenza alle flessioni, intelaiatura in profili di alluminio di elevata resistenza alla corrosione, verniciato in polveri epossidiche, dimensioni cm. 90x120, apertura da valutare caso per caso, compreso ogni onere per assistenza, trasporti e sigillature e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte. ..... 0,00		0,00	
50.A	F.p.o. di box doccia 90*120 90*120 ..... (Euro cinquecentocinquanta/00 )	cad	0,00	550,00
50.B	F.p.o. di box doccia 70-80*150-160 70-80*150-160 .....	cad	0,00	650,00



## Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
50.C	(Euro seicentocinquanta/00 ) F.p.o. di box doccia 70-80*170 70-80*170	cad	0,00	700,00
60	(Euro settecento/00 ) F.p.o. di maniglione lunghezza 100 mm per bagno F.p.o. di maniglione orizzontale o verticale lunghezza 100 mm, idoneo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei bagni, compreso ogni onere per assistenza, trasporti e sigillature e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.	cad	0,00	145,00
70	(Euro centoquarantacinque/00 ) F.p.o. di maniglione anta/ribalta per wc F.p.o. di maniglione anta/ribalta per wc, idoneo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei sanitari dei bagni, compreso ogni onere per assistenza, trasporti e sigillature e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.	cad	0,00	220,00
80	(Euro duecentoventi/00 ) F.p.o. di maniglione ad angolo F.p.o. di maniglione ad angolo, idoneo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei bagni, da posizionare in angolo con dimensioni mm. 670x670, compreso ogni onere per assistenza, trasporti e sigillature e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.	cad	0,00	140,00
90	(Euro centoquaranta/00 ) F.p.o. di sedile ribaltabile per doccia. F.p.o. di sedile ribaltabile bianco per doccia, rispondente a tutte le norme relative alle attrezzature per disabili, compreso ogni onere per assistenza, trasporti e sigillature e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.	cad	0,00	330,00
100	(Euro trecentotrenta/00 ) Demolizione di vasca da bagno Demolizione di vasca da bagno, del muretto e del relativo rivestimento, lievo del gruppo vasca e tubazioni. Successivo abbassamento, trasporto e smaltimento di ogni materiale di risulta alla discarica. Compreso ogni onere per opere accessorie al fine di non danneggiare il resto del bagno, assistenze, mezzi d'opera, manodopera e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.	cad	0,00	400,00
110	(Euro quattrocento/00 ) F.p.o. di massetto di sottofondo e impermeabilizzazione. F.p.o. di massetto di sottofondo idoneo alla successiva posa di mattonelle (relativamente alla zona dove prima c'era la vasca), è necessario venga posta particolare cura per il collegamento alla pavimentazione esistente e per predisporre le necessarie pendenze per lo scarico della doccia. Compresi l'applicazione della guaina liquida e ogni onere per manodopera, materiali, mezzi d'opera e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.	cad	0,00	350,00
120	(Euro trecentocinquanta/00 ) F.p.o. di piastrelle F.p.o. di piastrelle per completare il pavimento e il rivestimento del bagno, nelle zone dove prima c'era la vasca (compreso l'intonaco di sottofondo), di 1° scelta			



## Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
130	commerciale secondo tipologia e colori più simili possibile a quelli della pavimentazione e del rivestimento esistenti. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per assistenza, manodopera, materiali, trasporti e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte. Superficie interessata circa 4 mq.	cad	0,00	300,00
	(Euro trecento/00 )			
140	F.p.o di vaso a pavimento in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri'	cad	0,00	200,00
	F.p.o di vaso a pavimento in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri' - Sedile in legno serie pesante - Accessori di completamento. Compreso allacciamento allo scarico e ogni onere per opere accessorie, assistenze, mezzi d'opera, manodopera e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.			
150	F.p.o di bidet a pavimento in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri'	cad	0,00	180,00
	F.p.o di bidet a pavimento in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri' completo di accessori di completamento. Compreso allacciamento allo scarico e ogni onere per opere accessorie, assistenze, mezzi d'opera, manodopera e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.			
160	F.p.o di lavabo da 65*52 in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri'	cad	0,00	200,00
	F.p.o di lavabo da 65*52 in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri' completo di accessori di completamento. Compreso allacciamento allo scarico e ogni onere per opere accessorie, assistenze, mezzi d'opera, manodopera e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.			
170	F.p.o. di gruppo miscelatore monocomando per lavabo o per bidet	cad	0,00	180,00
	F.p.o. di gruppo miscelatore monocomando per bidet completo di: Coppia di rubinetti con filtro, Sifone, Attacchini, Accessori di completamento.			
180	F.p.o di cassetta esterna per wc lt. 10 mod. Geberit	cad	0,00	140,00
	F.p.o di cassetta esterna per wc lt. 10 mod. Geberit - Tubo di cacciata - Accessori per il completamento. Compreso ogni onere per opere accessorie, assistenze, mezzi d'opera, manodopera e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.			
190	Demolizione di sanitari	cad	0,00	40,00
	Demolizione di sanitari con trasporto a discarica autorizzata. Ogni onere compreso.			
	Demolizione di piatto doccia	cad	0,00	250,00
	Demolizione del piatto doccia, lievo del miscelatore. Successivo abbassamento, trasporto e smaltimento di ogni materiale di risulta alla discarica. Compreso ogni onere per opere accessorie al fine di non danneggiare il resto del bagno, assistenze, mezzi d'opera, manodopera e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.			



Comune di Padova

Via N. Tommaseo 60

35131 PADOVA

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: RISTRUTTURAZIONE  
BAGNI E VARIE OPERE DI IDRAULICO NEGLI ALLOGGI ERP.

15/09/2017

## Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
200	Opere murarie conseguenti alla demolizione del piatto doccia Opere murarie conseguenti alla demolizione del piatto doccia tra cui: demolizione mirata di alcune file di mattonelle del rivestimento e del pavimento (nella zona del vecchio piatto doccia), ripristino eventuale del massetto di sottofondo, fornitura e posa di piastrelle, per completare il pavimento e il rivestimento del bagno, nelle zone in cui è stato necessario demolirle (compreso l'intonaco di sottofondo), di 1° scelta commerciale secondo tipologia e colori più simili possibile a quelli della pavimentazione e del rivestimento esistenti. Superficie interessata circa 2,5 mq. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per assistenza, manodopera, materiali, trasporti e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte. ..... (Euro duecento/00 )	cad	0,00	200,00
210	Manodopera da utilizzare solo in caso di imprevisti accertati e approvati dalla DL Manodopera relativa a opere da idraulico o edili, finalizzate alla realizzazione delle opere da idraulico, eventualmente necessaria perché imprevista e non compresa nelle restanti voci. ..... (Euro trenta/00 )	cad	0,00	30,00
S50	Impianto di cantiere Impianto di cantiere ..... (Euro zero/00 )		0,00	0,00
S50.A	Impianto di cantiere Impianto di cantiere. Opere di sicurezza necessarie a tenere lontani gli inquilini dai lavori ed evitare eccesso di polveri nell'alloggio: personale di controllo, cartelli, teli anti polvere ecc. Eventuali recinzioni con rete rossa e cartelli di cantiere nelle aree di stoccaggio materiale. ..... (Euro cento/00 )	cad	100,00	100,00
S60	Cartelli di divieto rettangolari in alluminio Cartelli di divieto rettangolari in alluminio. Dimensioni mm. 333x125. Distanza massima di lettura 4 metri. ..... (Euro dieci/00 )	cad	10,00	10,00
S80	Nolo di cassetta di pronto soccorso Nolo di cassetta di pronto soccorso di cui artt. 29 e 56 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, concernente norme generali per l'igiene del lavoro, in sostituzione del pacchetto di medicazione, di cui agli artt. 28 e 56 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303. ..... (Euro centocinquanta/00 )	cad	150,00	150,00

Padova lì, 15/09/2017

Il Responsabile del Progetto. ing. arch. Fabiana Gavasso  
(firmato digitalmente)Il Responsabile del Procedimento arch. Stefano Benvegnù  
(firmato digitalmente)