

SCHEDA TECNICA : SERVICE AUDIO -LUCI

RASSEGNA :CASTELLO FESTIVAL 2019 , STAGIONE LIRICA INCLUSA

SEDE: CASTELLO CARRARESE , PIAZZA CASTELLO PADOVA

PERIODO : dal 21/06 al 23/09/2019

NUMERO EVENTI : max.40 (con date da definire)

OGGETTO: impianto Luci

- N.6 Proiettori PC 1Kw cad. compresi di corda di sicurezza, gancio, telaio porta gelatina e bandiere.
- N.6 Proiettori PAR64 CP62 1Kw cad. compresi di corda di sicurezza, gancio e telaio porta gelatina.
- N.1 Dimmer 6ch.
- N.1 Mixer luci DMX programmabile.
- N.1. Quadro distribuzione 400V – 32A.
- N.50mtl Cavo 400V – 32A.
- N.15 Canaline passacavo di 1m.
-

VARIE

- servizio di trasporto, montaggio, smontaggio e facchinaggio
- materiali certificati e a destinazione d'uso professionale
- idoneità del personale tecnico professionale **che dovrà essere presente e fare assistenza tecnica, tutte le sere degli spettacoli** (per un max di n. 40 spettacoli), resta inteso che qualora il numero degli spettacoli fosse minore, il costo del personale viene adeguato al numero effettivo di spettacoli
- rispetto normative vigenti dlgs. 81/2008 , d.i. 22/07/2014, circ. n.1689 del 01/04/2011

STAGIONE LIRICA

IMPORTANTE SOLO PER QUESTO PERIODO:

Orfeo ed Euridice:

Montaggio 10 - 11 luglio (alla sera dell'11 luglio prova generale)

Recita 12 luglio

Smontaggio 13 luglio

Elisir d'amore:

montaggio 27- 28 - 29 - 30 - 31 luglio (alla sera prova generale)

Recita 2 agosto

smontaggio 3 agosto

MATERIALE

- 6 profile moving lights (26000 lumen o superiori) saranno piazzati in posizioni al coperto dalla eventuale pioggia;
- 36 PAR nero, 1000 W 230V lampada cp61 con telaio gelatine,
- 06 PC 2000W con telaio gelatine e bandiere rotanti 4 alette,
- 06 sagomatori 1200W – Zoom 13/35° con telaio gelatine,
- asimmetrici LED RGB per illuminare parete del fondo (12 metri lineari da coprire),
- ganci e cordini di sicurezza per tutti i riflettori,
- 08 elevatori con barra a T per 08 proiettori cadauno,
- gelatine LEE 201/197/147/204 e altre secondo disponibilità del fornitore e necessità della regia,
- quadri di distribuzione elettrica, cablaggi e quanto necessario per il funzionamento degli impianti,
- 42 canali dimmer 2kw,
- canaline proteggi cavo carrabili (circa 30 metri),
- mixer luci computerizzato programmabile adeguato,
- riporti audio/video orchestra/direttore,
- sistema di intercomunicazione almeno tre postazioni,
- 46 leggii orchestra con luci led regolabili da consolle,
- pedana direttore d'orchestra,
- n. 04 scale per accesso artisti al palcoscenico con luce sicurezza sui gradini, altezza palco cm 130 circa (una scala già presente),
- luci e quinte per camerini (n.04),
- materiale vario di consumo
- installazione di fondale ciclorama bianco semicurvo da metri 12 x 3 elevato a 2 metri da terra (raggio di curvatura indicativo 7 metri) con relativa certificazione (ignifuga e stabilità),
- videoproiettore 21000 AnsiLumen laser con ottica lunga e piano di supporto per lo stesso ad altezza minima di metri 3,
- computer e regia video e quanto necessario per i collegamenti ed il funzionamento (operatore compreso)

PERSONALE

- n. 04 persone di servizio dal 10 al 13 luglio e dal 27 luglio al 3 agosto per il montaggio, smontaggio, programmazione e gestione impianti
- reperibilità e assistenza h 24 per tutto il periodo di produzione

VARIE

- servizio di trasporto, montaggio, smontaggio e facchinaggio
- materiali certificati e a destinazione d'uso professionale
- idoneità del personale tecnico professionale
- rispetto normative vigenti dlgs. 81/2008 , d.i. 22/07/2014, circ. n.1689 del 01/04/2011
- rilascio certificazione di conformità impianti e corretto montaggio